



Система выпуска сметной документации А0 v. 2.5.9.1 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО

20__ г.

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКРИСК

УТВЕРЖДАЮ:

К. Л. РАССОХИН

Образец №4

20__ г.

Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66
(наименование стройки)

Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл, пгт. Кикнур, ул. Ленина, 66
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №09-32/17-1

Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл., Кикнур пгт, Ленина ул, 66

Основание: рабочая документация, Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость	25123 руб.
строительных работ	2491 руб.
монтажных работ	22632 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	4234 руб.
Нормативная трудоемкость	28 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.10.2017 для УСНО года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Электроснабжение

Демонтажные работы

1	ТЕРр-67-04-006 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж электросчетчиков НР = 85% (НР = 22 руб.) СП = 65% (СП = 17 руб.) ФОТ (26 руб.)	0,12 100шт	219,23 217,08	2,15 0,9	26	26		25,72	3,09
Итого: Демонтажные работы						26	26	0		3,09
								0		

Монтажные работы

2	ТЕРм-08-02-411-0 1 МС 486/пр от 28.02.17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР = 95% (НР = 124 руб.) СП = 65% (СП = 85 руб.) ФОТ (130 руб.)	0,5 100м	1123,27 258,45	159,55 2,3	562	129	80 1	27,76	13,88
3	ЭТМ	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (25 м) (СМ10-32-025) ЦЕНА=95,7/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	20,24 М	14,88		301				
4	ЭТМ	Скоба металлическая 32мм однолапковая оцинкованная (53346) ЦЕНА=17,4/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	35 ШТ	2,71		95				
5	ЭТМ	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 (50 м)	30,36	7,74		235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(СМ10-20-050) ЦЕНА=49,8/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	M							
6	ЭТМ	Скоба металлическая 19мм однолапковая оцинкованная (53342) ЦЕНА=7,3/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	52 ШТ	1,14		59				
7	ТЕРМ-08-02-412-0 2 МС 486/пр от 28.02.17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одногожильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 НР = 95% (НР = 14 руб.) СП = 65% (СП = 10 руб.) ФОТ (15 руб.)	0,3 100м	69,26 50,18	3,84 0,26	21	15	1	5,39	1,62
8	ЭТМ	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (N,PE)-0,660 плоский ЦЕНА=33/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	30,6 M	5,13		157				
9	ТЕРМ-08-02-412-0 5 МС 486/пр от 28.02.17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одногожильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 НР = 95% (НР = 21 руб.) СП = 65% (СП = 14 руб.) ФОТ (22 руб.)	0,2 100м	178,69 108,74	21,12 1,41	36	22	4	11,68	2,34
10	ЭТМ	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 (N,PE)-0,660 ЦЕНА=336/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	20,4 M	52,24		1066				
11	ТЕРМ-08-03-575-0 1 МС 486/пр от 28.02.17	Прибор или аппарат НР = 95% (НР = 21 руб.) СП = 65% (СП = 14 руб.) ФОТ (22 руб.)	2 шт	11,38 11		23	22		1,12	2,24
12	ЭТМ	Выключатель автоматический трехполюсный 63А С 4.5кА ЦЕНА=908/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	2 ШТ	141,18		282				
13	ТЕРМ-08-03-591-0 1 МС 486/пр от 28.02.17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР = 95% (НР = 18 руб.) СП = 65% (СП = 12 руб.) ФОТ (19 руб.)	0,06 100шт	359,3 310,31	12,94 0,38	22	19	1	31,6	1,9
14	ССЦ01-509-1442 МС 483/пр от 28.02.17	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	0,6 10шт	96		58				
15	ТЕРМ-08-03-600-0 1 МС 486/пр от 28.02.17	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (материал от разборки) НР = 95% (НР = 33 руб.) СП = 65% (СП = 23 руб.) ФОТ (35 руб.)	12 шт	4,99 2,75	1,92 0,13	60	33	23 2	0,28	3,36

Итого: Монтажные работы 2977 240 109 25,33
3

Итого: Электроснабжение 3003 266 109 28,42
3

Итого по смете: 3003 266 109 28,42
3


Накладные расходы по видам работ
п. Р17 [1] 85% ФОТ 22
п. 45.2 [2, 7, 9, 11, 13, 15] 95% ФОТ 231
ИТОГО накладные расходы по видам работ 253

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р17	[1]			65%	ФОТ	17				
п. 45.2	[2, 7, 9, 11, 13, 15]			65%	ФОТ	158				
	ИТОГО сметная прибыль					175				
	Прямые затраты					3003				
	Основная зарплата					266				
	Материальные затраты					2628				
	Эксплуатация машин					109				
	в т.ч. ЗП машинистов					3				
	Накладные расходы (по смете)					253				
	Сметная прибыль (по смете)					175				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					3431				
	Всего в ценах января 2000г.					3431				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г					3431				
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью			1		28				
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью					28				
	-Пересчет в текущие цены индексами на 01.10.2017 г. (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06/702 от 09.10.2017 г.)-									
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот			15,74		4187				
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот			15,74		47				
	Эксплуатация машин в тек.ценах			8,5		927				
	Материалы в тек.ценах			6,56		17240				
	Итого в текущих ценах без оборудования					22354				
	НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,85 \cdot 0,94$			12,58		3183				
	СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,8 \cdot 0,9$			11,33		1983				
	Итого с НР и СП					27520				
	ИТОГО_					27520				
	ИТОГО СМР					27520				
	ИТОГО с оборудованием					27520				
	ИТОГО с пониж. коэфф. по итогам аукциона			0,9129128	3	25123				
	Итого без НДС					25123				
	(НДС не начисляется)									
	ВСЕГО					25123				

Составил:

Проверил:



Мартынова Е.В.

12 ИЮЛ 2018

