

СОГЛАСОВАНО: Директор

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"



ООО "А-Строй"

Д.В. Москвин

20__ г.

НКО "Фонд ка
Начальник ОТД

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Кузьмин М.А.

20__ г.

Капитальный ремонт кровли Кировская область, Оричевский район, п.Зенгино, ул. Московская, 16.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт кровли Кировская область, Оричевский район, п.Зенгино, ул. Московская, 16.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-Д

Дополнительные работы. Капитальный ремонт кровли Кировская область, Оричевский район, п.Зенгино, ул. Московская, 16.

Основание: С-17-012-АС

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	120231 руб.	15403 руб.
строительных работ	120231 руб.	15403 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	17186 руб.	1116 руб.
Нормативная трудоемкость	135 чел. час.	

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с пересчетом в текущие цены на 01.06.2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Демонтаж

1	ТЕР-46-04-008-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР = 110%*0,9 (НР = 72 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 43 руб.) ФОТ (73 руб.)	1,098	78,95	12,63	87	73	14	8,58	9,42
		100м2 покрытия		66,32						
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,56							
		т								

Итого: Демонтаж

87 73 14 9,42

0 0

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	110%*0,9	ФОТ	72
ИТОГО накладные расходы по видам работ				72

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	70%*0,85	ФОТ	43
ИТОГО сметная прибыль				43

Ремонт стропильных ног

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр-58-05-001	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон НР = 83% (НР = 35 руб.) СП = 65% (СП = 27 руб.) ФОТ (42 руб.)	0,125	2580,58	31,03	323	42	4	39,87	4,98
			100м	336,5						

Итого: Ремонт стропильных ног 323 42 4 4,98
0 0

Накладные расходы по видам работ
п. Р8 [3] 83% ФОТ 35
ИТОГО накладные расходы по видам работ 35

Сметная прибыль по видам работ
п. Р8 [3] 65% ФОТ 27
ИТОГО сметная прибыль 27

Кровля

4	ФЕР-12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок НР = 120%*0,9 (НР = 950 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 486 руб.) ФОТ (880 руб.)	5,46	3123,11	30,74	17052	854	168	19,14	104,5
			100м2	156,37	4,81			26	0,33	1,8
5	ФССЦ-11-1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	-14,0322	1100		-15435				
			м3							
6	102-0053 СЦП14_2017-05С	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ЦЕНА=4534,56/5,55 Клз=1/5,55 (ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА НА 01.01.2000Г.)	14,0322	817,04		11485				
			м3							

Итого: Кровля 13082 854 168 104,5
26 1,8

Накладные расходы по видам работ
п. 12 [4] 120%*0,9 ФОТ 950
ИТОГО накладные расходы по видам работ 950

Сметная прибыль по видам работ
п. 12 [4] 65%*0,85 ФОТ 486
ИТОГО сметная прибыль 486

Дымовые трубы

7	ТЕРр-60-02-001	РАЗБОРКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ И БОРОВОВ В ОДИН КАНАЛ НР = 78% (НР = 94 руб.) СП = 63% (СП = 76 руб.) ФОТ (121 руб.)	0,088	1452,63	122,07	128	117	11	164,47	14,47
			100м	1330,56	50,9			4	3,98	0,35
8	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	2,7368							
			т							

Итого: Дымовые трубы 128 117 11 14,47
4 0,35

Накладные расходы по видам работ
п. Р10 [7] 78% ФОТ 94
ИТОГО накладные расходы по видам работ 94

Сметная прибыль по видам работ
п. Р10 [7] 63% ФОТ 76
ИТОГО сметная прибыль 76

Итого по акту: 13620 1086 197 133,38
30 2,15

Накладные расходы по видам работ
п. 49 [1] 110%*0,9 ФОТ 72
п. Р8 [3] 83% ФОТ 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 12	[4]			120%*0,9	ФОТ	950				
п. P10	[7]			78%	ФОТ	94				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1151				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1]			70%*0,85	ФОТ	43				
п. P8	[3]			65%	ФОТ	27				
п. 12	[4]			65%*0,85	ФОТ	486				
п. P10	[7]			63%	ФОТ	76				
ИТОГО сметная прибыль						632				

Прямые затраты			13620	
Основная зарплата			1086	
Материальные затраты			12337	
Эксплуатация машин			197	
в т.ч. ЗП машинистов			30	
Накладные расходы (по смете)			1151	
Сметная прибыль (по смете)			632	
Итого СМР в ценах января 2000 г.			15403	
Всего в ценах января 2000г.			15403	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			15403	
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1	133	
Трудозатраты машинистов со стесненностью		1	2	
Итого норм. трудоемкость со стесненностью			135	
Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО (п. №01-06/368 от 14.06.2017)				
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,4	16724	
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,4	462	
Эксплуатация машин в тек.ценах		8,41	1657	
Материалы в тек.ценах		6,55	80807	
Итого в текущих ценах без оборудования			99188	
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		12,3	14157	
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		11,09	7009	
Итого с НР и СП			120354	
ИТОГО с пониж. коэфф. по итогам аукциона		0,998978045	120231	
Итого без НДС			120231	
ВСЕГО			120231	

Составил:





Мартынова Е.В.

