

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "А-Строй"

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"



Москвин Д.В.

20__ г.

Кузьмин М.А.

20__ г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Нолинский р-н, пгт. Аркуль, ул. Пионеров, 7
(наименование стройки)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Нолинский р-н, пгт. Аркуль, ул. Пионеров, 7
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20-18/17-Д

Дополнительные работы. Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Нолинский р-н, пгт. Аркуль, ул. Пионеров, 7

Основание: Акт по дополнительному перечню работ

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	70625 руб.	6079 руб.
строительных работ	70625 руб.	6079 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	25949 руб.	1685 руб.
Нормативная трудоемкость	197 чел. час.	

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.06.2017 года для УСН

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-08-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ НР = 122%*0,9 (НР = 1850 руб.) СП = 80%*0,85 (СП = 1146 руб.) ФОТ (1685 руб.)	3,9406	782,28	7,49	3083	1685	30	50,03	197,13
		100м2 вертикальн ой проек		427,72						

Итого по смете:

3083 1685 30 197,13
0 0

Накладные расходы по видам работ

п. 8 [1] 122%*0,9 ФОТ 1850
ИТОГО накладные расходы по видам работ 1850


Сметная прибыль по видам работ

п. 8 [1] 80%*0,85 ФОТ 1146
ИТОГО сметная прибыль 1146

Прямые затраты	3083
Основная зарплата	1685
Материальные затраты	1368
Эксплуатация машин	30
Накладные расходы (по смете)	1850
Сметная прибыль (по смете)	1146
Итого СМР в ценах января 2000 г.	6079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000г.				6079				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6079				
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		197				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				197				
		Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" № 01-06/368 от 14.06.2017 г.)-								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,4		25949				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,41		252				
		Материалы в тек.ценах		6,55		8960				
		Итого в текущих ценах без оборудования				35161				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,3		22755				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11.09		12709				
		Итого без НДС				70625				
		ВСЕГО				70625				

Составил:



ФУС «ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ



ГОРОДИЛОВА ЕВ