

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, 4

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, 4

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, 4. Дополнительные работы.

Основание: Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость	20769 руб.
строительных работ	20769 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	3242 руб.
Нормативная трудоемкость	21 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами в цены декабря 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вентшахты

1	ТЕР-46-04-001-04 МС 489/пр от 28.02.17 Кзпм=1,15 Козп=1,15	Разборка кирпичных вентшахт ниже кровли НР = 110%*0,9 (НР = 114 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 68 руб.)	1,2	189,26	106,16	227	100	127	8,24	9,89
			м3	83,1	12,6				1,15	1,38
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,16							
			т							
3	ТЕР-08-02-001-01 МС 489/пр от 28.02.17 Кзпм=1,15 Козп=1,15	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м НР = 122%*0,9 (НР = 75 руб.) СП = 80%*0,85 (СП = 46 руб.)	1,2	835,33	42,23	1002	61	51	5,4	6,48
			м3 кладки	51,11	5,89				0,4	0,48
4	ССЦ01-404-0005 МС 482/пр от 28.02.17	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	-0,4728	1560		-738				
			1000шт							
5	ССЦ01-402-0012 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	-0,288	523,01		-151				
			м3							
6	ССЦ01-404-0007 МС 482/пр от 28.02.17	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	0,472	2068		976				
			1000шт							
7	ССЦ01-402-0016	Раствор готовый кладочный	0,288	627		181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 482/пр от 28.02.17	цементно-известковый марки 150	м3							
8	ТЕР-10-01-008-09 МС 489/пр от 28.02.17 Кэлм=1,15 Козп=1,15	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту НР = 118%*0,9 (НР = 24 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 12 руб.)	0,1 100м2 стен, фронтонов (3	8879,99 233,52	19,67	888	23	2	25,1	2,51
9	ССЦ01-509-0919 МС 483/пр от 28.02.17	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	-0,032 т	6557		-210				
10	ССЦ01-101-1706 МС 479/пр от 28.02.17	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	-0,044 т	14822		-652				
11	ТССЦ 101-3741 СЦ 12.2017	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм ЦЕНА=56781,51/6,57*1,18 Клз=1/6,57 (в БЦ)Клз=1,18 (Индексация ПЗ)	0,0626 т	10198,2		638				

Итого: Вентшахты 2161 184 180 18,88
22 1,86

Погрузка и перевозка

12	СПГ-01-01-001-43 МС 493/пр от 28.02.17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	2,16 т груза	3,73		8				
13	СПГ-03-21-001-15 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	2,16 т груза	13,18		28				

Итого: Погрузка и перевозка 36 0 0 0
0 0

Итого по смете: 2197 184 180 18,88
22 1,86

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	110%*0,9	ФОТ	114
п. 8	[3]	122%*0,9	ФОТ	75
п. 10	[8]	118%*0,9	ФОТ	24
ИТОГО накладные расходы по видам работ				213

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	70%*0,85	ФОТ	68
п. 8	[3]	80%*0,85	ФОТ	46
п. 10	[8]	63%*0,85	ФОТ	12
ИТОГО сметная прибыль				126

Прямые затраты		2197
Основная зарплата		184
Материальные затраты		1797
Эксплуатация машин		180
в т.ч. ЗП машинистов		22
Транспортировка грузов с ПРР по СПГ (смета)		36
Накладные расходы (по смете)		213
Сметная прибыль (по смете)		126
Итого СМР в ценах января 2000 г.		2536
Всего в ценах января 2000г.		2536
Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)	1,05	8
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКбаз (СПГ)	1,05	29
Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКбаз		37
Итого с районн. коэфф. в ценах		2537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		янв.2000г								
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		19				
		Трудозатраты машинистов со стесненностью		1		2				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				21				
		--Переход в тек. цены декабрь 2017г (ГосЭксп) - № 01-06/797 от 10.01.2018г.								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,74		2896				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,74		346				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,52		1534				
		Материалы в тек.ценах		6,57		11806				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		10,35		83				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		9,88		277				
		Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС				360				
		НДС от транспортировки грузов по СПГ		18 %		65				
		ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС				425				
		Итого в текущих ценах без оборудования				16661				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		12,58		2680				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		11,33		1428				
		Итого с НР и СП				20769				
		ИТОГО_				20769				
		ИТОГО СМР				20769				
		ИТОГО с оборудованием				20769				
		Итого без НДС				20769				
		ВСЕГО				20769				

Составил:

Проверил:

Ис «Фонд
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

ГОРОДИЛОВА ЕВ

