



**УТВЕРЖДАЮ:** Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"



Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: п.Аркуль, ул.Бебеля, 1

(наименование стройки)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: п.Аркуль, ул.Бебеля, 1

(наименование объекта)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-18/17-2-Д

Дополнительные работы. Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: п.Аркуль, ул.Бебеля, 1

Основание: Акт №1 по дополнительному перечню работ.

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	71664 руб.	6824 руб.
строительных работ	71664 руб.	6824 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	20311 руб.	1275 руб.
Нормативная трудоемкость	134 чел. час.	

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" ОСНО на 01.05.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР-16-04-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП п1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм (с учетом затрат на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов) НР = 128%*0,9 (НР = 1469 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 900 руб.) ФОТ (1275 руб.)	1,39	1433,33	482,22	1992	1275	670	96,48	134,1
			100м	917,5	0,15				0,01	0,02
2	Элгисс	Труба арм. Stabi 25x3,5 FV-Plast (60) ЦЕНА=114,5/6,59*1,02 Кмат=1/6,59 (Перевод в цены апрель 2018 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	139	17,72		2463				
			М							

Итого по смете: 4455 1275 670 134,1

0 0,02

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [ 1] 128%\*0,9 ФОТ 1469

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1469

Сметная прибыль по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[ 1]	83%*0,85	ФОТ	900						
	<b>ИТОГО сметная прибыль</b>					<b>900</b>				

	Прямые затраты			4455	
	Основная зарплата			1275	
	Материальные затраты			2510	
	Эксплуатация машин			670	
	Накладные расходы (по смете)			1469	
	Сметная прибыль (по смете)			900	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			6824	
	Всего в ценах января 2000г.			6824	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г			6824	
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1		134	
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью			134	
	Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО(п. №01-06/381 от 11.05.2018)				
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93		20311	
	Эксплуатация машин в тек.ценах	8,64		5789	
	Материалы в тек.ценах	6,59		16541	
	Итого в текущих ценах без оборудования			42641	
	НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,73		18700	
	СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,47		10323	
	Итого без НДС			71664	
	ВСЕГО			71664	

Составил:





Мартынова Е.В.

29 ИЮН 2018