

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "Монтаж Регион"

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта"

Хохлов А.А.

Кузьмин М.А.

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.27

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №137-01-доп

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.27.

Основание: Рабочая документация ЭК-137-РД-ВК, акт на дополнительные работы

Сметная стоимость 34087 руб.

строительных работ 34087 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 10466 руб.

Нормативная трудоемкость 61 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. в базе ТСНБ-2014 с пересчетом на март 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

водоотведение**внутренняя канализация**

1	ТЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР=115,2% (НР = 658 руб.) СП=70,55% (СП = 403 руб.)	0,949	5184,04	56,51	4920	567	54	64,2	60,93
		100м трубопровода		597,75	4,08			4	0,35	0,33
2	ССЦ01-507-4330 МС 483/пр от 28.02.17	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-94,7102	44,8		-4243				
		м								
3	прайс ООО ПКФ "Элгисс"	Труба 110/500/2,7 Политэк (20) ЦЕНА=119,2/6,58 Кмат=1/6,58 (Пересчет в цены 2001 г. (марта2018 г.))	4	18,12		72				
		ШТ								
4	прайс ООО ПКФ "Элгисс"	Труба 110/1000/2,7 Политэк (5) ЦЕНА=185,6/6,58 Кмат=1/6,58 (Пересчет в цены 2001 г. (марта2018 г.))	15	28,21		423				
		ШТ								
5	прайс ООО ПКФ "Элгисс"	Труба 110/2000/2,7 Политэк (5) ЦЕНА=119,2/6,58 Кмат=1/6,58 (Пересчет в цены 2001 г. (марта2018 г.))	39	18,12		707				
		ШТ								

Итого: внутренняя канализация

1879 567 54 60,93

4 0,33

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[1]			115,2 %	ФОТ	658				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				658				
п. 16	[1]	Сметная прибыль по видам работ		70,55 %	ФОТ	403				
		ИТОГО сметная прибыль				403				

Итого: водоотведение 1879 567 54 60,93
4 0,33

п. 16	[1]	Накладные расходы по видам работ		115,2 %	ФОТ	658				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				658				
п. 16	[1]	Сметная прибыль по видам работ		70,55 %	ФОТ	403				
		ИТОГО сметная прибыль				403				

Итого по смете: 1879 567 54 60,93
4 0,33

п. 16	[1]	Накладные расходы по видам работ		115,2 %	ФОТ	658				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				658				
п. 16	[1]	Сметная прибыль по видам работ		70,55 %	ФОТ	403				
		ИТОГО сметная прибыль				403				

	Прямые затраты					1879				
	Основная зарплата					567				
	Материальные затраты					1258				
	Эксплуатация машин					54				
	в т.ч. ЗП машинистов					4				
	Накладные расходы (по смете)					658				
	Сметная прибыль (по смете)					403				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					2940				
	Всего в ценах января 2000г.					2940				
	ОЗП с районным коэфф. (РК)			1,15		652				
	ЗПМ с районным коэфф. (РК)			1,15		5				
	ЭМ с учётом РК					55				
	НР с учётом РК=			1,15		757				
	СП с учётом РК=			1,15		463				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г					3185				
	--Переход в тек. цены марта 2018г (ГосЭксп)--									
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот			15,93		10386				
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот			15,93		80				
	Эксплуатация машин в тек.ценах			8,63		475				
	Материалы в тек.ценах			6,58		8278				
	Итого в текущих ценах без оборудования					19139				
	НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94			12,73		9637				
	СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9			11,47		5311				
	ИТОГО_					34087				
	Итого без НДС					34087				
	(НДС не начисляется)									
	ВСЕГО					34087				

Составил: Инженер

Проверил:

Перешеина О.А.

 ГОРОДИЛОВА ЕВ
10.05.2018

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора
НКО «Фонд капитального ремонта»

Начальник отдела ОКРИСК

 М.А.Кузьмин

г.Киров

«___» _____ 2018 г.

АКТ
на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся -комиссия в составе:

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» Симонов К.Н.

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб» Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв. №7 Власова Е.Г.

Составили настоящий Акт о том, что в процессе выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного жилого дома №27 по ул. 30-летия Победы, г.Омутнинска, Кировской области при прокладке трубопроводов выявилось занижение объемов по длине трубопроводов, отсюда изменение в потребности трубы и в количестве фитингов; в связи с этим выявились дополнительные работы, а именно: с увеличением длины трубопровода в диаметре 150 мм на 15,00 м.

1) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм – 94,90 м;

2) Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,5 м - 4,00 шт;

3) Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м – 15,00 шт;

4) Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,00 м - 39,00 шт;

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной

программе

ГОРОДИЛОВА Е.В.

10.05.2018

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб»

Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги»

Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион»

Хохлов А.А.

ООО «Кировская строительная организация»

ООО «Кировская
строительная организация»
Инженер строительного контроля:
Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв. № 7

Власова Е.Г.

