

СОГЛАСОВАНО: Директор

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"

ООО "Электростроймонтаж"

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"



В.В. Воеводин

20\_\_ г.

Кузьмин М.А.

20\_\_ г.

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 68.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 68.

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10-3/40-3/1-Д**

Дополнительные работы. Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 68.

Основание: Рабочая документация, акт дополнительных работ от 25.04.2018 г.

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	16149 руб.	1966 руб.
строительных работ	16149 руб.	1966 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	2947 руб.	185 руб.
Нормативная трудоемкость	21 чел. час.	

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 с пересчетом индексами в текущие цены УСНО на 01.04.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Водоотведение**

1	ТЕРр-51-01-005 МС 493/пр от 28.02.17	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м НР = 75% (НР = 53 руб.) СП = 45% (СП = 32 руб.) ФОТ (70 руб.)	0,015	5714,08	8,55	86	70		519,1	7,79
			100м3 грунта	4614,54						
2	ТЕР-01-02-061-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР = 80%*0,9 (НР = 69 руб.) СП = 45%*0,85 (СП = 37 руб.) ФОТ (96 руб.)	0,11	869,62		96	96		101,78	11,2
			100м3 грунта	869,62						
3	408-0122 МС 482/пр от 28.02.17 СЦП14-2018-03С	Песок природный для строительных работ средний ЦЕНА=447,44*1,18/6,58 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,58 (пересчет в цены март 2018)	12,1	80,24		971				
			м3							
4	ТЕР-27-04-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР = 142%*0,9 (НР = 24 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 15 руб.) ФОТ (19 руб.)	0,03	4808,21	4527,46	144	8	135	27,82	0,83
			100м3 материала основани	256,25	379,93			11	25,75	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССЦ01-408-0015 МС 482/пр от 28.02.17	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	3,72	118		439				
			м3							
<b>Итого: Водоотведение</b>						1736	174	135		19,82
								11		0,77
<b>Накладные расходы по видам работ</b>										
п. P1.2	[ 1]			75%	ФОТ	53				
п. 1.2	[ 2]			80%*0,9	ФОТ	69				
п. 21	[ 4]			142%*0,9	ФОТ	24				
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>						<b>146</b>				
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>										
п. P1.2	[ 1]			45%	ФОТ	32				
п. 1.2	[ 2]			45%*0,85	ФОТ	37				
п. 21	[ 4]			95%*0,85	ФОТ	15				
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>						<b>84</b>				
<b>Итого по смете:</b>						1736	174	135		19,82
								11		0,77
<b>Накладные расходы по видам работ</b>										
п. P1.2	[ 1]			75%	ФОТ	53				
п. 1.2	[ 2]			80%*0,9	ФОТ	69				
п. 21	[ 4]			142%*0,9	ФОТ	24				
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>						<b>146</b>				
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>										
п. P1.2	[ 1]			45%	ФОТ	32				
п. 1.2	[ 2]			45%*0,85	ФОТ	37				
п. 21	[ 4]			95%*0,85	ФОТ	15				
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>						<b>84</b>				
	Прямые затраты					1736				
	Основная зарплата					174				
	Материальные затраты					1427				
	Эксплуатация машин					135				
	в т.ч. ЗП машинистов					11				
	Накладные расходы (по смете)					146				
	Сметная прибыль (по смете)					84				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					1966				
	Всего в ценах января 2000г.					1966				
	Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г					1966				
	Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью			1		20				
	Трудозатраты машинистов со стесненностью			1		1				
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью					21				
	Март 2018 г. к базе ТЕР-2001 По статьям затрат для организаций, использующих УСН (письмо КОГАУ " Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" от 10.04.2018 № 01- 06/287)									
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот			15,93		2772				
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот			15,93		175				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			8,63		1165				
	Материалы в тек. ценах			6,58		9390				
	Итого в текущих ценах без оборудования					13327				
	НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94			12,73		1859				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=К <sub>фот</sub> *0,8*0,9		11,47		963				
		Итого с НР и СП				16149				
		ИТОГО_				16149				
		Итого без НДС				16149				
		ВСЕГО				16149				

Составил:

НКО «Фонд  
капитального ремонта»  
расценки верны



ГОРОДИЛОВА ЕВ  
01 ИЮН 2018

