

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.5.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО: Директор

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"

ООО "Электростроймонтаж"

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Воеводин В.В.

Кузьмин М.А.

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Киров г, К.Либкнехта ул, 68

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Киров г, К.Либкнехта ул, 68

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10-3/40-2/1-Д

Дополнительные работы. Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 68

Основание: Рабочая документация, акт дополнительных работ от 25.04.2018 г.

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	21161 руб.	2912 руб.
строительных работ	21161 руб.	2912 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	1673 руб.	105 руб.
Нормативная трудоемкость	9 чел. час.	

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 с пересчетом индексами в текущие цены УСНО на 01.04.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Горячее водоснабжение

1	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками НР = 100%*0,9 (НР = 95 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 62 руб.) ФОТ (105 руб.)	2,3 10м трубопрово да	614,43 45,72	27,78	1413	105	64	4,05	9,31
2	ССЦ01-506-0879 МС 483/пр от 28.02.17	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,0759 кг	50,7		-4				
3	ССЦ01-104-0169 МС 479/пр от 28.02.17	Клипсы (зажимы)	-0,69 100шт	98		-68				
4	ССЦ01-101-2466 МС 479/пр от 28.02.17	Краска «Армофиниш»	-3,3074 л	250		-827				
5	104-0830 МС 479/пр от 28.02.17 СЦП14-2018-03С	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 60 мм ЦЕНА=4938,25*1,18/6,58 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,58 (пересчет в цены март 2018 общ)	2,53 10м	885,58		2241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Горячее водоснабжение							2755	105	64	9,31
								0		(
Накладные расходы по видам работ										
п. 20	[1]			100%*0,9	ФОТ		95			
ИТОГО накладные расходы по видам работ							95			
Сметная прибыль по видам работ										
п. 20	[1]			70%*0,85	ФОТ		62			
ИТОГО сметная прибыль							62			
Итого по смете:							2755	105	64	9,31
								0		(

Накладные расходы по видам работ										
п. 20	[1]			100%*0,9	ФОТ		95			
ИТОГО накладные расходы по видам работ							95			
Сметная прибыль по видам работ										
п. 20	[1]			70%*0,85	ФОТ		62			
ИТОГО сметная прибыль							62			

Прямые затраты		2755	
Основная зарплата		105	
Материальные затраты		2586	
Эксплуатация машин		64	
Накладные расходы (по смете)		95	
Сметная прибыль (по смете)		62	
Итого СМР в ценах января 2000 г.		2912	
Всего в ценах января 2000г.		2912	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		2912	
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	9	
Итого норм. трудоемкость со стесненностью		9	
Март 2018 г. к базе ТЕР-2001 По статьям затрат для организаций, использующих УСН (письмо КОГАУ " Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" от 10.04.2018 № 01-06/287)			
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93	1673	
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,63	552	
Материалы в тек.ценах	6,58	17016	
Итого в текущих ценах без оборудования		19241	
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,73	1209	
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,47	711	
Итого с НР и СП		21161	
ИТОГО_		21161	
Итого без НДС		21161	
ВСЕГО		21161	

Составил:

ГЭС «ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЧЕТКИ ВЕРНЫ

ГОРОДИЛОВА ЕВ

01 ИЮН 2018