

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "А-Строй"

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

К.Н. СИМОНОВ

ООО "А-Строй"

Д.В. Москвин

" 20 г.

Кузьмин М.А.

20 г.

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 12

(наименование стройки)

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 12

(наименование объекта)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №234-02-Д

Дополнительные работы. Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 12

Основание: Акт №1 по дополнительному перечню работ.

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	61430 руб.	6881 руб.
строительных работ	61430 руб.	6881 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	13158 руб.	826 руб.
Нормативная трудоемкость	88 чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 г. в базе ТСНБ-2001 (с изм. 2017 г.) с пересчетом в текущие цены УСН на 01.05.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Демонтаж

1	ТЕР-16-01-005-02 МДС 81-36.2004 п3.3.1В Козп=0,4 Кзм=0,4 Кмат=0	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР = 128%*0,9 (НР = 185 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 114 руб.) ФОТ (161 руб.)	0,49	374,94	49,13	184	160	24	34,19	16,75
			100м трубопровода	325,81	1,84			1	0,14	0,07
2	Прайс "Союзвтормет"	Возврат-металлолом ЦЕНА=9900/6,59 Кмат=1/6,59 (Перевод в цены апрель 2018 УСН)	0,7399	1502,28		(1112.00)				
			Т							

## Возврат материалов

3	СПГ-01-01-001-14	Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	0,7399	9,29		7				
		т груза								
4	СПГ-03-21-001-07	Перевозка грузов I класса	0,7399	8,45		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	т груза							
5	ТЕР-46-03-010-02 ОП п1.46.11, п1.46.33; прил46.1 п3.3 Козп=1,75; Кзм=1,75	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см <sup>2</sup> (в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм) НР = 110%*0,9 (НР = 44 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 26 руб.) ФОТ (44 руб.)	0,06 100отверстий	2013,99 584,06	1429,93 149,92	121	35	86 9	62 15,73	3,72 0,94
6	ТЕРр-69-03-002	прим. Прорезка отверстий для вывода стоек на кровлю НР = 78% (НР = 12 руб.) СП = 50% (СП = 8 руб.) ФОТ (15 руб.)	0,03 100отверстий	646,26 520,75	125,51	19	15	4	61,7	1,85
7	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,018 т							
8	ТЕР-46-03-002-14 МС 489/пр от 28.02.17	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм НР = 110%*0,9 (НР = 38 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 23 руб.) ФОТ (38 руб.)	0,03 100отверстий	8214,68 609,92	2118,94 658,8	246	18	64 20	64 60	1,92 1,8
9	ТЕР-46-03-002-30 МС 489/пр от 28.02.17 Коб=40	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-14 НР = 110%*0,9 (НР = 50 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 30 руб.) ФОТ (51 руб.)	1,2 100отверстий	381,5 8,96	98,25 32,94	458	11	118 40	0,94 3	1,13 3,6

Итого: Демонтаж

1041 239 296 25,37  
70 6,41

#### Накладные расходы по видам работ

п. 16	[ 1]	128%*0,9	ФОТ	185
п. 49	[ 5]	110%*0,9	ФОТ	44
п. Р19	[ 6]	78%	ФОТ	12
п. 49	[ 8-9]	110%*0,9	ФОТ	88

ИТОГО накладные расходы по видам работ 329

#### Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[ 1]	83%*0,85	ФОТ	114
п. 49	[ 5]	70%*0,85	ФОТ	26
п. Р19	[ 6]	50%	ФОТ	8
п. 49	[ 8-9]	70%*0,85	ФОТ	53

ИТОГО сметная прибыль 201

#### Канализационные стояки

10	ТЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 305 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 187 руб.) ФОТ (265 руб.)	0,44 100м трубопровода	5184,04 597,75	56,51 4,08	2281	263	25 2	64,2 0,35	28,25 0,15
11	530-9157-11 СЦ(К) СЦП14-2018-04	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=666,35*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	0,2 10ШТ	119,32		24				
12	530-9157-61 СЦ(К) СЦП14-2018-04	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=649,05*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	0,2 10ШТ	116,22		23				
13	530-9157-12	ТРОЙНИКИ	0,5	116,99		58				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(К) СЦП14-2018-04	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=653,38*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	10ШТ							
14	507-9157-42 СЦ(К) СЦП14-2018-04	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=342,19*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	1,2 10ШТ	61,27		74				
15	530-9157-82 СЦ(К) СЦП14-2018-04	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=134,73*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	0,3 10ШТ	24,12		7				
16	101-4948 МС 479/пр от 28.02.17 СЦП14-2018-04	Шпилька резьбовая М6-2000 ЦЕНА=23,95*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	2 шт	4,29		9				
17	ТЕР-20-02-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	прим. Установка кровельных проходок НР = 128%*0,9 (НР = 98 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 60 руб.) ФОТ (85 руб.)	3 дефлектор	33,94 28,34	1,76	102	85	5	3,36	10,07
18	Прайс "Все для кровли и фасада	Кровельная проходка угловая №1 BORGE ЦЕНА=1530/6,59*1,02 Кмат=1/6,59 (Перевод в цены апрель 2018 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	3 ШТ	236,81		710				
19	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками НР = 100%*0,9 (НР = 36 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 24 руб.) ФОТ (40 руб.)	1 10м трубопрово да	608,47 39,76	27,78	608	40	28	4,05	4,05
20	ССЦ01-506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,033 кг	50,7		-2				
21	ССЦ01-104-0169 МС 479/пр от 28.02.17	Клипсы (зажимы)	-0,3 100шт	98		-29				
22	ССЦ01-101-2466 МС 479/пр от 28.02.17	Краска «Армофиниш»	-1,438 л	250		-360				
23	Прайс "Сантехмаркет"	Труба теплозвукоизол. 114x13 мм (20) ЦЕНА=126/6,59*1,02 Кмат=1/6,59 (Перевод в цены апрель 2018 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	11 М	19,5		215				
24	ТЕР-13-05-003-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтеституме, первый слой НР = 90%*0,9 (НР = 36 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 26 руб.) ФОТ (44 руб.)	3 м2 оклеиваемо й поверхнос	50,11 14,42	2,38 0,24	150	43	7 1	1,43 0,03	4,28 0,08
25	ССЦ01-104-0317 МС 479/пр от 28.02.17	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11	-3,3 м2	22		-73				
26	101-3380 МС 479/пр от 28.02.17 СЦП14-2018-04	Унифлекс ЭПП ЦЕНА=110,48*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	3,3 м2	19,78		65				

Итого: Канализационные стояки

3862 431 65 46,65

3 0,23

#### Накладные расходы по видам работ

п. 16	[ 10, 17]	128%*0,9	ФОТ	403
п. 20	[ 19]	100%*0,9	ФОТ	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 13	[ 24]	90%*0,9	ФОТ	36						
	<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>					<b>475</b>				
	<b>Сметная прибыль по видам работ</b>									
п. 16	[ 10, 17]	83%*0,85	ФОТ	247						
п. 20	[ 19]	70%*0,85	ФОТ	24						
п. 13	[ 24]	70%*0,85	ФОТ	26						
	<b>ИТОГО сметная прибыль</b>					<b>297</b>				

#### Канализация в подвале

27	ТЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 96 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 59 руб.) ФОТ (83 руб.)	0,137	5184,04	56,51	710	82	8	64,2	8,8
			100м трубопровода	597,75	4,08			1	0,35	0,05
28	ССЦ01-507-4330 МС 483/пр от 28.02.17	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-13,6726	44,8		-613				
			м							
29	Прайс "Элгисс"	Труба НПВХ SN4 110*3.2*2000 (50) ЦЕНА=346/6,59*1,02 Кмат=1/6,59 (Перевод в цены апрель 2018 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	6	53,55		321				
			ШТ							
30	Прайс "Элгисс"	Труба НПВХ SN4 110*3.2*1000 (50) ЦЕНА=180/6,59*1,02 Кмат=1/6,59 (Перевод в цены апрель 2018 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2	27,86		56				
			ШТ							
31	530-9157-11 СЦ(К) СЦП14-2018-04	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 45ГР, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=666,35*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	0,1	119,32		12				
			10ШТ							
32	530-9157-61 СЦ(К) СЦП14-2018-04	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=649,05*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены апрель 2018 общ)	0,3	116,22		35				
			10ШТ							
<b>Итого: Канализация в подвале</b>						<b>521</b>	<b>82</b>	<b>8</b>		<b>8,8</b>
								<b>1</b>		<b>0,05</b>

#### Накладные расходы по видам работ

п. 16	[ 27]	128%*0,9	ФОТ	96						
	<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>					<b>96</b>				

#### Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[ 27]	83%*0,85	ФОТ	59						
	<b>ИТОГО сметная прибыль</b>					<b>59</b>				

<b>Итого по смете:</b>						<b>5424</b>	<b>752</b>	<b>369</b>		<b>80,82</b>
								<b>74</b>		<b>6,69</b>

#### Накладные расходы по видам работ

п. 16	[ 1, 10, 17, 27]	128%*0,9	ФОТ	684						
п. 49	[ 5]	110%*0,9	ФОТ	44						
п. Р19	[ 6]	78%	ФОТ	12						
п. 49	[ 8-9]	110%*0,9	ФОТ	88						
п. 20	[ 19]	100%*0,9	ФОТ	36						
п. 13	[ 24]	90%*0,9	ФОТ	36						
	<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>					<b>900</b>				

#### Сметная прибыль по видам работ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[ 1, 10, 17, 27]			83%*0,85	ФОТ	420				
п. 49	[ 5]			70%*0,85	ФОТ	26				
п. Р19	[ 6]			50%	ФОТ	8				
п. 49	[ 8-9]			70%*0,85	ФОТ	53				
п. 20	[ 19]			70%*0,85	ФОТ	24				
п. 13	[ 24]			70%*0,85	ФОТ	26				
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>						<b>557</b>				

Прямые затраты				5424	
Основная зарплата				752	
Материальные затраты				4290	
Эксплуатация машин				369	
в т.ч. ЗП машинистов				74	
Транспортировка грузов с ПРР по СПГ (смета)				13	
Накладные расходы (по смете)				900	
Сметная прибыль (по смете)				557	
Итого СМР в ценах января 2000 г.				6881	
Всего в ценах января 2000г.				6881	
Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)		1		7	
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКбаз (СПГ)		1		6	
Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКбаз				13	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г				6881	
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		81	
Трудозатраты машинистов со стесненностью		1		7	
Итого норм. трудоемкость со стесненностью				88	
Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО (п. №01-06/381 от 11.05.2018)					
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,93		11979	
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,93		1179	
Эксплуатация машин в тек.ценах		8,64		3188	
Материалы в тек.ценах		6,59		28271	
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,65		68	
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		9,27		56	
Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС				124	
НДС от транспортировки грузов по СПГ		18 %		22	
ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС				146	
Итого в текущих ценах без оборудования				43584	
НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		12,73		11457	
СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		11,47		6389	
Итого без НДС				61430	
ВСЕГО				61430	
Возврат материалов (справочно)		6,59		7328	

Составил:



Проверил:

 Мартынова Е Р

25 ИЮН 2018

