

Утверждаю  
Генеральный директор некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»  
Кузьмин М.А.



Г. Киров

АКТ  
на дополнительные работы

2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании дома расположенного по адресу:

Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 35ф

согласно договора №2-2018/р от 01.03.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту  
системы горячего водоснабжения»

в связи с необходимостью прокладки обратного трубопровода на стояках горячего водоснабжения  
принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов капитального  
ремонта, а именно:

Включить в локальную смету №02-02 «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения.  
Дополнительные работы»:

- 1) Работа. ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ – 18 метров.
- 2) Строительный мусор и масса возвратных материалов – 0,023 т.
- 3) Работа. ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ - 147 метра.
- 4) Строительный мусор и масса возвратных материалов – 0,244 т.
- 5) Работа. ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ – 7,8 метра.
- 6) Строительный мусор и масса возвратных материалов – 0,0775 т.

- 7) Работа. Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) – 0,3445 т.
- 8) Работа. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км – 0,3445 т.
- 9) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 20 мм – 18 м.
- 10) Материал. Трубы полипропиленовые PPR PN 25 d=20\*3,4 – 18,09 м.
- 11) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 25 мм (ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения) – 147 м.
- 12) Материал. Трубы полипропиленовые PPR PN 25 d=25\*4,8 - 148,186 м.
- 13) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 32 мм (ремонт существующих зданий (включая жилые дома) – 103 м.
- 14) Материал. Трубы полипропиленовые PPR PN 25 d=32\*5.4 – 104,133 м.
- 15) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 40 мм – 8 м.
- 16) Материал. Трубы полипропиленовые PPR PN 25 d=40\*6.7 – 8,09 м.
- 17) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 75 мм (ремонт существующих зданий (включая жилые дома) – 7,8 м.
- 18) Материал. Трубы полипропиленовые PPR PN 25 d=75\*12.5 – 7,831 м.
- 19) Материал. Кран шаровый полипропиленовый на ПП трубу D20 -21 шт.
- 20) Материал. Кран шаровый полипропиленовый на ПП трубу D25 -4 шт.
- 21) Материал. Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм – 110 шт.
- 22) Работа. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («K-Flex») – 48 м.
- 23) Материал. Трубки K-Flex CT 13\*32 – 40 м.
- 24) Материал. Трубки K-Flex CT 13\*40 – 8 м.
- 25) Работа. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных – 50 отверстий.



**Подписи:**

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта» Брызгин П.В.  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32» Исупов И.А.  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «КСО» Батухтин К.С.  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии» Ворончихин А.В.  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество» Мартынова Е.Р.  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник КВ 24 Добрынин В.М. Дов  
(Ф.И.О., должность – полностью)