

СОГЛАСОВАНО: ДИРЕКТОР

УТВЕРЖДАЮ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО СФ "СПЕКТР"

Плюснин С.Г.

20__ г.

НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

М.А. КУЗЬМИН

20__ г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. КИРОВ, УЛ. А. ГОРБУНОВОЙ, 3
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Дополнительные работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД по адресу г. Киров, ул. А. Горбуновой, 3

Основание: С-17-035, Акт на дополнительные работы Дог.23-2018/р от 13.04.2018

Сметная стоимость 23251 руб.
 строительных работ 23251 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 6101 руб.
 Нормативная трудоемкость 34 чел. час.

Смета составлена в ценах ТСНБ -14 с индексом пересчета за апрель 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (к п.50,51,52 основной сметы) НР = 128%*0,9 (НР = 21 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 13 руб.)	0,23 100м трубопрово- да	137,13 76,4	55,69	32	18	13	5,76	1,33
2	ФЕР-16-04-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 20 мм НР = 128%*0,9 (НР = 225 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 138 руб.)	0,16 100м	1842,63 1219,33	585,34 0,13	295	195	94	111,49	17,84
3	ООО ПКФ Элгис 07.17	Трубы из полипропилена рандомсополимера PN20 20*3,4 ПРО АКВА ТУ2248-041-70239139 ГОСТ 32415-2013 27,4/6,59*1,02 Объем: 16 * 1.005	16,08 М	4,24		68				
4	ФССЦ-23-1.02.06-0042	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм	0,2 10шт	57,5		12				
5	ТЕР-13-03-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 ОП п.1.13.7 Козп=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) НР = 90%*0,9 (НР = 6 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 4 руб.)	0,0829 100м2 окрашивае- мой повер	339,21 81,42	11,82 0,14	28	7	1	6,72	0,56
6	ТЕР-13-03-004-23	Окраска металлических	0,0829	623,77	30,56	52	6	3	7,29	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 ОП п1.13.6 К=2 ОП п1.13.7 Козп=1,1	огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (в два слоя) (ручным способом) НР = 90%*0,9 (НР = 5 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 4 руб.)	100м2 окрашивае мой повер	75,33	0,29					
7	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками НР = 100%*0,9 (НР = 85 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 56 руб.)	2,05 10м трубопрово да	614,43 45,72	27,78	1260	94	57	4,05	8,3
8	ССЦ01-101-2466 МС 479/пр от 28.02.17	Краска «Армофиниш»	-2,9479 л	250		-737				
9	ООО ПКФ Элгис от 05.18	Трубка теплоизоляционная толщ 9 мм диаметром внутренним 35 мм K-FLEX ST для труб условным диаметром 25 мм 77,35/6,59*1,02 Объем: 7.5 * 1.1	8,25 М	11,97		99				
10	ООО ПКФ Элгис от 05.18	Трубка теплоизоляционная толщ 9 мм диаметром внутренним 42 мм K-FLEX ST для труб условным диаметром 32 мм 87,62/6,59*1,02 Объем: 13 * 1.1	14,3 М	13,56		194				
11	ТЕР-26-01-052-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов пленками ПВХ, армопластами Объем (0,0335+2*0,009)*3,14*10+(0,042 3+2*0,009)*3,14*44+(0,06+0,009* 2)*3,14*12) Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР = 100%*0,9 (НР = 57 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 37 руб.) Объем: 12.89 - 7.37	0,0552 100м2 поверхност и покрыт	1201,34 1138,16	63,18	66	63	3	105,06	5,8
12	ООО ПКФ Элгис от 07.17	Рулон K-FLEX ST 0,3-1000-25 PVC 357,12/6,59*1,02 Объем: 5.52 * 1.16	6,4032 М	55,28		354				

Итого по смете:						1723	383	171		34,42
								0		

Накладные расходы по видам работ				
п. 16	[1, 2]	128%*0,9	ФОТ	246
п. 13	[5, 6]	90%*0,9	ФОТ	11
п. 20	[7, 11]	100%*0,9	ФОТ	142

ИТОГО накладные расходы по видам работ 399

Сметная прибыль по видам работ				
п. 16	[1, 2]	83%*0,85	ФОТ	151
п. 13	[5, 6]	70%*0,85	ФОТ	8
п. 20	[7, 11]	70%*0,85	ФОТ	93

ИТОГО сметная прибыль 252

Прямые затраты	1723
Основная зарплата	383
Материальные затраты	1169
Эксплуатация машин	171
Накладные расходы (по смете)	399
Сметная прибыль (по смете)	252
Итого СМР в ценах января 2000 г.	2374
Всего в ценах января 2000г.	2374
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г	2374
--Переход в тек. цены апреля 2018г (ГосЭксп)-	
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93 6101
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,64 1477
Материалы в тек.ценах	6,59 7704
Итого в текущих ценах без оборудования	15282
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,73 5079
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,47 2890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого с НР и СП

23251

ИТОГО_

23251

ИТОГО СМР

23251

ИТОГО с оборудованием

23251

Итого без НДС

23251

ВСЕГО

23251

Составил:

ЖИДКОВА Г.В.

Проверил:



ГОРОДИЛОВА ЕВ
25 ИЮН 2018

