

СОГЛАСОВАНО:

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»  
УТВЕРЖДАЮ:  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКРИСК

Образец №4

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г. К. Л. РАССОХИН

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:  
Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, 37ф  
(наименование стройки)Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:  
Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, 37ф  
(наименование объекта)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01

на капитальный ремонт электроснабжения. Дополнительные работы.

Основание: Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость	21615 руб.
строительных работ	16913 руб.
монтажных работ	4702 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	6372 руб.
Нормативная трудоемкость	40 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.01.2018 года для УСНО года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Монтаж

18	ТЕРм-08-02-412-06 МС 486/пр от 28.02.17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм <sup>2</sup> НР = 95% (НР = 13 руб.) СП = 65% (СП = 9 руб.)	0,1	266,76	38,4	27	14	4	14,4	1,44
			100м	134,06	2,56				0,2	0,02
19	ССЦ01-501-8496 МС 483/пр от 28.02.17	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм <sup>2</sup>	0,01	59286		593				
			1000м							
20	ССЦ01-509-1263 МС 483/пр от 28.02.17	Сжимы ответственные У-731	0,04	544		22				
			100шт							
21	ТЕР-46-03-011-03 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см <sup>2</sup> (объем 0,5м <sup>3</sup> помещений) НР = 110%*0,9 (НР = 94 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 57 руб.)	0,15	1858,42	1364,49	279	74	205	54,34	8,15
			100м борозд	493,93	143,07				15,01	2,25
24	ТЕР-15-02-015-05	Штукатурка поверхностей	0,045	2231,05	98,56	100	36	4	85,36	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен (объем 0,5м*0,3м*30помещений) НР = 105%*0,9 (НР = 36 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 18 руб.)	100м2 оштукатуриваемой п	794,85	54,4			2	6,28	0,28
26	ТЕР-46-03-017-07 МС 489/пр от 28.02.17	Заделка кирпичом гнезд, борозд НР = 110%*0,9 (НР = 81 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 49 руб.)	0,35	1013,93	15,17	355	82	5	28,88	10,11
			м3 заделки	233,64						
27	ТЕР-15-01-050-02 МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-36.2004 п.3.15 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) НР = 105%*0,9 (НР = 31 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 15 руб.)	0,06	673,27	112,01	40	33	7	61,74	3,7
			100м2 облицовки	561,26	1,54				0,12	0,01
28	ТЕР-15-01-050-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке М3=967,07*0 Кмат=0 (Обнуление М3) НР = 105%*0,9 (НР = 45 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 22 руб.)	0,06	981,82	175,01	59	48	11	88,76	5,33
			100м2 облицовки	806,81	2,4				0,19	0,01
29	ТЕРр-65-35-001 МС 493/пр от 28.02.17	Прочистка каналов НР = 74% (НР = 28 руб.) СП = 50% (СП = 19 руб.)	0,24	184,72	0,31	44	38		18,7	4,49
			100м канала	157,83	0,13				0,01	
Итого: Монтаж						1519	325	236		37,06
								23		2,58

Итого по смете:						1519	325	236		37,06
								23		2,58

#### Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[ 18]	95%	ФОТ	13
п. 49	[ 21, 26]	110%*0,9	ФОТ	175
п. 15	[ 24, 27-28]	105%*0,9	ФОТ	112
п. Р15.1	[ 29]	74%	ФОТ	28

ИТОГО накладные расходы по видам работ 328

#### Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[ 18]	65%	ФОТ	9
п. 49	[ 21, 26]	70%*0,85	ФОТ	106
п. 15	[ 24, 27-28]	55%*0,85	ФОТ	55
п. Р15.1	[ 29]	50%	ФОТ	19

ИТОГО сметная прибыль 189

Прямые затраты		1519
Основная зарплата		325
Материальные затраты		958
Эксплуатация машин		236
в т.ч. ЗП машинистов		23
Накладные расходы (по смете)		328
Сметная прибыль (по смете)		189
Итого СМР в ценах января 2000 г.		2036
Всего в ценах января 2000г.		2036
ОЗП с районным коэфф. (РК)	1,15	374
ЗПМ с районным коэфф. (РК)	1,15	26
НР с учётом РК=	1,15	377
СП с учётом РК=	1,15	217
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г.		2165
Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью	1	37
Трудозатраты машинистов со стесненностью	1	3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				40				
		Пересчет в текущие цены индексами для УСНО на 01.01.2018 г.								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,93		5958				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,93		414				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		8,64		2065				
		Материалы в тек. ценах		6,58		6304				
		Итого в текущих ценах без оборудования				14327				
		НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,73		4799				
		СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,47		2489				
		Итого с НР и СП				21615				
		ИТОГО_				21615				
		ИТОГО СМР				21615				
		ИТОГО с оборудованием				21615				
		Итого без НДС				21615				
		ВСЕГО				21615				

Составил: Инженер-сметчик

Якимов Д.А.

Мартынова Е.В.

11 июля 2018