

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор ООО «Фонд капитального ремонта»

Начальник отдела ОКР ИСК



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-кт, 55

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-кт, 55

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04**

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (дополнительные работы)

Основание: СЦС-20/08-16-ВК л. 1-14, ВК.С л.1-6, акт на изменение перечня работ

Сметная стоимость 36840 руб.  
 Средства на оплату труда 598 руб.  
 Нормативная трудоемкость 4 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом в текущий уровень цен на 01.10.2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Демонтаж**

1	ТЕР-16-02-002-07 МС 489/пр от 28.02.17 МС РФ 81\пр от 9.02.17 п10.1 тб2 п3 Козп=0,4; Кзм=0,4; Кмат=0	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения) НР = 128%*0,9 (НР = 8 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 5 руб.) ФОТ (7 руб.)	0,03  100м трубопрово да	308,15  255,27	52,88  1,65	9  1	7  1	2  2	24,42  0,11	0,73  0
2	СПГ-01-01-001-41 МС 493/пр от 28.02.17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,0102  т груза	41,88						
5	ССЦ01-509-9912	ВОЗВРАТ-МЕТАЛЛОЛОМ	0,0102  Т							
		Возврат материалов								
6	ССЦ01-509-9912	МЕТАЛЛОЛОМ 12А(ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗБОРКУ ТРУБ) ПРАЙС ООО СТЭП МЕТАЛЛ ЦЕНА 10200*1,18/6,56=1834,76	0,0102  Т	1834,76		(19.00)				
		Возврат материалов								
<b>Итого: Демонтаж</b>						<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,73</b>

Прокладка трубопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР-16-04-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм НР = 128%*0,9 (НР = 36 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 22 руб.) ФОТ (31 руб.)	0,03 100м	1526,21 1024,4	468,2 0,17	46	31	14	93,67 0,01	2,81
8	ССЦ01-301-1224	КРЕПЛЕНИЯ	0,3 КГ	11		3				
9	Прайс Элгисс 07.17г	Труба PN20 50*8,4 серый (24) ПРО АКВА ЦЕНА=198,6/6,56*1,02=30,88	3,024 М	30,88		93				
10	ССЦ01-507-5028	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 20X1/2" СЦ09-2017г 531,87*1,18/6,56=95,67	0,2 10ШТ	95,67		19				
11	ССЦ01-507-5036	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 32X1" СЦ09-2016г 1418,17*1,18/6,56=255,1	0,6 10ШТ	255,1		153				
12	Прайс Элгисс 07.17г	Переходник редукция 63х50 вн/нар FV-Plast (40/10) ЦЕНА=84,8/6,56*1,02=13,19	1 ШТ	13,19		13				
13	Прайс Элгисс 07.17г	Тройник редуцир. 75*32*75 серый (24) ФД-plast ЦЕНА=271,2/6,56*1,02=42,17	3 ШТ	42,17		127				
14	Прайс Элгисс 07.17г	Тройник редуцир. 50/32/50 FV-Plast (30/2) ЦЕНА=106,3/6,56*1,02=16,53	2 ШТ	16,53		33				
15	Прайс Элгисс 07.17г	Колено д.50х90 FV-Plast (30/2) ЦЕНА=84/6,56*1,02=13,06	4 ШТ	13,06		52				
16	Прайс Элгисс 07.17г	Колено д.75х90 FV-Plast (6/1) ЦЕНА=305/6,56*1,02=47,42	5 ШТ	47,42		237				
17	Прайс Элгисс 07.17г	Колено д.20х90 FV-Plast (300/50) ЦЕНА=7,7/6,56*1,02=1,2	40 ШТ	1,2		48				
18	Прайс Элгисс 07.17г	Патрубок 50 FV-Plast (40/4) ЦЕНА=58,3/6,56*1,02=9,06	3 ШТ	9,06		27				
19	Прайс Элгисс 07.17г	Переходник с мет. вн/р 32х1" FV-Plast (60/10) ЦЕНА=178,2/6,56*1,02=27,71	64 ШТ	27,71		1773				
20	Прайс Элгисс 07.17г	Переходник редукция 40х32 вн/нар FV-Plast (150/25) ЦЕНА=22,3/6,56*1,02=3,47	10 ШТ	3,47		35				
21	Прайс Элгисс 07.17г	Заглушка ПП 50 FV-Plast (60/4) ЦЕНА=87,4/6,56*1,02=13,59	1 ШТ	13,59		14				
22	Прайс Элгисс 07.17г	Заглушка ПП 32 FV-Plast (60/4) ЦЕНА=27,4/6,56*1,02=4,26	4 ШТ	4,26		17				
23	Прайс Элгисс ОТ 07.17г	Кран 11Б27п1 ДУ15 Ру16 рычаг ГГ БАЗ ЦЕНА=139/6,56*1,02=21,61	27 ШТ	21,61		583				
24	Прайс Элгисс ОТ 07.17г	Кран 11Б27п1 ДУ25 Ру16 рычаг с "амер" БАЗ ЦЕНА=637/6,56*1,02=99,05	10 ШТ	99,05		991				
25	Прайс Элгисс ОТ 07.17г	Бочата Ниппель 1/2" ш/ш GF (200/10) ЦЕНА=34,7/6,56*1,02=5,4	16 ШТ	5,4		86				
26	ССЦ01-301-5601	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20-25 ММ СЦ09-2017г 236,94*1,18/6,56=42,62	1,6 10ШТ	42,62		68				
27	ССЦ01-301-5603	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31-38 ММ СЦ09-2017г 275,89*1,18/6,56=49,63	12,3 10ШТ	49,63		610				
28	ССЦ01-301-5605	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	1	51,11		51				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 48-53 ММ СЦ09-2017г 284,16*1,18/6,56=51,11	10ШТ							
29	ССЦ01-301-5606	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60-64 ММ СЦ09-2017г 309,66*1,18/6,56=55,7	5 10ШТ	55,7		279				
30	ССЦ01-301-5607	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 72-78 ММ СЦ09-2017г 324,44*1,18/6,56=58,36	1 10ШТ	58,36		58				

<b>Итого: Прокладка трубопровода</b>		<b>5416</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>2,81</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Итого по смете:</b>		<b>5426</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>3,54</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>

п. 16	Накладные расходы по видам работ [ 1, 7]	128%*0,9	ФОТ	44
	<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>			<b>44</b>
п. 16	Сметная прибыль по видам работ [ 1, 7]	83%*0,85	ФОТ	27
	<b>ИТОГО сметная прибыль</b>			<b>27</b>
	Прямые затраты			5426
	Основная зарплата			38
	Материальные затраты			5371
	Эксплуатация машин			16
	Транспортировка грузов с ПРР по СПГ (смета)			1
	Накладные расходы (по смете)			44
	Сметная прибыль (по смете)			27
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			5497
	Всего в ценах января 2000г.			5497
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)	1,05		1
	Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКбаз			1
	Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г			5497
	--Переход в тек. цены на 01.10. 2017г (ГосЭксп)-			
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,74		598
	Эксплуатация машин в тек.ценах	8,5		136
	Материалы в тек.ценах	6,56		35234
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	10,33		10
	Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС			10
	НДС от транспортировки грузов по СПГ	18 %		2
	<b>ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС</b>			<b>12</b>
	Итого в текущих ценах без оборудования			35980
	НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,58		554
	СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,33		306
	<b>ВСЕГО</b>			<b>36840</b>

Составил:

Проверил:

  
ГОРОДИЛОВА ЕВ