

СОГЛАСОВАНО:

Ген. директор

ООО "КСО"

Васенин А.А.

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

К. А. РАССОЛУНИН

"__" "__" 20__ г.



Капитальный ремонт системы водоотведения МКД по адресу Кировская обл., Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 17
(наименование стройки)

Капитальный ремонт системы водоотведения МКД по адресу Кировская обл., Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 17
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Капитальный ремонт системы водоотведения МКД по адресу Кировская обл., Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 17
Дополнительные работы

Основание: Акт на дополнительные работы

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	54138 руб.	5113 руб.
строительных работ	54138 руб.	5113 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	15308 руб.	961 руб.
Нормативная трудоемкость	83 чел. час.	

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с пересчетом в текущие цены на 01.06.2017г. (п. №01-06/398 от 14.06.2017 ГосЭксп) для УСН года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕН ПРО АКВА

Ремонт канализации**Хозяйственно-бытовая канализация К1**

1	ТЕР-16-04-004-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм НР = 128%*0,9 (НР = 51 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 31 руб.) ФОТ (44 руб.)	0,06	1846,09	13,27	111	44	1	68,91	4,13
		100м трубопровода		737,77	0,99				0,08	
2	ССЦ01-507-4329 МС 483/пр от 28.02.17	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм	-5,988	10,7		-64				
		м								
3	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17г.	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 50 мм "СИНИКОН" ТУ4926-010-42943419-1997 ГОСТ 32415-2013 ЦЕНА=93/6,58 Клз=1/6,58 (в базовые цены МЗ/6,58)	5,988	14,42		86				
		М								
4	ССЦ01-507-4475 МС 483/пр от 28.02.17	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	0,8	29,6		24				
		10шт								
5	ТЕРр-66-31-002	Бестраншейная замена труб	0,13	20128,02	10369,67	2617	393	1348	252,5	32,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 493/пр от 28.02.17	(разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 100 мм на dn 110 мм НР = 108% (НР = 563 руб.) СП = 68% (СП = 354 руб.) ФОТ (521 руб.)	100м трубопровода	3019,9	984,96			128	76,2	9,91
6	ТЕР-17-01-001-01 МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-36.2004 п3.3.1В Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	Демонтаж ванн купальных прямых чугунных (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР = 128%*0,9 (НР = 68 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 42 руб.) ФОТ (59 руб.)	0,4	184,08	42,97	74	57	17	12,88	5,15
			10компл	141,11	4,65			2	0,32	0,13
7	ТЕР-17-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка ванн купальных прямых чугунных (НР = 128%*0,9 (НР = 194 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 119 руб.) ФОТ (168 руб.)	0,4	607,69	134,28	243	162	54	37,02	14,81
			10компл	405,7	14,52			6	0,99	0,4
8	ТЕР-17-01-003-01 МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-36.2004 п3.3.1В Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР = 128%*0,9 (НР = 51 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 31 руб.) ФОТ (44 руб.)	0,4	124,44	17,67	50	43	7	9,86	3,94
			10компл	106,77	1,88			1	0,13	0,05
9	ТЕР-17-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (НР = 128%*0,9 (НР = 144 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 88 руб.) ФОТ (125 руб.)	0,4	589,5	55,22	236	123	22	28,34	11,33
			10компл	306,97	5,88			2	0,4	0,16
Итого: Хозяйственно-бытовая канализация К1						3377	822	1449		72,19
								139		10,64

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1, 6-9]	128%*0,9	ФОТ	508
п. Р16.2	[5]	108%	ФОТ	563

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1071

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1, 6-9]	83%*0,85	ФОТ	311
п. Р16.2	[5]	68%	ФОТ	354

ИТОГО сметная прибыль 665

Итого: Ремонт канализации						3377	822	1449		72,19
								139		10,64

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1, 6-9]	128%*0,9	ФОТ	508
п. Р16.2	[5]	108%	ФОТ	563

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1071

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1, 6-9]	83%*0,85	ФОТ	311
п. Р16.2	[5]	68%	ФОТ	354

ИТОГО сметная прибыль 665

Итого по смете:						3377	822	1449		72,19
								139		10,64

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1, 6-9]	128%*0,9	ФОТ	508
п. Р16.2	[5]	108%	ФОТ	563

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1071


Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1, 6-9]	83%*0,85	ФОТ	311
п. Р16.2	[5]	68%	ФОТ	354

ИТОГО сметная прибыль 665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				3377				
		Основная зарплата				822				
		Материальные затраты				1106				
		в т.ч. Материалы, учтенные расценками-работами				1060				
		в т.ч. Материалы(РП), не учтенные расценками-работами				46				
		Эксплуатация машин				1449				
		в т.ч. ЗП машинистов				139				
		Накладные расходы (по смете)				1071				
		Сметная прибыль (по смете)				665				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				5113				
		Всего в ценах января 2000г.				5113				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г				5113				
		--Переход в тек. цены марта 2018г (ГосЭксп)-								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,93		13094				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,93		2214				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,63		12505				
		Материалы в тек.ценах		6,58		7277				
		в т.ч материалы в ТЦ, учтенные в расценках-работах		6,58		6975				
		в т.ч.материалы (РП) в ТЦ, не учтенные в расценках-работах		6,58		303				
		Итого в текущих ценах без оборудования				32876				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,73		13634				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,47		7628				
		Итого без НДС				54138				
		ВСЕГО				54138				

Составил:



Южанина Л. С. (тел. 46-03-78 (доб. 1310)
сот. 8-953-690-7857)

Проверил:

Мартынова Е.В.

