

СОГЛАСОВАНО: Зам. директора ООО "КОНСАЛТИНГ"

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.ген.директор НКО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской
области"

Злобин А.Е. по доверенности

Кузьмин М.А.

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул. Калинина, 34
(наименование стройки)Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул. Калинина, 34
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-3/40-1 ДОП 1**

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул. Калинина, 34

Основание: Акт на дополнительные работы №1

Сметная стоимость 20422 руб.
 Средства на оплату труда 4643 руб.
 Нормативная трудоемкость 30 чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР-2001 (ред.2014г. с СПГ, с учетом Постановления Правительства Кировской области №01-06/702 от 09.10.2017) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" за сентябрь 2017 года для УСНО


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 58- 05- 001	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (замена ригеля- затяжки) НР=83%(НР= 199 руб.) СП=65%(СП= 156 руб.)	0,62 100м	2631,06 386,98	31,03	1631	240	19	39,87	24,72
2	ССЦ01- 509- 9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,558 т							
3	ТЕР- 26- 02- 018- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (за 2 раза) НР=90%(НР= 50 руб.) СП=59,5%(СП= 33 руб.)	0,5 100м2 обрабатываемой пов	202,21 109,21	92,07 1,42	101	55	46 1	10,2	5,1
4	113- 8053- 11 СЦ(К) СЦП114- 2017- 09С	СПАС- 1 (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 2 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 200Г/М2 ЦЕНА=69456,25*1,18/6,56	0,01035 т	12493,65		129				
5	СПГ- 01- 01- 001- 43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	0,558 т груза	3,73		2				
6	СПГ- 03- 21- 001- 15	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	0,558 т груза	13,18		7				
Итого по смете:						1870	295	65		29,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				1870				
		Основная зарплата				295				
		Эксплуатация машин				65				
		в т.ч. ЗП машинистов				1				
		Материальные затраты				1501				
		Транспортировка грузов по СПГ				9				
		в т.ч. погрузо-разгруз. работы				2				
		в т.ч. перевозка авт.-самосв. 10т				7				
		Накладные расходы				249				
		Сметная прибыль				189				
		Погрузо-разгруз. работы с РК		1,05		2				
		Перевозка авт.-самосв. 10т с РК		1,05		7				
		Итого с РК в ценах янв.2000г.				2308				
		---Переход в текущие цены за сентябрь 2017 года (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06/702 от 09.10.2017) для УНО---								
		Основная зарплата		15,74		4643				
		Эксплуатация машин		8,5		553				
		в т.ч. ЗП машинистов		15,74		16				
		Материальные затраты		6,56		9847				
		Транспортировка:								
		Погрузо-разгруз. работы в ТЦ (табл.01-01)		10,33		21				
		Перевозка грузов авт.-самосв. 10т в ТЦ (табл.03-21)		9,86		69				
		Итого тр-ка по ФСПГ без НДС				90				
		НДС от тр-ки по СПГ		18 %		16				
		Итого тр-ка по ФСПГ с НДС				106				
		Накладные расходы		12,58		3132				
		Сметная прибыль		11,33		2141				
		Всего в текущих ценах				20422				

Составил: Руководитель сметной группы

Копосова К.В.

Проверил:


ГОРОДИЛОВА ЕВ