

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО "ПСФ Гарант"

Петров С.В.

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

НКО «Фонд капитального ремонта»

Начальник отдела ОКРИСК

2017 г.

Капитальный ремонт водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, 37

(наименование стройки)

Капитальный ремонт водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, 37

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32-3/40-3-Д

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, 37 (Подъезды №№3,4,5,6)

Основание: Дефектная ведомость, акт № 1 на дополнительные работы

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	235241 руб.	22402 руб.
строительных работ	235241 руб.	22402 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	72561 руб.	4610 руб.
Нормативная трудоемкость	406 чел. час.	

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подъезд №3 СТК №1-6; 1-7; 1-8

1	ТЕР-46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 НР = 110%*0,9 (НР = 85 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 51 руб.)	0,075	2907,67	1996,87	218	68	150	85,07	6,38
			100м борозд	910,80	237,05			18	21,63	1,62
2	ТЕР-46-03-012-07	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03 НР = 110%*0,9 (НР = 606 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 364 руб.)	2,25	696,79	481,91	1568	483	1085	20,07	45,16
			100м борозд	214,88	57,21			129	5,22	11,75
3	ТЕРр-51-02-003	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления НР = 75% (НР = 53 руб.) СП = 45% (СП = 32 руб.)	0,0225	3136,86	0,86	71	71		346,5	7,8
			100м3 грунта	3136,00						
4	ТЕР-16-01-005-02 МДС 81-36.2004 п3.3.1В Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР = 128%*0,9 (НР = 37 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 23 руб.)	0,085	424,09	49,41	36	32	4	34,19	2,91
			100м трубопровод а	374,68	2,12				0,14	0,01
5	ССЦ01-509-9912	Возврат-металлолом ЦЕНА=10400/6,56 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)	0,1139	1585,37		(181,00)				
			т							
Возврат материалов										
6	ТЕР-22-05-002-01	Продавливание без разработки	0,055	28057,24	18234,84	1543	166	1003	272,01	14,96

	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм (Подъезды №№3,4,5,6) НР = 130%*0,9 (НР = 476 руб.) СП = 89%*0,85 (СП = 308 руб.)	100м продавливан ия	3024,89	4390,64			241	295,05	16,23
7	ССЦ01-103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	-5,522	67,20		-371				
			м							
8	прайс Водполимер	Труба ПЭ-80 SDR-21 110*5.3 Цена:334руб/м ЦЕНА=334/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	5,522	51,93		287				
			М							
9	ТЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 71 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 44 руб.)	0,09	5274,31	57,12	475	62	5	64,2	5,78
			100м трубопровод а	687,41	4,69				0,35	0,03
10	ССЦ01-507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-8,982	44,80		-402				
			м							
11	"Леруа Мерлен"г.Киров	Труба раструбная наружная 110х3000 мм Цена: 452руб/шт ЦЕНА=452/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	3	70,28		211				
			ШТ							
12	"Леруа Мерлен"г.Киров	Ревизия наружная 110 мм ЦЕНА=292/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	2	45,40		91				
			ШТ							
13	"Леруа Мерлен"г.Киров	Отвод наружный 45° 110 мм ЦЕНА=125/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	3	19,44		58				
			ШТ							
14	"Леруа Мерлен"г.Киров	Переход на чугун (тапер) Политэк d 110 мм L 45 мм ЦЕНА=58/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	2	9,02		18				
			ШТ							
15	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм НР = 128%*0,9 (НР = 50 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 30 руб.)	2	38,88		78	43		2,07	4,14
		сальник		21,40						

Итого: Подъезд №3 СТК №1-6; 1-7; 1-8

3881 925 2217 87,12
388 29,61

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1-2]	110%*0,9	ФОТ	691
п. Р1.2	[3]	75%	ФОТ	53
п. 16	[4, 9, 15]	128%*0,9	ФОТ	158
п. 18	[6]	130%*0,9	ФОТ	476

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1378

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1-2]	70%*0,85	ФОТ	415
п. Р1.2	[3]	45%	ФОТ	32
п. 16	[4, 9, 15]	83%*0,85	ФОТ	97
п. 18	[6]	89%*0,85	ФОТ	308

ИТОГО сметная прибыль 852

Подъезд №4 СТК № 1-9; 1-10; 1-11

16	ТЕРр-51-02-003	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления НР = 75% (НР = 42 руб.) СП = 45% (СП = 25 руб.)	0,018	3136,86	0,86	56	56		346,5	6,24
			100м3 грунта	3136,00						
17	ТЕР-16-01-005-02	Прокладка по стенам зданий и в	0,06	424,09	49,41	25	22	3	34,19	2,05

	МДС 81-36.2004 п.3.3.1В Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств) НР = 128%*0,9 (НР = 25 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 16 руб.)	100м трубопровод а	374,68	2,12				0,14	0,01
18	ССЦ01-509-9912	Возврат-металлолом ЦЕНА=10400/6,56 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)	0,0804	1585,37	(127.00)					

Возврат материалов

19	ТЕР-22-05-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм (Подъезды №№3,4,5,6) НР = 130%*0,9 (НР = 391 руб.) СП = 89%*0,85 (СП = 253 руб.)	0,045	28057,24	18234,84	1263	136	821	272,01	12,24
			100м продавливан ия	3024,89	4390,64			198	295,05	13,28
20	ССЦ01-103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	-4,518	67,20	-304					
			м							
21	прайс Водполимер	Труба ПЭ-80 SDR-21 110*5.3 Цена:334руб/м ЦЕНА=334/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	4,518	51,93	235					
			М							
22	ТЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 47 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 29 руб.)	0,06	5274,31	57,12	316	41	3	64,2	3,85
			100м трубопровод а	687,41	4,69				0,35	0,02
23	ССЦ01-507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-5,988	44,80	-268					
			м							
24	"Леруа Мерлен"г.Киров	Труба раструбная наружная 110х3000 мм Цена: 452руб/шт ЦЕНА=452/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	2	70,28	141					
			ШТ							
25	"Леруа Мерлен"г.Киров	Ревизия наружная 110 мм ЦЕНА=292/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	2	45,40	91					
			ШТ							
26	"Леруа Мерлен"г.Киров	Отвод наружный 45° 110 мм ЦЕНА=125/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	6	19,44	117					
			ШТ							
27	"Леруа Мерлен"г.Киров	Переход на чугун (тапер) Политэк d 110 мм L 45 мм ЦЕНА=58/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	2	9,02	18					
			ШТ							
28	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм НР = 128%*0,9 (НР = 50 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 30 руб.)	2	38,88	78	43		2,07	4,14	
			сальник	21,40						

Итого: Подъезд №4 СТК № 1-9; 1-10; 1-11

1768 298 827 28,52
198 13,31

Накладные расходы по видам работ

п. P1.2	[16]	75%	ФОТ	42
п. 16	[17, 22, 28]	128%*0,9	ФОТ	122
п. 18	[19]	130%*0,9	ФОТ	391

ИТОГО накладные расходы по видам работ

555

Сметная прибыль по видам работ

п. P1.2	[16]	45%	ФОТ	25
п. 16	[17, 22, 28]	83%*0,85	ФОТ	75
п. 18	[19]	89%*0,85	ФОТ	253

ИТОГО сметная прибыль

353

Подъезд №5 СТК №1-12; 1-13; 1-14

29	ТЕР-46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях	0,11	2907,67	1996,87	320	100	220	85,07	9,36
----	------------------	----------------------------------	------	---------	---------	-----	-----	-----	-------	------

		полов и стен борозд площадью сечения до 100 см ² НР = 110%*0,9 (НР = 125 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 75 руб.)	100м борозд	910,80	237,05			26	21,63	2,38
30	ТЕР-46-03-012-07	На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к расценке 46-03-012-03 НР = 110%*0,9 (НР = 889 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 534 руб.)	3,3	696,79	481,91	2299	709	1590	20,07	66,23
			100м борозд	214,88	57,21			189	5,22	17,23
31	ТЕРр-51-02-003	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления НР = 75% (НР = 99 руб.) СП = 45% (СП = 59 руб.)	0,042	3136,86	0,86	132	132		346,5	14,55
			100м ³ грунта	3136,00						
32	ТЕР-16-01-005-02 МДС 81-36.2004 п.3.3.1В Козп=0,4 Кзм=0,4 Кмат=0	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР = 128%*0,9 (НР = 40 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 25 руб.)	0,095	424,09	49,41	40	35	5	34,19	3,25
			100м трубопровода	374,68	2,12				0,14	0,01
33	ССЦ01-509-9912	Возврат-металлолом ЦЕНА=10400/6,56 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)	0,1273	1585,37		(202.00)				
			т							

Возврат материалов

34	ТЕР-22-05-002-01 МДС 81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм (Подъезды №№3,4,5,6) НР = 130%*0,9 (НР = 564 руб.) СП = 89%*0,85 (СП = 365 руб.)	0,065	28057,24	18234,84	1824	197	1185	272,01	17,68
			100м продавливания	3024,89	4390,64			285	295,05	19,18
35	ССЦ01-103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	-6,526	67,20		-439				
			м							
36	прайс Водполимер	Труба ПЭ-80 SDR-21 110*5.3 Цена:334руб/м ЦЕНА=334/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.) Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	6,526	51,93		339				
			М							
37	ТЕР-16-04-004-02 МДС 81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 120 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 73 руб.)	0,15	5274,31	57,12	791	103	9	64,2	9,63
			100м трубопровода	687,41	4,69			1	0,35	0,05
38	ССЦ01-507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-14,97	44,80		-671				
			м							
39	"Леруа Мерлен" г. Киров	Труба раструбная наружная 110х3000 мм Цена: 452руб/шт ЦЕНА=452/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.) Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	5	70,28		351				
			ШТ							
40	"Леруа Мерлен" г. Киров	Ревизия наружная 110 мм ЦЕНА=292/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.) Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	8	45,40		363				
			ШТ							
41	"Леруа Мерлен" г. Киров	Отвод наружный 45° 110 мм ЦЕНА=125/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.) Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	8	19,44		156				
			ШТ							
42	"Леруа Мерлен" г. Киров	Переход на чугун (тапер) Политэк d 110 мм L 45 мм ЦЕНА=58/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.) Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	3	9,02		27				
			ШТ							
43	ТЕР-16-07-006-01 МДС 81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм НР = 128%*0,9 (НР = 50 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 30 руб.)	2	38,88		78	43		2,07	4,14
			сальник	21,40						

Итого: Подъезд №5 СТК №1-12; 1-13; 1-14

5610

1319

3009

121,81

501

38,85

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[29-30]	110%*0,9	ФОТ	1014
п. P1.2	[31]	75%	ФОТ	99

п. 16	[32, 37, 43]	128%*0,9	ФОТ	210
п. 18	[34]	130%*0,9	ФОТ	564

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1887

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[29-30]	70%*0,85	ФОТ	609
п. P1.2	[31]	45%	ФОТ	59
п. 16	[32, 37, 43]	83%*0,85	ФОТ	128
п. 18	[34]	89%*0,85	ФОТ	365

ИТОГО сметная прибыль 1161

Подъезд №6 СТК №1-15; 1-16; 1-17

44	ТЕР-46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 НР = 110%*0,9 (НР = 45 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 27 руб.)	0,04	2907,67	1996,87	116	36	80	85,07	3,4
			100м борозд	910,80	237,05			9	21,63	0,87
45	ТЕР-46-03-012-07	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03 НР = 110%*0,9 (НР = 324 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 195 руб.)	1,2	696,79	481,91	836	258	578	20,07	24,08
			100м борозд	214,88	57,21			69	5,22	6,26
46	ТЕРр-51-02-003	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления НР = 75% (НР = 23 руб.) СП = 45% (СП = 14 руб.)	0,01	3136,86	0,86	31	31		346,5	3,47
			100м3 грунта	3136,00						
47	ТЕР-16-01-005-02 МДС 81-36.2004 п.3.3.1В Козп=0,4 Кзм=0,4 Кмат=0	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР = 128%*0,9 (НР = 14 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 8 руб.)	0,03	424,09	49,41	13	12	1	34,19	1,03
			100м трубопровод а	374,68	2,12				0,14	
48	ССЦ01-509-9912	Возврат-металлолом ЦЕНА=10400/6,56 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)	0,0402	1585,37		(64.00)				
			т							

Возврат материалов

49	ТЕР-22-05-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм (Подъезды №№3,4,5,6) НР = 130%*0,9 (НР = 564 руб.) СП = 89%*0,85 (СП = 365 руб.)	0,065	28057,24	18234,84	1824	197	1185	272,01	17,68
			100м продавливания	3024,89	4390,64			285	295,05	19,18
50	ССЦ01-103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	-6,526	67,20		-439				
			м							
51	прайс Водполимер	Труба ПЭ-80 SDR-21 110*5.3 Цена:334руб/м ЦЕНА=334/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	6,526	51,93		339				
			М							
52	ТЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 47 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 29 руб.)	0,06	5274,31	57,12	316	41	3	64,2	3,85
			100м трубопровод а	687,41	4,69				0,35	0,02
53	ССЦ01-507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-5,988	44,80		-268				
			м							
54	"Леруа Мерлен"г.Киров	Труба раструбная наружная 110х3000 мм Цена: 452руб/шт ЦЕНА=452/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	2	70,28		141				
			ШТ							
55	"Леруа Мерлен"г.Киров	Ревизия наружная 110 мм ЦЕНА=292/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	2	45,40		91				
			ШТ							
56	"Леруа Мерлен"г.Киров	Отвод наружный 45° 110 мм ЦЕНА=125/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.)Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	6	19,44		117				
			ШТ							

57	"Леруа Мерлен" г. Киров	Переход на чугун (тапер) Политэк d 110 мм L 45 мм ЦЕНА=58/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены 2001 г.) Кмат=1,02 (ЗС-загот.-склад. = 2%)	3	9,02	27				
			ШТ						
58	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм НР = 128%*0,9 (НР = 50 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 30 руб.)	2	38,88	78	43		2,07	4,14
			сальник	21,40					

Итого: Подъезд №6 СТК №1-15; 1-16; 1-17

3222 618 1817 57,65
363 26,33

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[44-45]	110%*0,9	ФОТ	369
п. P1.2	[46]	75%	ФОТ	23
п. 16	[47, 52, 58]	128%*0,9	ФОТ	111
п. 18	[49]	130%*0,9	ФОТ	564

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1067

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[44-45]	70%*0,85	ФОТ	222
п. P1.2	[46]	45%	ФОТ	14
п. 16	[47, 52, 58]	83%*0,85	ФОТ	67
п. 18	[49]	89%*0,85	ФОТ	365

ИТОГО сметная прибыль 668

Итого по смете:

14181 3160 7930 298,13
1450 108,13

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1-2, 29-30, 44-45]	110%*0,9	ФОТ	2074
п. P1.2	[3, 16, 31, 46]	75%	ФОТ	217
п. 16	[4, 9, 15, 17, 22, 28, 32, 37, 43, 47, 52, 58]	128%*0,9	ФОТ	601
п. 18	[6, 19, 34, 49]	130%*0,9	ФОТ	1995

ИТОГО накладные расходы по видам работ 4887

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1-2, 29-30, 44-45]	70%*0,85	ФОТ	1246
п. P1.2	[3, 16, 31, 46]	45%	ФОТ	130
п. 16	[4, 9, 15, 17, 22, 28, 32, 37, 43, 47, 52, 58]	83%*0,85	ФОТ	367
п. 18	[6, 19, 34, 49]	89%*0,85	ФОТ	1291

ИТОГО сметная прибыль 3031

Прямые затраты		14481
Основная зарплата		3160
Материальные затраты		3391
Эксплуатация машин		7930
в т.ч. ЗП машинистов		1450
Накладные расходы (по смете)		4887
Сметная прибыль (по смете)		3034
Итого СМР в ценах января 2000 г.		22402
Возврат материалов		574
Всего в ценах января 2000г.		22402
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		22402
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	298
Трудозатраты машинистов со стесненностью	1	108
Итого норм. трудоемкость со стесненностью		406
--Переход в тек. цены на 01.11. 2017г (ГосЭксп)-№01-06/797 от 10.11.2017г		
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,74	49738
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,74	22823
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,5	67405
Материалы в тек.ценах	6,56	22245
Итого в текущих ценах без оборудования		139388

	НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,58	61478	
	СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,33	34375	
	Итого с НР и СП		235241	
	ИТОГО СМР		235241	
	ИТОГО с оборудованием		235241	
	Итого без НДС		235241	
	(НДС не начисляется)			
	ВСЕГО		235241	
	В т.числе возврат материалов в текущих ценах	6,56	3765	

Составил:

Проверил:

НКО «Фонд
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

ГОРОДИЛОВА ЕВ

