

СОГЛАСОВАНО: Директор

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора

ООО "А-Строй"

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Д.В.Москвин

М.А. Кузьмин

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. К. Маркса, 80

(наименование стройки)

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. К. Маркса, 80

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-1/38

Дополнительные работы. Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. К. Маркса, 80

Основание: Рабочая документация

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	58418 руб.	6209 руб.
строительных работ	56918 руб.	6209 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	1500 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	12482 руб.	793 руб.
Нормативная трудоемкость	73 чел. час.	

Смета составлена в ценах 01.01.2000 (В редакции 2017г. с изм. 2017г) с пересчетом в текущие цены УСНО на 01.10.2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Теплоснабжение

1	ФЕР-16-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм НР=115,2% (НР = 244 руб.) СП=70,55% (СП = 150 руб.) ФОТ (212 руб.)	0,22	1485,57	490,29	327	212	108	88,25	19,42
			100м	965,16	0,37				0,03	0,01

С учётом гидравлических испытаний

2	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф32 GF стекловолокно SDR 7,4 ЦЕНА=96,02/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	22	14,93		328				
			М							
3	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь, с рез.уплотн. VALFEX 1" (32-36) (в компл.шпилька М8*80 и дюбель) (7 скл) ЦЕНА=25,42/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	25	3,95		99				
			ШТ							
4	ООО	Муфта переходная PPR D40-32	4	1,73		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Алтай-Сервис"	ЦЕНА=11,1/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	ШТ							
5	ФЕР-16-04-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 40 мм НР=115,2% (НР = 349 руб.) СП=70,55% (СП = 214 руб.) ФОТ (303 руб.)	0,35	1312,55	416,14	459	303	146	79,47	27,81
			100м	869,07	0,37				0,03	0,01

С учётом гидравлических испытаний

6	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф40 GF стекловолокно SDR 7.4 ЦЕНА=154,66/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	35	24,05		842				
			М							
7	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь, с рез.уплотн. VALFEX 1 1/4" (38-43) (в компл. шпилька М8*80 и дюбель) (7 кл.) ЦЕНА=27,97/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	34	4,35		148				
			ШТ							
8	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник PPR D40/90гр. ЦЕНА=23,47/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	3	3,65		11				
			ШТ							
9	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная PPR D50-40 ЦЕНА=20,42/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	4	3,18		13				
			ШТ							
10	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта комб. PPR HP D40-1 1/4 под ключ ЦЕНА=324,15/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	1	50,4		50				
			ШТ							
11	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта соедин. PPR D50 ЦЕНА=25,68/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2	3,99		8				
			ШТ							
12	ФЕР-16-04-005-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм НР=115,2% (НР = 263 руб.) СП=70,55% (СП = 161 руб.) ФОТ (228 руб.)	0,3	1118,84	332,36	336	228	100	69,61	20,86
			100м	761,28	0,72				0,05	0,02

С учётом гидравлических испытаний

13	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф50 GF стекловолокно SDR 7.4 ЦЕНА=243,64/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	30	37,88		1136				
			М							
14	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь, с рез.уплотн. VALFEX 1 1/2" (47-51) (в компл. шпилька М8*80 и дюбель) (7 кл.) ЦЕНА=29,66/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	24	4,61		111				
			ШТ							
15	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник PPR D50/90гр. ЦЕНА=42,46/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	3	6,6		20				
			ШТ							
16	ООО "Алтай-Сервис"	Американка муфтовая PPR HP D50-1 1/2 усил. ЦЕНА=941,95/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	1	146,46		146				
			ШТ							
17	ФЕР-16-04-005-06	Прокладка внутренних	0,06	1268,79	394,92	76	50	24	77,61	4,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр ст 15.06.2017	трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 63 мм НР=115,2% (НР = 58 руб.) СП=70,55% (СП = 35 руб.) ФОТ (50 руб.)	100м	848,82	1,09				0,08	

С учетом гидравлических испытаний

18	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф63 GF стекловолокно SDR 7,4 ЦЕНА=374,92/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	6 М	58,3		350				
19	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь. с рез.уплотн. VALFEX 2" (60-64) (в компл.шпилька М8*80 и дюбель) (7 кл) ЦЕНА=38,14/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	6 ШТ	5,93		36				
20	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта комб. PPR HP D63-2 под ключ ЦЕНА=680,17/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2 ШТ	105,76		212				
21	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта соедин. PPR D63 ЦЕНА=45,34/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	1 ШТ	7,05		7				
22	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник PPR D63/90гр. ЦЕНА=86,61/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	1 ШТ	13,47		13				

Итого: Теплоснабжение

4735 793 378 72,71
0 0,03

Накладные расходы по видам работ
п. 16 [1, 5, 12, 17] 115,2 % ФОТ 914
ИТОГО накладные расходы по видам работ 914
Сметная прибыль по видам работ
п. 16 [1, 5, 12, 17] 70,55 % ФОТ 560
ИТОГО сметная прибыль 560

Итого по смете: 4735 793 378 72,71
0 0,03

Накладные расходы по видам работ
п. 16 [1, 5, 12, 17] 115,2 % ФОТ 914
ИТОГО накладные расходы по видам работ 914
Сметная прибыль по видам работ
п. 16 [1, 5, 12, 17] 70,55 % ФОТ 560
ИТОГО сметная прибыль 560

Прямые затраты	4735
Основная зарплата	793
Материальные затраты	3564
Эксплуатация машин	378
Накладные расходы (по смете)	914
Сметная прибыль (по смете)	560
Итого СМР в ценах января 2000 г.	6209
Всего в ценах января 2000г.	6209
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г	6209
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1 73
Итого норм. трудоемкость со стесненностью	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО(п. №01-06/702 от 09.10.2017)								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,74		12482				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,5		3213				
		Материалы в тек.ценах		6,56		23380				
		Итого в текущих ценах без оборудования				39075				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		12,58		11498				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		11,33		6345				
		Итого с НР и СП				56918				
		Затраты на проведение экспертизы сметной документации				1500				
		Итого без НДС				58418				
		ВСЕГО				58418				

Составил:

ИХО «Фонд капитального ремонта»
 Виды работ соответствуют
 техническому заданию
 Сметная стоимость не
 превышает предельную



ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147	
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ	
ДАТА: 5.11.2017	ПОДПИСЬ 

Б.А. Изергин