

СОГЛАСОВАНО: Директор

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Генерального директора

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

ООО "А-Строй"

Д.В. Москвин

20 ____ г.

М.А. Кузьмин

20 ____ г.

Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Восточная, 8
(наименование стройки)Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Восточная, 8
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1/38

Дополнительные работы. Капитальный ремонт теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Зуевка, ул. Восточная, 8

Основание: Рабочая документация

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	111813 руб.	13330 руб.
строительных работ	110313 руб.	13330 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	1500 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	18196 руб.	1156 руб.
Нормативная трудоемкость	105 чел. час.	

Смета составлена в ценах 01.01.2000 (В редакции 2017г. с изм. 2017г) с пересчетом в текущие цены УСНО на 01.10.2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Теплоснабжение

1	ФЕР-16-04-005-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.08.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм НР=115,2% (НР = 263 руб.) СП=70,55% (СП = 161 руб.) ФОТ (228 руб.) Объем: 35 - 5	0,3	1118,84	332,36	336	228	100	69,61	20,86
			100м	761,28	0,72				0,05	0,02

С учетом гидравлических испытаний

2	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф50 GF стекловолокно SDR 7,4 ЦЕНА=243,64/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	30	37,88		1136				
			М							
3	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь, с рез.уплотн.VALFEX 1 1/2" (47-51) (в компл.шпилька М8*80 и дюбель) (7 скл) ЦЕНА=29,66/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	30	4,61		138				
			ШТ							
4	ООО	Угольник PPR D50/90рр.	2	6,6		13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Алтай-Сервис"	ЦЕНА=42,46/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	ШТ							
5	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная PPR D50-40 ЦЕНА=20,42/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	4 ШТ	3,18		13				
6	ФЕР-16-04-005-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 63 мм НР=115,2% (НР = 627 руб.) СП=70,55% (СП = 384 руб.) ФОТ (544 руб.)	0,64 100м	1268,79 848,82	394,92 1,09	812	543	253	77,61	49,67 0,05

С учётом гидравлических испытаний

7	ООО "Алтай-Сервис"	Труба PPR PN20 ф63 GF стекловолокно SDR 7,4 ЦЕНА=374,92/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	64 М	58,3		3731				
8	ООО "Алтай-Сервис"	Кронштейн сталь. с рез.уплотн. VALFEX 2" (60-64) (в компл. шпилька М8*80 и дюбель) (7 скл) ЦЕНА=38,14/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	64 ШТ	5,93		380				
9	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник PPR D63/90гр. ЦЕНА=86,61/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	12 ШТ	13,47		162				
10	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная PPR D63-50 ЦЕНА=36,53/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	4 ШТ	5,68		23				
11	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D63-25-63 ЦЕНА=72,03/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	7 ШТ	11,2		78				
12	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник переход. D63-20-63 ЦЕНА=70,34/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	11 ШТ	10,94		120				
13	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс») трубами НР=90% (НР = 346 руб.) СП=59,5% (СП = 228 руб.) ФОТ (384 руб.) Объем: 38 + 20 + 20 + 6	8,4 10м трубопрово да	614,43 45,72	27,78	5161	384	233	4,05	34
14	ССЦ01-506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,2772 кг	50,7		-14				
15	ССЦ01-101-2481 МС 479/пр от 28.02.17	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	-12,6 10м	89,3		-1125				
16	ССЦ01-101-2466 МС 479/пр от 28.02.17	Краска «Армофиниш»	-12,0792 л	250		-3020				
17	ООО "Алтай-Сервис"	Трубная изоляция Armaflex ACE19х64 вспен.кауч. по 2м (11скл) ЦЕНА=228,39/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	38 М	35,51		1349				
18	ООО "Алтай-Сервис"	Трубная изоляция Armaflex ACE19х54 вспен.кауч. по 2м (11скл) ЦЕНА=228,39/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	20 М	35,51		710				
19	ООО	Трубная изоляция Armaflex	20	28,26		565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Алтай-Сервис"	АСЕ19х42 вспен.кауч. по 2м (11скл) ЦЕНА=181,78/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	М							
20	ООО "Алтай-Сервис"	Трубная изоляция Armaflex АСЕ19х35 вспен.кауч. по 2м (11скл) ЦЕНА=166,1/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	6	25,83		155				
			М							
21	ООО "Алтай-Сервис"	Клей АС 520 2,5 L (11 скл) ЦЕНА=864,41/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	2	134,41		269				
			ШТ							
22	ООО "Алтай-Сервис"	Лента K-FLEX 38-25 AT 070 PVC black (сантехника) (7скл) ЦЕНА=211,86/6,56*1,02 Кмат=1/6,56 (Перевод в цены сентябрь 2017 УСН)Кмат=1,02 (Заготовительно-складские)	10	32,94		329				
			ШТ							

Итого: Теплоснабжение

11321 1155 586 104,5€

1 0,0€

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [1, 6] 115,2 % ФОТ 890

п. 20 [13] 90 % ФОТ 346

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1236

Сметная прибыль по видам работ

п. 16 [1, 6] 70,55 % ФОТ 545

п. 20 [13] 59,5 % ФОТ 228

ИТОГО сметная прибыль 773

Итого по смете:

11321 1155 586 104,5€

1 0,0€

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [1, 6] 115,2 % ФОТ 890

п. 20 [13] 90 % ФОТ 346

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1236

Сметная прибыль по видам работ

п. 16 [1, 6] 70,55 % ФОТ 545

п. 20 [13] 59,5 % ФОТ 228

ИТОГО сметная прибыль 773

	Прямые затраты		11321
	Основная зарплата		1155
	Материальные затраты		9580
	Эксплуатация машин		586
	в т.ч. ЗП машинистов		1
	Накладные расходы (по смете)		1236
	Сметная прибыль (по смете)		773
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		13330
	Всего в ценах января 2000г.		13330
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		13330
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	105
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью		105
	Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО(п. №01-06/702 от 09.10.2017)		
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,74	18180
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,74	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,5		4981				
		Материалы в тек.ценах		6,56		62845				
		Итого в текущих ценах без оборудования				86006				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94		12,58		15549				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		11,33		8758				
		Итого с НР и СП				110313				
		Затраты на проведение экспертизы сметной документации				1500				
		Итого без НДС				111813				
		ВСЕГО				111813				

Составил:

ИТОГ: Фонд капитального ремонта
 виды работ соответствуют
 техническому заданию
 сметная стоимость не
 превышает предельную



Б.А. Изергин