



УТВЕРЖДАЮ
Врио Генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кировской области»

Кузьмин М.А.
2018 г.

на дополнительные работы №1

по договору № 8-2018/Р от 13 марта 2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Советск ул. Ленина, д.92

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика-Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»:

Представитель подрядчика:

Зам директора ООО «Консалтинг»

Представитель управляющей (обслуживающей) организации:

Злобин А.Е.

Представитель собственников жилого дома:

Шарина Н.В.

Установила: На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений, при проведении капитального ремонта кровли жилого дома по адресу: г. Советск ул. Ленина, д.92 выявлены дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5

Включить в сметный расчет следующие дополнительные объемы, не учтенные сметным расчетом № 02-01-01

Замена кровельного покрытия				
1	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов	100 м ²	1,38	
2	Строительный мусор	тн	1,38	
3	Монтаж кровли из профилированного листа	100 м ²	1,38	Объем: 138×0,01=1,38 тн Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 Объем: 138×1,15=158,7 м ²
Установка снегозадержателя				
4	Монтаж снегозадержателя	100 м	0,3	Снегозадержатель трубчатый Д25 3м BORGE Объем: 10 шт (30 м)
Доставка материалов Киров-Советск (138 км)				
5	Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 108 км	тн	1,25938	Объем: 158,7×7,4/1000+8,5×10/1000 =1,25938 тн
Вывоз мусора				
6	Погрузка при автоперевозках мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1,38	
7	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами на 12 км	тн	1,38	

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы с увеличением стоимости работ, но не более 15% и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель Заказчика-Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»:

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ПРОГРАММЕ

Мартынова Е.Р.

Представитель подрядчика:
Зам. директора ООО «Консалтинг»

Злобин А.Е.

Представитель управляющей (обслуживающей) организации:

отсутствует

Представитель собственников жилого дома:

Шариня Ч.В. Жуков

КОГКУ «УКС» ГЛ.
СПЕЦ. ОТД. ПО НАДЗОРУ
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ВШИВЦЕВ

Исправлениям и дополнениям верить.

Главный инженер
ООО «Консалтинг»



Исходен В.Н.