

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.5.6.1 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №2

СОГЛАСОВАНО: ДИРЕКТОР

УТВЕРЖДАЮ:

ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ООО СФ "СПЕКТР"

НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

ПЛУСНИН С.Г.

К. Л. РАССОХИН
М.А. КУЗЬМИН

"01" 2017 г.

"01" 2017 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 50

(наименование стройки)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 50

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРЫШИ МНОГООКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. КИРОВ, УЛ. КРАСИНА, 50

Основание: 37-3/40-АС 1-11, дог 104-2017/р, акт на дополнительные работы

Сметная стоимость 71860 руб.
строительных работ 75645 руб.
монтажных работ -3785 руб.
оборудования 0 руб.
прочих работ 0 руб.
Средства на оплату труда 23390 руб.
Нормативная трудоемкость 152 чел. час.

Смета составлена в ценах ТСНБ 14 с индексом пересчета за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел -ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-58-05-004 МС 493/пр от 28.02.17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок НР = 83% (НР = 1091 руб.) СП = 65% (СП = 855 руб.) Объем: 188 - 86,4	1,016 100м	2340,15 1293,32	17,14	2378	1315	17	133,25	135,36
2	ССЦ01-102-0060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА Объем: (8 * 8 * 2 * 0.05 * 0.2 + 3 * 10 * 2 * 0.05 * 0.2 + 0.4 * 0.05 * 0.2 * 94) * 1.05 = 0.821 - 0.965	0,5828 М3	886		516				
3	ТЕР-10-01-008-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по асбесту НР = 118%*0.9 (НР = 79 руб.) СП = 63%*0.85 (СП = 40 руб.)	0,275 100м2 стен, фронтонов (3	8919,94 268,55	24,59	2453	74	7	28,87	7,94
4	ССЦ01-509-0919	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	-0,088 Т	6557		-577				
5	ССЦ01-101-1706	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,121 Т	14822		-1793				
6	101-3741 МС 479/пр от 28.02.17 сц 10.2017	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм 59198,63*1,18/6,56 (0,121*4*4,4)	0,133 Т	10648,53		1416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР-26-02-018-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 НР = 100%*0,9 (НР = 87 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 58 руб.)	0,874 100м2 обрабатыв аемой пов	202,2 109,21	92,07 1,42	177	96	80 1	10,2	8,92
8	113-8053-11 СЦ(К)	СПАС-1 (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 2 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 200Г/М2 69456,91*1,18/6,56 Объем: 87,4 * 0,2 : 1000	0,0175 Т	12493,77		219				

Итого по смете: 4789 1485 104 152,24
1

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	83%	ФОТ	1091
п. 10	[3]	118%*0,9	ФОТ	79
п. 20	[7]	100%*0,9	ФОТ	87
ИТОГО накладные расходы по видам работ				1257

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1]	65%	ФОТ	855
п. 10	[3]	63%*0,85	ФОТ	40
п. 20	[7]	70%*0,85	ФОТ	58
ИТОГО сметная прибыль				953

Прямые затраты	4789
Основная зарплата	1485
Материальные затраты	3200
Эксплуатация машин	104
в т.ч. ЗП машинистов	1
Накладные расходы (по смете)	1257
Сметная прибыль (по смете)	953
Итого СМР в ценах января 2000 г.	6999
Всего в ценах января 2000г.	6999
Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г	6999
--Переход в тек. цены октябрь 2017г (ГосЭксп)-	
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,74 23374
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,74 16
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,5 884
Материалы в тек.ценах	6,56 20992
Итого в текущих ценах без оборудования	45250
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с K=Kфот*0,85*0,94	12,58 15813
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с K=Kфот*0,8*0,9	11,33 10797
Итого с НР и СП	71860
ИТОГО_	71860
ИТОГО СМР	71860
ИТОГО с оборудованием	71860
Итого без НДС	71860
ВСЕГО	71860


Составил:



ЖИДКОВА Г.В.

Проверил:

НДС «Фонд
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ



ГОРОДИЛОВА ЕВ