


"Утверждаю"
ВрИО Ген. Директора НКО "Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных
домов Кировской области"

К.Д. РАССОХИН
Кузьмин М.А.
"___"___ 2018 года.

АКТ на дополнительные работы

Комиссия в составе:

Представитель заказчика- консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО "ФКР" -
Симонов К.Н.

Представитель собственников МКД -

Представитель подрядчика -мастер СМР ООО "АБВ инжиниринг" - Скибенко М.И.

Представитель строительного контроля - инженер ООО "КСО"- Батухтин К.С.

Представитель обслуживающей (Управляющей) компании-

Представитель проектной организации - Генеральный директор ООО "ГарантПроект"-Анфилатов Е.Г.

ановила:

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения капитального ремонта системы электроснабжения по адресу Кировская область, г.Киров ул.Красноармейская 38. осуществляемого по договору №111-2017/Р от 20.10.2017 г. необходимо выполнить следующие дополнительные работы согласно п.п 3.3 договора.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Объем	Примечание
1	3	4	5	6
1	Монтаж металлического лотка 50х50х3000 мм по фасаду здания	м.пог.	18	Монтаж кабелей по фасаду здания
2	Лоток металлический 50х50х3000 мм	м.пог.	18	Монтаж кабелей по фасаду здания
3	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х2,5	м.пог.	20	подключение неж помещений
4	кабель ВВГнг-LS 5х2,5	м.пог.	20	подключение неж помещений
5	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х4	м.пог.	8	подключение неж помещений
6	кабель ВВГнг-LS 5х4	м.пог.	8	подключение неж помещений
	Монтаж автомата ВА 63/1P/C32	шт	1	подключение неж помещений
	автомат ВА 63/1P/C32	шт	1	подключение неж помещений
	автомат ВА 63/1P/C25	шт	2	подключение неж помещений
7	Монтаж автомата ВА 63/1P/C25	шт	2	подключение неж помещений
8	Монтаж Горизонтального контура заземления в помещении щитовой из стальной полосы 4х40	м.пог.	9	Устройство заземления
9	Монтаж вертикального контура заземления из стального прутка Ø16 мм	м.пог.	9	Устройство заземления

1	3	4	5	6
10	Монтаж провода ПВ3-25	м.пог.	45	Соединение заземления и шины РЕ
11	провода ПВ3х25	м.пог.	45	Соединение заземления и шины РЕ
12	Полиамидная гофрированная труба Ø 23	м.пог.	20	прокладка трассы кабеля рядом с коммуникациями
13	Наконечник ТМ-25	шт	2	Соединение заземления и шины РЕ

Главный специалист отдела организации капитального
ремонта и строительного контроля НКО "ФКР"

Представитель собственников МКД -

Мастер СМР ООО "АБВ инжиниринг"

Инженер отдела ООО "КСО"

Представитель обслуживающей

(Управляющей) компании-

Генеральный директор ООО

"ГарантПроект"

Юсупов А. А.

Симонов К.Н.

Скибенко М.И.

Бабухтин К.С.

Анфилов Е.Г.



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО "АБВ-инжиниринг"

И.А.В. Макаров

2018 г.

Капитальный ремонт фасада, электроснабжения, теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 38

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-100/17-2-1 (доп.)

(локальная смета)

на Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 38 (доп. работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт на дополнительные работы

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭИЦС" на 01.06.2017 года для ОСНО

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ТЕРм08-02-396-06 Труба Металлострой Росси от 28.02.17 №486/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЭГ=15,4; ЗМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	0,18 18 / 100	401,2 251,82	33,6 1,47	72	45	6	23,52	4,23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ЭТМ	Лоток неперфорированный 50х50х3000 (СЛН10-050-050-3) (ШТ) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЭГ=15,4; ЭМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	6 18/3	24,92			150			
3	ЭТМ	Крышка лотка основание 50мм Л3000 (СЛР1К-050-1) (ШТ) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЭГ=15,4; ЭМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	6 18/3	15,73			94			
4	ТЕРМ08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЭГ=15,4; ЭМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	0,28 (8+20) / 100	230,63 176,66	3,88 0,3		65	49	1	16,5 4,62
5	ТССЛ-501-8508 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 (1000 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЭГ=15,4; ЭМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	0,00816 (8*1,02) / 1000	18607			152			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТСЦ-501-8507 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №483/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗГ=15,4; ЗМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	0,0204 (20*1,02) / 1000	12204			249			
7	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗГ=15,4; ЗМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	3 2+1	13,03 12,65		39	38		1,12	3,36
8	ЭТМ	Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА63 4.5кА (11205) (шт) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗГ=15,4; ЗМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	2	29,75		60				
9	ЭТМ	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-63 4.5кА РРОхита (мбд4763-1-32С-рго) (шт) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗГ=15,4; ЗМ=7,13; ЗГМ=15,4; МАТ=5,55	1	17,6		18				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРМ08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/лр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,09 9 / 100	292,42 177,73	68,36 3,23		26	16	6	16,6 1,49
11	ТСЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/лр	Сталь полосовая: 40х4 мм (Т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,0113 1,26*9/1000	6667			75			
12	ТЕРМ08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/лр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,4 4 / 10	166,09 88,76	48,01 2,06		66	36	19 1	8,29 3,32
13	ТСЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/лр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (Т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,01422 1,58 *9/1000	5968			85			
14	ТЕРМ08-02-405-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/лр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗПМ=15,4; МАТ=5,55	0,45 45 / 100	640,08 399,14	145,17 7,21		288	180	65 3	37,28 16,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЛ-502-0524 Приказ Минстроя Росси от 28.02.17 №483/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 25 мм ² (1000 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗГПМ=15,4; МАТ=5,55	0,045 45 / 1000	15981			719			
16	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя Росси от 28.02.17 №486/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗГПМ=15,4; МАТ=5,55	0,2 20 / 100	235,83 158,9	63,67		47	32	13	15,2 3,04
17	ТССЛ-103-2600 Приказ Минстроя Росси от 28.02.17 №479/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (10 шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗГПМ=15,4; МАТ=5,55	3,5 35 / 10	2,9			10			
18	ЭТМ	Труба гофрированная DN23мм V2 Двн 22.6мм Днар 28.5мм полиамид 6 черная (РА602329F2) (М) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценнообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЗП=15,4; ЗМ=7,13; ЗГПМ=15,4; МАТ=5,55	20,24	25,23			511			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЭТМ	Наконечник медный ТМ 25-8-7 ДТ-25 (UNP22-025-07-08) (ШТ) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАО "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06-368 от 14.06.2017 г.) ОЭП=15,4; ЭМ=7,13; ЭПМ=15,4; МАТ=5,55	2	12,69						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					2 751,00	2 751,00	396	110		36,84
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						19 344,00	6098	4		36,84
Накладные расходы										
Сметная прибыль					380,00	4 974,00		784	61	
Итого по смете:					260,00	3 202,00				
Электромонтажные работы на других объектах										
Итого					3 391,00	27 520,00				36,84
Справочно, в текущих ценах:										36,84
Материалы										
Машины и механизмы				5,55	2 245,00	12 462,00				
ФОТ				7,13	110,00	784,00				
Накладные расходы				15,4	400,00	6 159,00				
Сметная прибыль				13,09	380,00	4 974,00				
НДС 18%				12,32	260,00	3 202,00				
Итого					610,38	4 953,60				
ВСЕГО по смете					4 001,38	32 473,60				36,84

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

МАРТИНОВСКИЙ П

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)