

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО «АБВ инжиниринг»

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.

Макаров А.В.

20 г.

20 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул. Свободы, 114
(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул. Свободы, 114
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-100/17-3

Капитальный ремонт крыши (доп.работы)

Основание: акт на дополнительные работы

Сметная стоимость	374383 руб.
строительных работ	374383 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	49049 руб.
Нормативная трудоемкость	318 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.06.2017 года для ОСНО года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками НР=90% (НР = 52 руб.) СП=59,5% (СП = 35 руб.)	1,26 10м трубопровода	614,43 45,72	27,78	774	58	35	4,05	5,1
2	-Прайс-лист ТЦ Стройбат	Трубка Тилит Супер диаметр 110мм, толщина стенки 13мм, длина ЦЕНА=120/1,18/5,55 Кмат=1/1,18 (Индексация ПЗ)Кмат=1/5,55 (Индексация ПЗ)	13,86 М	18,32		254				
3	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой под карнизные свесы и желоба МЗ=826,3*0 Кмат=0 (Обнуление МЗ) НР=108% (НР = 257 руб.) СП=55,25% (СП = 131 руб.)	2,584 100м2 изолируемой поверх	123,18 89,78	33,4 2,39	318	232	86 6	9,02 0,16	23,3 0,42
4	101-7194 МС 479/пр от 28.02.17 СЦ14 2017-05С	ИЗОСПАН А ЦЕНА=229 98/5,55 Кпз=1/5,55 (МЗ/5,55)	28,424 10м2	41,44		1178				
5	ТЕР-12-01-013-05МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Утепление покрытий плитами НР=108% (НР = 3120 руб.)СП=55,25% (СП = 1596 руб.)	6,99 100м2 утепляемого покрыт	882,15 378,39	357,17 35,12	6166	2644	2497 245	38,99 2,39	272,51 16,69
6	ССЦ01-408-0122 МС 482/пр от 28.02.17	Песок природный для строительных работ средний	-21,3894 м3	43,5		-930				
7	ССЦ01-104-0237 МС 479/пр от 28.02.17	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ лайт 45	104,85 м3	300		31455				
Итого по смете:						39215	2934	2618		300,9
								251		17,11


Накладные расходы по видам работ

п. 20	[1]	90 %	ФОТ	52
п. 12	[3, 5]	108 %	ФОТ	3377
ИТОГО накладные расходы по видам работ				3429
Сметная прибыль по видам работ				
п. 20	[1]	59,5 %	ФОТ	35
п. 12	[3, 5]	55,25 %	ФОТ	1727
ИТОГО сметная прибыль				1762
Прямые затраты				39215
Основная зарплата				2934
Материальные затраты				33663

Эксплуатация машин		2618
в тч ЗП машинистов		251
Накладные расходы (по смете)		3429
Сметная прибыль (по смете)		1762
Итого СМР в ценах января 2000 г.		44406
Всего в ценах января 2000 г.		44406
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		44406
Пересчет в текущие цены индексами на июнь 2017 г. (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" № 01-06/368 от 14.06.2017 г.)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	15,4	45184
З/плата машинистов в тек. ценах	15,4	3865
Эксплуатация машин в тек. ценах	7,13	18666
Материалы в тек. ценах	5,55	186830
Итого в тек. ценах без оборудования		250680
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	13,09	44886
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12,32	21708
ИТОГО с НР и СП		317274
Итого СМР		317274
ИТОГО		317274
НДС	18 %	57109,32
ВСЕГО с НДС		374383,32

Составил:

Проверил:

 Мартынова Е.В.