

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ООО "КОНСАЛТИНГ"

УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор НКО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской
области"Игошин В.Н. по доверенности
для
документа 20 г.Кузьмин М.А. К. Л. РАССОХИН
20 г.Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д.51
(наименование стройки)Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д.51
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №224-01-ДОП 1

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г.Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д.51

Основание: Акт №2Э от 15.06.2018, ЭК-224-РД-ЭМ

Сметная стоимость	70764 руб.
строительных работ	42942 руб.
монтажных работ	27822 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	8889 руб.
Нормативная трудоемкость	52 чел. час.

Смета составлена в ценах в базе ТСНБ-2001 (с изм. 2017г) с пересчетом в тек.цены индексами КОГАУ "УГЭиЦС" для УСНО на 01.06.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доп. работы

Силовая сеть

1	ТЕРм-08-02-407-02 МС 486/пр от 28.02.17	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм НР=95% (НР = 303 руб.) СП=65% (СП = 207 руб.) ФОТ (319 руб.)	1,008	671,97	179,26	677	311	181	33,2	33,47
			100м	309,09	8,19			8		
2	ЭТМ	Металлорукав РЗ-ЦПнг-32 (20 м) ЦЕНА=96,9/5,55/1,18*1,02 Объем: 100,8 * 1,03	103,824	15,09		1567				
			М							
3	ТЕРм-08-02-148-02 МС 486/пр от 28.02.17	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг НР=95% (НР = 137 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.) ФОТ (144 руб.)	1,008	244,6	59,27	247	141	60	14,64	14,76
			100м кабеля	139,52	2,56			3		
4	Прайс "Промкабель"	Кабель ВВГнг LS 5x10 ЦЕНА=297,84/5,55/1,18*1,02 Объем: 100,8 * 1,02	102,816	46,39		4770				
			М							
5	ССЦ01-503-0536 МС 483/пр от 28.02.17	Разветвительная коробка У-996	1,2	696		835				
			10шт							
6	ТЕР-46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных	0,075	778,82	542,61	58	18	40	26,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 489/пр от 28.02.17	стенах глубиной до 12 см НР=99% (НР = 22 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.) ФОТ (22 руб.)	10м2 ниш	236,21	56,89			4		
Итого: Силовая сеть						8154	470	281		50,22
								15		
Итого по смете:						8154	470	281		50,22
								15		

Накладные расходы по видам работ					
п. 45.2	[1, 3]	95 %	ФОТ	440	
п. 49	[6]	99 %	ФОТ	22	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				462	

Сметная прибыль по видам работ					
п. 45.2	[1, 3]	65 %	ФОТ	301	
п. 49	[6]	59,5 %	ФОТ	13	
ИТОГО сметная прибыль				314	

Прямые затраты				8154	
Основная зарплата				470	
Эксплуатация машин				281	
в т.ч. ЗП машинистов				15	
Материальные затраты				7403	
Накладные расходы (по смете)				462	
Сметная прибыль (по смете)				314	
Итого СМР в ценах января 2000г.				8930	
Всего в ценах января 2000г.				8930	
ОЗП с РК	1,15			541	
ЗПМ с РК	1,15			17	
ЭМ с учётом РК				283	
НР с учётом РК	1,15			531	
СП с учётом РК	1,15			361	
Итого в ценах 2000г с РК в ценах января 2000г.				9119	
---Переход в текущие цены по инд. ГосЭкспертизы (п. №01-06/477 от 13.06.2017)-- май 2018 года					
З/плата основных рабочих в тек. ценах	15,93			8618	
Эксплуатация машин в тек. ценах	8,69			2459	
в т.ч. ЗП машинистов в тек. ценах	15,93			271	
Материальные затраты в тек. ценах	6,59			48786	
Транспортировка:					
Итого в тек. ценах без оборудования				59863	
Накладные расходы от ФОТ	12,73			6760	
Сметная прибыль от ФОТ	11,47			4141	
ИТОГО с НР и СП				70764	
ИТОГО СМР				70764	
ИТОГО в текущих ценах				70764	

Составил: Ведущий инженер по
проектно-сметной работе

Копосова К.В.

Проверил:


ГОРОДИЛОВА ЕВ
03 ИЮЛ 2018