

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "А-Строй"

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта Кировской области"  
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

ООО "А-Строй"

Д.В. Москвин

"\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г.

НКО «Фонд капитального ремонта»  
НАЧАЛЬНИК ОТ

М.А. Кузьмин

"\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 14

(наименование стройки)

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 14

(наименование объекта)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №235-01-Д

Дополнительные работы. Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 14

Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость	Текущие цены		Базовые цены	
	17697 руб.		1643 руб.	
строительных работ	8551 руб.		832 руб.	
монтажных работ	9146 руб.		811 руб.	
оборудования	0 руб.		0 руб.	
прочих работ	0 руб.		0 руб.	
Средства на оплату труда	5735 руб.		360 руб.	
Нормативная трудоемкость	34 чел. час.			

Смета составлена в ценах 2000 г. в базе ТСНБ-2001 (с изм. 2017 г.) с пересчетом на 01.06.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Силовая сеть

1	ТЕРм-08-02-411-01 МС 486/пр от 28.02.17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР = 95% (НР = 43 руб.) СП = 65% (СП = 29 руб.) ФОТ (45 руб.)	0,15	1162,39	159,9	174	45	24	27,76	4,16
			100м	297,22	2,65				0,18	0,03
2	ССЦ01-101-3133 МС 479/пр от 28.02.17	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х	15	9,29		139				
			м							
3	ССЦ01-509-1678 МС 483/пр от 28.02.17	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 26 мм	0,3	48		14				
			100шт							
4	ТЕРм-08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> НР = 95% (НР = 10 руб.) СП = 65% (СП = 7 руб.) ФОТ (10 руб.)	0,15	96,95	5,82	15	10	1	6,29	0,94
			100м	67,34	0,44				0,03	
5	ТЕР-46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах	0,35	538,31	374,81	188	57	131	15,64	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 489/пр от 28.02.17	борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup> НР = 110%*0,9 (НР = 72 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 43 руб.) ФОТ (73 руб.)	100м борозд	163,5	44,49			16	4,06	1,42
6	ТЕРм-08-02-403-03 МС 486/пр от 28.02.17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 95% (НР = 59 руб.) СП = 65% (СП = 40 руб.) ФОТ (62 руб.)	0,35 100м	230,63 176,66	3,88 0,3	81	62	1	16,5	5,78 0,01
7	ТЕРм-08-02-390-01 МС 486/пр от 28.02.17	Короба пластмассовые шириной до 40 мм НР = 95% (НР = 17 руб.) СП = 65% (СП = 12 руб.) ФОТ (18 руб.)	0,1 100м	256,88 176,47	31,4 0,15	26	18	3	16,29	1,63 0,01
8	509-1831 МС 483/пр от 28.02.17 СЦП14-2018-05С	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ЦЕНА=2466,29*1,18/6,59 Кмат=1,18 (ндс)Кмат=1/6,59 (пересчет в цены май 2018 общ)	0,1 100м	441,61		44				
9	ТЕРм-08-02-399-01 МС 486/пр от 28.02.17	Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup> НР = 95% (НР = 4 руб.) СП = 65% (СП = 3 руб.) ФОТ (4 руб.)	0,1 100м	45,43 30,19	1,94 0,15	5	4		2,82	0,28 0,01
						686	196	160		18,27
Итого: Силовая сеть								16		1,46

#### Накладные расходы по видам работ

п. 45.2	[ 1, 6-7, 9]	95%	ФОТ	123
п. 45.2	[ 4]	95%	ФОТ	10
п. 49	[ 5]	110%*0,9	ФОТ	72
ИТОГО накладные расходы по видам работ				205

#### Сметная прибыль по видам работ

п. 45.2	[ 1, 6-7, 9]	65%	ФОТ	84
п. 45.2	[ 4]	65%	ФОТ	7
п. 49	[ 5]	70%*0,85	ФОТ	43
ИТОГО сметная прибыль				134

#### Осветительная сеть

10	ТЕРм-08-02-411-01 МС 486/пр от 28.02.17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР = 95% (НР = 14 руб.) СП = 65% (СП = 10 руб.) ФОТ (15 руб.)	0,05 100м	1162,39 297,22	159,9 2,65	58	15	8	27,76	1,39 0,01
11	ССЦ01-101-3133 МС 479/пр от 28.02.17	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х	5 м	9,29		46				
12	ССЦ01-509-1678 МС 483/пр от 28.02.17	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 26 мм	0,1 100шт	48		5				
13	ТЕРм-08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> НР = 95% (НР = 4 руб.) СП = 65% (СП = 3 руб.) ФОТ (4 руб.)	0,05 100м	96,95 67,34	5,82 0,44	5	4		6,29	0,31 0,03
14	ТЕР-46-03-011-01 МС 489/пр от 28.02.17	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup> НР = 110%*0,9 (НР = 51 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 31 руб.) ФОТ (52 руб.)	0,25 100м борозд	538,31 163,5	374,81 44,49	135	41	94	15,64	3,91 1,01
15	ТЕРм-08-02-403-03 МС 486/пр от 28.02.17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 95% (НР = 42 руб.) СП = 65% (СП = 29 руб.) ФОТ (44 руб.)	0,25 100м	230,63 176,66	3,88 0,3	58	44	1	16,5	4,13 0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Осветительная сеть							307	104	103	9,74
								11		1,03

		Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[ 10, 15]	95%	ФОТ	56		
п. 45.2	[ 13]	95%	ФОТ	4		
п. 49	[ 14]	110%*0,9	ФОТ	51		
ИТОГО накладные расходы по видам работ				111		
		Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[ 10, 15]	65%	ФОТ	39		
п. 45.2	[ 13]	65%	ФОТ	3		
п. 49	[ 14]	70%*0,85	ФОТ	31		
ИТОГО сметная прибыль				73		

#### Восстановительные работы

16	ТЕР-15-02-016-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен НР = 105%*0,9 (НР = 22 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 11 руб.) ФОТ (23 руб.)	0,02	2379,48	144,28	48	21	3	98,72	1,97
			100м2 оштукатуриваемой п	1056,9	81,56			2	7,86	0,16
17	ТЕР-15-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен НР = 105%*0,9 (НР = 9 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 5 руб.) ФОТ (10 руб.)	0,02	1610,49	16,85	32	10		49,34	0,99
			100м2 окрашиваемой поверх	503,81	0,37				0,03	

Итого: Восстановительные работы							80	31	3	2,96
									2	0,16

		Накладные расходы по видам работ				
п. 15	[ 16-17]	105%*0,9	ФОТ	31		
ИТОГО накладные расходы по видам работ				31		
		Сметная прибыль по видам работ				
п. 15	[ 16-17]	55%*0,85	ФОТ	16		
ИТОГО сметная прибыль				16		

Итого по смете:							1073	331	266	30,97
									29	2,65

		Накладные расходы по видам работ				
п. 45.2	[ 1, 6-7, 9-10, 15]	95%	ФОТ	179		
п. 45.2	[ 4, 13]	95%	ФОТ	14		
п. 49	[ 5, 14]	110%*0,9	ФОТ	123		
п. 15	[ 16-17]	105%*0,9	ФОТ	31		
ИТОГО накладные расходы по видам работ				347		
		Сметная прибыль по видам работ				
п. 45.2	[ 1, 6-7, 9-10, 15]	65%	ФОТ	123		
п. 45.2	[ 4, 13]	65%	ФОТ	10		
п. 49	[ 5, 14]	70%*0,85	ФОТ	74		
п. 15	[ 16-17]	55%*0,85	ФОТ	16		
ИТОГО сметная прибыль				223		

Прямые затраты		1073	
Основная зарплата		331	
Материальные затраты		476	
Эксплуатация машин		266	
в т.ч. ЗП машинистов		29	
Накладные расходы (по смете)		347	
Сметная прибыль (по смете)		223	
Итого СМР в ценах января 2000 г.		1643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000г.				1643				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г				1643				
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		31				
		Трудозатраты машинистов со стесненностью		1		3				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				34				
		Индексы пересчета КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в текущие цены для УСНО(п. №01-06/477 от 13.06.2018)								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,93		5273				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,93		462				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,69		2312				
		Материалы в тек.ценах		6,59		3137				
		Итого в текущих ценах без оборудования				10722				
		НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,73		4417				
		СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,47		2558				
		Итого без НДС				17697				
		ВСЕГО				17697				

Составил:



Проверил:

 Мартынова Е.В.

05 ИЮЛ 2018