

УТВЕРЖДАЮ

НКО «Фонд капитального ремонта»
Генеральный директор НКО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Кировской области»
Кузьмин М.А.
« » 2018 г.

АКТ №1

по дополнительному перечню работ
по договору №16-2018/Р от 09.04.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы
электрообеспечения многоквартирного дома по адресу:

Кировская обл., Куменский р-н, Кумены пгт, Гагарина ул, 14

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель строительного контроля: Инженер строительного контроля ООО «Кировская
строительная организация» - **Батухтин К.С.**

Представитель собственников МКД – **Никулина С.В. кв.№2**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель органа местного самоуправления – Глава администрации Куменского городского
поселения – **Малых В.Г.**

Представитель проектной организации – начальник отдела проектирования ООО «ЭкоЛаб» –
Колобова Е.С.

Представитель управляющей организации - Директор ООО «Куменское домоуправление» –
Солодянкин Р.А.

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального
ремонта системы электрообеспечения в многоквартирном доме по адресу: **Кировская обл., Куменский р-н,
Кумены пгт, Гагарина ул, 14**, выявлены сопутствующие дополнительные работы. Объемы
дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:				
СИЛОВАЯ СЕТЬ				
1	ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 27 ММ	ВВОД	15	
2	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РЗ-Ц-Х	М	15	
3	СКОБА КРЕПЕЖНАЯ ДЛЯ РУКАВОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ 26 ММ	ШТ	30	
4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ²	М	15	
5	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ ²	М	35	

1	2	3	4	5
6	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	М	35	
7	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	М	10	
8	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25X16 ММ	М	10	
9	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ ²	М	10	
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ				
10	ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛУКАВА ДО 27 ММ	ВВОД	5	
11	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ РЗ-Ц-Х	М	5	
12	СКОБА КРЕПЕЖНАЯ ДЛЯ РУКАВОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ 26 ММ	ШТ	10	
13	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ²	М	5	
14	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ ²	М	25	
15	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	М	25	
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	М ²	4	
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	М ²	4	

Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.

Представитель Заказчика

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

«Фонд капитального ремонта»
Виды работ
осуществляют областной
программе

Брызгин П.В.

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика
Директор ООО «А-Строй»



Москвин Д.В.

Представитель строительного контроля:
Инженер строительного контроля
ООО «Кировская строительная организация»

ООО «Кировская
строительная организация»
Инженер строительного контроля

Батухтин К.С.

Представитель проектной организации
начальник отдела проектирования ООО «ЭкоЛаб»



Колобова Е.С.

Представитель органа местного самоуправления
Глава администрации Куменского городского поселения



Малых В.Г.

Представитель собственников МКД кв.№2

Никулина С.В.

Представитель управляющей организации-
Директор ООО «Куменское домоуправление»



Солодянкин Р.А.

