



Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Киров г. Октябрьский пр-т ул. 94  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (дополнительные работы)

Основание: Акт на дополнительные работы №21  
Сметная стоимость 39444,88 руб.  
строительных работ 33260 руб.  
монтажных работ 197 руб.  
Средства на оплату труда 92 руб.  
Сметная трудоемкость 0,52 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.07.2016 года

2017 г. К. Д. РАССОХИН

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з очн. раб на ед.	Т/з очн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн./лп	Эк. Маш	Зн/Мех		Осн./лп	Эк. Маш	Зн/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подключение циркуляции ГВС к бойлеру																

#### Раздел 1. Подключение циркуляции ГВС к бойлеру

1	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №486/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пультах, масса: до 5 кг  (Районный к-т 15%) НР (59 руб.): 64%=80% (0,85*0,94) от ФОТ СЛ (40 руб.): 43%=60% (0,8*0,9) от ФОТ	шт.	1	6,86	5,88				7	6			0,52	0,52	
2	Прайс "Элисс" 15.03.2016	Датчик температуры погружной ОАЕ 26 91 (L-G-Ni 1000-50-180 С, R 1/4), с кабелем 2 м Формулы цены единицы: МАТ=4220/1,18/5,67*1,02	шт	1	4220/1,18/5,67*1,02 643,35 2					643						
3	Прайс "Элисс" 15.03.2016	(Районный к-т 15%) Электропривод SAX 319.00 для клапанов с ходом штока 20 мм, Тпак=130 град С, 230 В Формулы цены единицы: МАТ=17960/1,18/5,67*1,02	шт	1	2738,05 17960/1,18/5,67*1,02					2738						
4	Прайс "Элисс" 15.03.2016	(Районный к-т 15%) Клапан регулирующий 2-х ходовой VVF 42.25-10 DN 25,PN 16,Kvs 10, -10...150С, шток 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=16300/1,18/5,67*1,02	шт	1	2484,98 16300/1,18/5,67*1,02					2485						
										5873	6			0,52	0,52	

Накладные расходы									59							
Сметная прибыль									40							
Итого по разделу 1 Подключение циркуляции ГВС к бойлеру									33457				0,52	0,52		

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										5873				0,52		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										33356	6			0,52		
В том числе, справочно:											92					
на 01.07.2016г. ОЗП=15,4; ЗМ=6,84; ЗПМ=15,4; МАТ=5,67 (Поз. 2-4, 1)										27485	86					
Накладные расходы										59						
В том числе, справочно:										59						
64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 92) (Поз. 1)										40						
Сметная прибыль										40						
В том числе, справочно:										40						
43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 92) (Поз. 1)																
Итого по смете:										33260				0,52		
Итого Строительные работы										197				0,52		
Итого Монтажные работы										33457						
Итого																
В том числе:										33266						
Материалы										92						
ФОТ										59						
Накладные расходы										40						
Сметная прибыль										5987,88						
Затраты на оплату НДС на материалы и механизмы (МАТ+ОБ+(ЗМ-ЗПМ))*0,18																
ВСЕГО по смете										39444,88				0,52		

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)  
МАРТИНОВА Е.В.

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

