

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО ПКФ "Профиль"

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО "Фонд
Капитального ремонта"

Ю.А. Богомолов

М.А. Кузьмин

И.Д. РАССОХИН

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область,
Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Труда, 5
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область,
Кирово-Чепецкий район, с. Полом, ул. Труда, 5
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-07-21/2

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: Рабочая документация, акт на дополнительные работы

| | |
|--------------------------|--------------|
| Сметная стоимость | 41505 руб. |
| строительных работ | 17250 руб. |
| монтажных работ | 24255 руб. |
| оборудования | 0 руб. |
| прочих работ | 0 руб. |
| Средства на оплату труда | 8252 руб. |
| Нормативная трудоемкость | 46 чел. час. |

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" за декабрь 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | не занятых обслуживанием машин | |
| | | | | | | | | | занятых обслуживанием машин | |
| | | | | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | | | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Дополнительные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-----|-----------|----------------|---------------|
| 1 | ТЕРм-08-02-407-02 МС 486/пр от 28.02.17 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм НР=95% (НР = 201 руб.) СП=65% (СП = 138 руб.) | 0,582 100м | 719,56 355,45 | 180,49 9,42 | 419 | 207 | 105 5 | 33,2 0,64 | 19,32 0,37 |
| 2 | ССЦ01-103-0017 МС 479/пр от 28.02.17 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | 58,2 м | 29 | | 1688 | | | | |
| 3 | ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 ОП п1.13.6 К=2 ОП п1.13.7 Козп=1,1 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (в два слоя) (ручным способом) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.) | 0,075 100м2 окрашиваемой поверх | 1427,22 100,17 | 15,61 0,29 | 107 | 8 | 1 | 9,69 0,03 | 0,73 |
| 4 | ТЕРм-08-02-149-01 МС 486/пр от 28.02.17 | Труба с кабелем, подвешиваемые на тросе (в 2 ряда) НР=95% (НР = 126 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.) | 0,43 100м кабеля | 2253,76 149,93 | 1618,13 159,44 | 969 | 64 | 696 69 | 13,68 10,84 | 5,88 4,66 |
| 5 | ССЦ01-509-0801 МС 483/пр от 28.02.17 | Трос стальной | 43 м | 12 | | 516 | | | | |
| 6 | ТЕРр-67-10-001 | Смена электросчетчиков | 0,16 | 959,06 | 2,29 | 153 | 153 | | 87,3 | 13,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | МС 493/пр от 28.02.17 | (монтаж демонтированных) НР=85% (НР = 130 руб.) СП=65% (СП = 99 руб.) МЗ=26400.00-26400.00(509-8002); | 100шт | 956,77 | 1,03 | | | | 0,07 | 0,01 |
| 7 | ТЕРм-08-03-591-0 8 МС 486/пр от 28.02.17 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.) | 0,03 100шт | 439,92 390,29 | 13 0,44 | 13 | 12 | | 34,56 0,03 | 1,04 |
| 8 | ЭТМ | BLANCA розетка наружная с заземлением без штор.,(тонкая) изол.пл.16А, 250В ЦЕНА=125/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (МЗ/6,56)Кпз=1.02 (МЗ*1,02) | 3 ШТ | 19,44 | | 58 | | | | |
| Итого: Дополнит | | | | | | 3923 | 444 | 802 | | 40,94 |
| | | | | | | | | 74 | | 5,05 |
| Накладные расходы по видам работ | | | | | | | | | | |
| п. 45.2 | [1, 4, 7] | | | 95 % | ФОТ | 338 | | | | |
| п. 13 | [3] | | | 81 % | ФОТ | 6 | | | | |
| п. Р17 | [6] | | | 85 % | ФОТ | 130 | | | | |
| ИТОГО накладные расходы по видам работ | | | | | | 474 | | | | |
| Сметная прибыль по видам работ | | | | | | | | | | |
| п. 45.2 | [1, 4, 7] | | | 65 % | ФОТ | 232 | | | | |
| п. 13 | [3] | | | 59.5 % | ФОТ | 5 | | | | |
| п. Р17 | [6] | | | 65 % | ФОТ | 99 | | | | |
| ИТОГО сметная прибыль | | | | | | 336 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | 3923 | 444 | 802 | | 40,94 |
| | | | | | | | | 74 | | 5,05 |
| Накладные расходы по видам работ | | | | | | | | | | |
| п. 45.2 | [1, 4, 7] | | | 95 % | ФОТ | 338 | | | | |
| п. 13 | [3] | | | 81 % | ФОТ | 6 | | | | |
| п. Р17 | [6] | | | 85 % | ФОТ | 130 | | | | |
| ИТОГО накладные расходы по видам работ | | | | | | 474 | | | | |
| Сметная прибыль по видам работ | | | | | | | | | | |
| п. 45.2 | [1, 4, 7] | | | 65 % | ФОТ | 232 | | | | |
| п. 13 | [3] | | | 59.5 % | ФОТ | 5 | | | | |
| п. Р17 | [6] | | | 65 % | ФОТ | 99 | | | | |
| ИТОГО сметная прибыль | | | | | | 336 | | | | |
| Прямые затраты | | | | | | 3923 | | | | |
| Основная зарплата | | | | | | 444 | | | | |
| Материальные затраты | | | | | | 2677 | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | 802 | | | | |
| в т.ч. ЗП машинистов | | | | | | 74 | | | | |
| Накладные расходы (по смете) | | | | | | 474 | | | | |
| Сметная прибыль (по смете) | | | | | | 336 | | | | |
| Итого СМР в ценах января 2000 г. | | | | | | 4733 | | | | |
| Всего в ценах января 2000г. | | | | | | 4733 | | | | |
| Итого с районн. коэфф. в ценах января 2000г | | | | | | 4733 | | | | |
| Трудовзатраты осн.рабочих с стесненностью | | | | | | 41 | | | | |
| Трудовзатраты машинистов со стесненностью | | | | | | 5 | | | | |
| Итого норм. трудоемкость со стесненностью | | | | | | 46 | | | | |
| --Переход в тек. цены декабрь 2017г (ГосЭксп №01-06/07 от 10.01.2018)- | | | | | | | | | | |
| З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот | | | | 15.93 | | 7073 | | | | |
| З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот | | | | 15.93 | | 1179 | | | | |
| Эксплуатация машин в тек.ценах | | | | 8.64 | | 6929 | | | | |
| Материалы в тек.ценах | | | | 6.58 | | 17615 | | | | |
| Итого в текущих ценах без | | | | | | 31617 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|-------|---|-------|---|---|----|----|
| | | оборудования | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94 | | 12.73 | | 6034 | | | | |
| | | СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9 | | 11.47 | | 3854 | | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | | 41505 | | | | |
| | | Итого без НДС | | | | 41505 | | | | |
| | | ВСЕГО | | | | 41505 | | | | |

Составил:


Пестова
Ю.А.

Проверил:


Мартынова Е.В.

