

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Галерея"

Врио генерального директора некоммерческой  
организации "Фонд капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов  
в Кировской области"

Силов Е.Б.

Кузьмин М.А.

" " " " Г.

Г.

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу:  
г.Киров, ул.Дерендяева, 112. Капитальный ремонт системы электроснабжения.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18-28-01/2  
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)**

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу:  
г.Киров, ул.Дерендяева, 112. Капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание: СЦС-18/28-16-ЭР л.1-14, ЭР, С л.1-2, акт дополнительных работ

Сметная стоимость: 60 126 руб.

-- монтажных работ: 60 126 руб.

Средства на оплату труда: 14 321 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 14 257 руб.

-- оплата труда машинистов: 64 руб.

Трудовзатраты: 79,66 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 79,31 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,35 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 01.01.2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел №1 Шиты, счетчики, автоматы</b>										
1	ТЕРм08-03-575-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Прибор или аппарат { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 817,00/10 414,00; СП: 559,00/6 440,00;	68 шт.	13,03 12,65	0,00 0,00	886,00	860,00	0,00 0,00	1,12	76,16
2	Прайс "ИЕК" 15.03.16	Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29 3Р 50А 4,5 КА х-ка С Цена=322,4/6,58*1,02	68 шт	49,98		3 399,00			0	0
3	ТЕРм08-01-068-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 37,00/466,00; СП: 25,00/288,00;	0,06 100 м	829,27 575,38	153,13 65,58	50,00	35,00	9,00 4,00	52,5	3,15
4	Прайс "ИЕК" 15.03.16	Шина N"Ноль" в комб Дип-изол "Стойка" ШНИ- 8х12-6-КС-С Цена=91,58/6,58*1,02	30 шт	14,20		426,00			0	0
5	Прайс "ИЕК" 15.03.16	Шина РЕ"Земля" 8х12 Х/2 Цена=91,58/6,58*1,02	30 шт	14,20		426,00			0	0
						<b>в базовых ценах</b>		<b>в текущих ценах</b>		
		Итого ПЗ по разделу 1 Декабрь 2017 г. к базе ТЕР-2001 По статьям затрат для организаций, использующих УСН (письмо КОГАУ " Управление				5 187,00		42 518,00		

	государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" от 10.01.2018 № 01-06/07) (Изп=15.93 Изм=8.64 Изпм=15.93 Им=6.58 Иом=6.58);						
	ФОТ				899,00	14 321,00	
	(зарплата основная)				895,00	14 257,00	
	(зарплата машинистов)				4,00	64,00	
	Эксплуатация машин				9,00	78,00	
	Материалы				32,00	211,00	
	Основные материалы				4 251,00	27 972,00	
	Накладные расходы				854,00	10 880,00	
	Сметная прибыль				584,00	6 728,00	
	Итого по разделу 1				6 625,00	60 126,00	
	Всего по разделу 1				6 625,00	60 126,00	
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:				5 187,00	42 518,00	
	[Декабрь 2017 г. к базе ТЕР-2001 По статьям затрат для организаций, использующих УСН (письмо КОГАУ " Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" от 10.01.2018 № 01-06/07) #Изп=15.93 Изм=8.64 Изпм=15.93 Им=6.58 Иом=6.58]				5 187,00	42 518,00	
	Зарплата рабочих				895,00	14 257,00	
	Зарплата машинистов				4,00	64,00	
	Эксплуатация машин				9,00	78,00	
	Материалы				32,00	211,00	
	Основные материалы				4 251,00	27 972,00	
	Накладные расходы				854,00	10 880,00	
"Раздел 1"	Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.85				854,00	10 880,00	
	Сметная прибыль				584,00	6 728,00	
"Раздел 1"	Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кн1=0.8 Кн2=0.9				584,00	6 728,00	
	Итого по смете				6 625,00	60 126,00	
	ИТОГО				6 625,00	60 126,00	
	Всего по смете				6 625,00	60 126,00	

Составил:

Проверил:

  
 ГОРОДИЛОВА ЕВ