

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта»
Кузьмин М.А.

К. Л. РАССОХНИН

АКТ
на дополнительные работы по договору №70-2017/Р
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного
по адресу:
Кировская область, г. Мураши, ул. Фрунзе, 23.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» **Симонов К.Н.**

Представитель строительного контроля: Инженер строительного контроля ООО «Кировская Строительная Организация» **Батухтин К.С.**

Представитель подрядчика: Заместитель директора ООО ПКФ «Профиль» - **Бузинов М.Р.**

Представитель проектной организации: ГИП ООО «СЦ Сириус» - **Исупов И.В.**

Представитель собственников помещений многоквартирного дома: Представитель собственников дома - **Семакова С.А.**

Представитель Управляющей компании: Генеральный директор ООО «Управляющая компания» **Пестриков В.А.**

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта крыши в многоквартирном доме по адресу Кировская область, г. Мураши, ул. Фрунзе, 23, выявлены непредусмотренные основной сметой и техническим заданием сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Примечание
	2	3	4	5
1	Демонтаж дефлекторов над вентканалами	колпак	16	
2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (шаг 20 см)	100м2 сменяемой обрешетк	2,134	
3	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (обрешетка с прозорами)	м3	2,17	
4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100м2 сменяемой обрешетк	0,873	
5	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (сплошная обрешетка)	м3	2,48	
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2 обрабатываемой пов	3,732	
7	СПАС-М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400г/м2	Т	0,1493	
8	УСТРОЙСТВО НА КРОВЛЕ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ СТРАХОВОЧНЫХ ПОЯСОВ	устройство	5	
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2 покрытия	0,018	
10	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	М2	1,89	
11	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	м3 изоляции	1,2	
12	Маты минераловатные, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м3	1,848	

13	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100м2 поверхности покрыт	0,283	
14	Стеклоткань	м	37,5	
15	Демонтаж кирпичной кладки вентиля	м3	8,6	
16	Кирпичная кладка вентиля	м3 кладки	8,6	
17	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	1000шт	3,3884	
18	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (вентшафт)	100м2 оштукатуриваемой п	0,688	
19	Устройство колпаков над вентилями и над канализационными выпусками	колпак	19	
20	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	М2	26,324	
21	Сталь полосовая 30x4 мм, марка Ст3сп	т	0,089	
22	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ЭМАЛЬЮ "Спецназ" (ручным способом) (в два слоя)	100м2 окрашиваемой повер	0,0633	
23	Грунт-эмаль по ржавчине "Спецназ" серая (расход 0,12 кг на 1 м2 на 1 слой)	КГ	1,5192	
24	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т груза	17,736	
25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т груза	17,736	

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы (с увеличением сметной стоимости работ согласно п.3.3 Договора №70-2017/Р) и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

Заместитель директора ООО ПКФ «Профиль»

ГИП ООО «СЦ Сириус» -

Инженер строительного контроля ООО «Кировская Строительная Организация»

Представитель собственников дома

Генеральный директор ООО «Управляющая компания»

Симонов К.Н.

Бузиков М.Р.

Исупов И.В.

Батухтин К.С.

Семакова С.А.

Панагушин А.Г.
Пестриков В.А.

