

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"30" октября 2017 г.

" " 2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу :г.Киров,Октябрьский проспект,34

(наименование стройки)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу :г.Киров,Октябрьский проспект,34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11-6/41

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу :г.Киров,Октябрьский проспект,34

Основание: Акт №1 выполнения дополнительных работ

Сметная стоимость 355287 руб.

строительных работ 355287 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 86918 руб.

Нормативная трудоемкость 624 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГиЦС" за декабрь 2016 года для ОСНО года

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОТ АЗ - 97 индекс за декабрь 2010 года для 2010 года										
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-58-18-005 МС 493/пр от 28.02.17	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм -добавляются (обрезная 40 мм) НР = 83% (НР = 4685 руб.) СП = 65% (СП = 3669 руб.) ФОТ (5644 руб.)	4,503	4621,54	98,45	20811	5644	443	138,49	623,62
			100м2 сменяемой обрешетки	1253,41						
2	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	12,7435							
			т							
3	ССЦ01-102-0080 МС 479/пр от 28.02.17	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	-23,4156	627		-14682				
			м3							
4	ССЦ01-102-0059 МС 479/пр от 28.02.17	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (50 мм)	23,4156	1078		25242				
			м3							

0

Накладные расходы по видам работ

п. Р8 [1] 83% ФОТ 4685

ИТОГО накладные расходы по видам работ 4685

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8 [1] 65% ФОТ 3669

ИТОГО сметная прибыль 3669

Прямые затраты	31371
----------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				5644				
		Материальные затраты				25284				
		Эксплуатация машин				443				
		Накладные расходы (по смете)				4685				
		Сметная прибыль (по смете)				3669				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				39725				
		Всего в ценах января 2000г.				39725				
		-Переход в текущие цены ДЕКАБРЬ 2016(РЦЦС) -								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,4		86917,6				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,32		3685,76				
		в т.ч материалы в ТЦ, учтенные в расценках-работах		6,58		96883,92				
		в т.ч.материалы (РП) в ТЦ, не учтенные в расценках-работах		6,58		69484,8				
		Итого в текущих ценах без оборудования				256972,08				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,3		57625,5				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,09		40689,21				
		Итого с НР и СП				355286,79				
		ИТОГО				355286,79				
		ИТОГО_				355286,79				
		ИТОГО СМР				355286,79				
		Итого без НДС				355286,79				
		(НДС не начисляется)								
		ВСЕГО				355286,79				

Составил:

Нечукина Г.И.

Проверил:

Мартынова Е.В.