

УТВЕРЖДАЮ

ИО Генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кировской области»  
Кузьмин М.А.



« » 2017 г.

## АКТ №2

по дополнительному перечню работ  
по договору №125-2017/Р от 29.12.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

**Кировская обл., Фаленский р-н, Фаленки пгт., Колхозная ул., д.4а**

### Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель собственников МКД – **Московкин А.А. кв№9**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель строительного контроля – главный специалист по надзору за строительством КОГКУ «УКС» - **Бурков А.Н.**

Представитель органа местного самоуправления – Глава администрации Фаленского городского поселения – **Комарицын С.В.**

Представитель проектной организации – Инженер-проектировщик ООО «ЭкоЛаб» **Порубов А.Е.**

Представитель управляющей организации- **НЕТ**

### УСТАНОВИЛА:

На основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, **Фаленский р-н, Фаленки пгт., Колхозная ул., д.4а**, выявлены сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	Объем	Прим.
----------	--------------------------------	-------------	-------	-------

1	2	3	4	5
<b>ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:</b>				
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ DN50 (С УЧЕТОМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ)	М	32	
2	ТРУБА PPR PN25 Ф50 GF СТЕКЛОВОЛОКНО SDR 7,4	М	32	
3	КРОНШТЕЙН СТАЛЬ. С РЕЗ.УПЛОТН. VALFEX 1 1/2" (47-51)	ШТ	13	
4	ТРОЙНИК ПЕРЕХОД. D50-25-50	ШТ	6	
5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОД. D50-20-50	ШТ	4	



1	2	3	4	5
6	УГОЛЬНИК PPR D50/90ГР.	ШТ	7	
7	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPR D50-40	ШТ	1	
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ DN90 (С УЧЕТОМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ)	М	22,5	
9	PPR ТРУБА PN25 D90 GF СТЕКЛОВОЛОКНО SDR 7,4	М	22,5	
10	КРОНШТЕЙН СТАЛЬ. С РЕЗ.УПЛОТН.VALFEX 3" (87-92)	ШТ	23	
11	ТРОЙНИК СОЕД. D90	ШТ	1	
12	ТРОЙНИК ПЕРЕХОД. D90-40-90	ШТ	1	
13	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4	
14	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ДУ 65/16	ШТ	4	
15	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ДУ 80/16	ШТ	4	
16	КРАН ШАРОВЫЙ 11С33П ДУ 65 РУ16 BREEZE	ШТ	2	
17	ЗАТВОР DENDOR ТИП 017W ДУ65 РУ16	ШТ	2	
18	ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ФМФ- 65 РУ 16	ШТ	2	
19	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТР. 89Х3,5-76Х3,5 ГОСТ 17378-2001	ШТ	2	
20	БУРТ ПОД ФЛАНЕЦ Ф 90 (25/5) VALFEX БЕЛЫЙ	ШТ	2	
21	СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	ШТ	12	
22	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ 500Х500 М-ОБР	ШТ	12	

Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.

НКО «Фонд капитального ремонта»  
Виды работ  
соответствуют областной  
программе  
Городилова ЕВ  
13 ИЮН 2018

заместитель начальника отдела организации  
капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

Представитель проектной организации:  
Инженер-проектировщик ООО «ЭкоЛаб»

Порубов А.Е.

Представитель подрядчика: Директор ООО «А-Строй»

Москвин Д.В.

Представитель строительного контроля: Главный  
специалист по надзору за  
строительством КОГКУ «УКС»

Бурков А.Н.



Handwritten signature in blue ink.

Представитель органа местного самоуправления



*С.В. Колмакун*

Представитель управляющей организации-

**НЕТ**

Представитель собственников МКД

*А.А. Московкин*

Московкин А.А.

