

СОГЛАСОВАНО:



2018 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-кт, 40

(наименование стройки)

К.И. РАССУНН

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ИТОГО СМЕТЫ И РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 Доп.1

(локальная смета)

на Капитальные ремонт системы холодного водоснабжения. Дополнительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СЦС-20/05-16-ВК л.1-11, ВК.С л.1-5, Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость строительных работ 23003 руб.

Средства на оплату труда 3234 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.03.2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные ЦИИ	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные ЦИИ	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Прокладка трубопровода

Раздел 1. Прокладка трубопровода

1	ТЕР46-03-001-06	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (100 отверстий) (Рабочий к-т 1,15) НР (1756 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (993 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,28	2512,01 224,68	817,8 243,7	1469,53	703	63	229 68	411	20,5	5,74
2	ТЕР46-03-001-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-06 (K=10 с объемом до глубины 300мм) (100 отверстий) (Рабочий к-т 1,15) НР (711 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (402 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,8	113,75 6,9	33,37 12,25	73,48	319	19	93 34	207	0,63	1,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (Работный к-т 1,15) НР (42 руб.): 78% 0,85 от ФОТ СП (26 руб.): 50% 0,8 от ФОТ	0,08	63,61 53,29	10,32						5,49	0,44
4	ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (К=3 с объемом до диаметра 50мм) (100 отверстий) (Работный к-т 1,15) НР (158 руб.): 78% 0,85 от ФОТ СП (96 руб.): 50% 0,8 от ФОТ	0,24	73,12 61,25	11,87						6,31	1,51
5	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф20 90гр (шт.) МАТ=4,58/5,58*1,02	76	0,84		0,84	64			64		
6	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф25 90гр (шт.) МАТ=8,22/5,58*1,02	4	1,5		1,5	6			6		
7	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф32 90гр (шт.) МАТ=15,4/5,58*1,02	30	2,82		2,82	85			85		
8	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф40 90гр (шт.) МАТ=28,9/5,58*1,02	5	5,28		5,28	26			26		
9	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта соедин. РРР D20 (шт.) МАТ=3,47/5,58*1,02	1	0,63		0,63	1			1		
10	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта переходная РРР D32-25 (шт.) МАТ=10,17/5,58*1,02	3	1,86		1,86	6			6		
11	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб. 20х1/2" вн.р (шт.) МАТ=61,84/5,58*1,02	10	11,3		11,3	113			113		
12	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб. разъем. 32х1" нар.р (шт.) МАТ=233,6/5,58*1,02	4	42,7		42,7	171			171		
13	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб. разъем. 32х1" вн.р (шт.) МАТ=149,45/5,58*1,02	4	27,32		27,32	109			109		
14	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб. разъем. 40х5/4" нар.р (шт.) МАТ=416,1/5,58*1,02	2	76,06		76,06	152			152		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф32-25-32 (шт.) МАТ=35,22/5,58*1,02	1	6,44		6,44	6			6		
16	ООО "Алтай-Сервис"	Пена монтажная SOUNDALFOAM FR жарост. 750мл ручная (шт.) МАТ=481/1,18/5,58*1,02	9	74,51		74,51	671			671		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс за февраль 2018г. (Письмо КОГАУ Госэкспертиза № 01-06/203 от 12.03.2018 г.) ОЭП=15,93; ЗМ=7,32; ЗГПМ=15,93; МАТ=5,58)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
78%*0,85 ФОТ (от 303) (Поз. 3-4)												
110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2931) (Поз. 1-2)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
50%*0,8 ФОТ (от 303) (Поз. 3-4)												
70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2931) (Поз. 1-2)												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
												9,45

Составил:

Проверил:

И.К. «Фонд капитального ремонта»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Гародникова ЕВ

23 МАЙ 2018