

СОГЛАСОВАНО:



НКО «Фонд капитального ремонта»
УТВЕРЖДАЮ:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКРИСК

Образец №4

К. Л. РАССОХИН
20 г.

Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: Кировская область, г.Слободской, ул. Урицкого, 9
(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: Кировская область, г.Слободской, ул. Урицкого, 9
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04

Капитальный ремонт системы водоотведения. Дополнительные работы.

Основание: Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость

70720 руб.

строительных работ

70720 руб.

монтажных работ

0 руб.

оборудования

0 руб.

прочих работ

0 руб.

Средства на оплату труда

23927 руб.

Нормативная трудоемкость

141 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.01.2018 года для УСНО года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Демонтаж

Демонтаж										
1	ТЕР-65-04-002 МС 493/пр от 28.02.17 Кзпм=1 Козп=1 Кзпм=1,15 Козп=1,15	Демонтаж унитазов и писсуаров НР = 74% (НР = 185 руб.) СП = 50% (СП = 125 руб.)	0,4	629,08	9,45	252	248	4	63,84	25,54
			100приборов	619,63	4,27			2	0,29	0,12
2	ТЕР-17-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 Кзпм=1 Козп=1 Кзпм=1,15 Козп=1,15	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР = 128%*0,9 (НР = 1442 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 883 руб.)	4	589,5	55,22	2358	1228	221	28,34	113,34
			10компл	306,97	5,88			24	0,4	1,6
3	Прайс "Водполимер"	Муфта противопожарная МП-100 ЦЕНА=380/6,55*1,02 Кпз=1/6,55 (В базовые цены)Кпз=1,02 (Заг-складские)	18	59,18		1065				
			ШТ							
Итого: Демонтаж						3675	1476	225		138,88
								26		1,72

Итого по смете:

3675 1476 225 138,88

Накладные расходы по видам работ

26 1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р15.1	[1]			74%	ФОТ		185			
п. 16	[2]			128%*0,9	ФОТ		1442			
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					1627			
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р15.1	[1]			50%	ФОТ		125			
п. 16	[2]			83%*0,85	ФОТ		883			
		ИТОГО сметная прибыль					1008			

Прямые затраты			3675	
Основная зарплата			1476	
Материальные затраты			1974	
Эксплуатация машин			225	
в т.ч. ЗП машинистов			26	
Накладные расходы (по смете)			1627	
Сметная прибыль (по смете)			1008	
Итого СМР в ценах января 2000 г.			6310	
Всего в ценах января 2000г.			6310	
ОЗП с районным коэфф. (РК)	1		1476	
ЗПМ с районным коэфф. (РК)	1		26	
НР с учётом РК=	1		1627	
СП с учётом РК=	1		1008	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			6310	
Трудозатраты осн. рабочих с стесненностью	1		139	
Трудозатраты машинистов со стесненностью	1		2	
Итого норм. трудоемкость со стесненностью			141	
Пересчет в текущие цены индексами для УСНО на 01.01.2018 г.				
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93		23513	
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,93		414	
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,64		1944	
Материалы в тек.ценах	6,58		12989	
Итого в текущих ценах без оборудования			38446	
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,73		20712	
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,47		11562	
Итого с НР и СП			70720	
ИТОГО_			70720	
ИТОГО СМР			70720	
ИТОГО с оборудованием			70720	
Итого без НДС			70720	
ВСЕГО			70720	

Составил: Инженер-сметчик

Якимов Д.А.

Мартынова Е.В.

11 ИЮЛ 2018