

СОГЛАСОВАНО:

Ген. директор ООО «КСО»

УТВЕРЖДАЮ:

Васенин А.А.

К. Л. РАССОХИН

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Котельничский р-н, Юбилейный п, Мира ул, 21

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Котельничский р-н, Юбилейный п, Мира ул, 21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03-01

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Акт по дополнительным работам №1

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	4500 руб.	942 руб.
строительных работ	4500 руб.	942 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	1637 руб.	237 руб.
Нормативная трудоемкость	11 чел. час.	

Смета составлена в ценах ТЕР-2001 (ред. 2014 г.) с индексами пересчета для УСНО за сентябрь 2017 (п. №01-06/702 от 09.10.2017г. ГосЭкспертиза)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

19/06/2017 Концевик сделан на основе ТЕР-02Ф15 в связи с переходом на новые базы ФЕР-01 ред2017 и ТСНБ14-Киров.

Демонтаж

1	ТЕР-16-01-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-36.2004 п3.3.1В Козп=0,4 Кзм=0,4 Кмат=0	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР = 128%*0,9 (НР = 37 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 23 руб.) ФОТ (32 руб.)	0,06 100м труб	689,75 543,25	146,5 5,89	41	32	9	59,76 0,46	3,59 0,03
2	СПГ-01-01-001-41 МС 493/пр от 28.02.17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,0804 т груза	41,88		3				
3	Прайс "СТЭП МЕТАЛЛ"	Металлолом 12А (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗБОРКУ ТРУБ) ЦЕНА=12000/6,56 Кпз=1/6,56 (В базовые цены)	0,0804 Т	1829,27		(147.00)				

Возврат материалов

Итого: Демонтаж	44	32	9	3,59
			0	0,03

Накладные расходы по видам работ

п. 16

[1]

128%*0,9 ФОТ

37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ИТОГО накладные расходы по видам работ

37

Сметная прибыль по видам работ

п. 16

[1]

83%*0,85

ФОТ

23

ИТОГО сметная прибыль

23

Прокладка трубопровода

4	ТЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 41 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 25 руб.) ФОТ (36 руб.)	0,06	5184,04	56,51	311	36	3	64,2	3,85
			100м трубопрово да	597,75	4,08				0,35	0,02
5	ССЦ01-507-4330 МС 483/пр от 28.02.17	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-5,988	44,8		-268				
			м							
6	Прайс "Полипластик"	Трубы канализационные гофрированные КОРСИС ПРО SN16 ЦЕНА=420/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (В базовые цены)Кпз=1,02 (Заг-складские)	5,988	65,3		391				
			ШТ							
7	ТЕР-16-04-004-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 41 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 25 руб.) ФОТ (36 руб.)	0,06	5184,04	56,51	311	36	3	64,2	3,85
			100м трубопрово да	597,75	4,08				0,35	0,02
8	ССЦ01-507-4330 МС 483/пр от 28.02.17	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	-5,988	44,8		-268				
			м							
9	507-4330 МС 483/пр от 28.02.17 СЦП14-2017-09	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм ЦЕНА=140,33/6,56*1,18 Кпз=1/6,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1,18 (НДС 18%)	5,988	25,24		151				
			м							
10	530-9157-61 СЦ(К) СЦП14-2017-09	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 мм ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=649,04/6,56*1,18 Кпз=1/6,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1,18 (НДС 18%)	0,2	116,75		23				
			10ШТ							
11	530-9157-11 СЦ(К) СЦП14-2017-09	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110X110, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 мм ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=666,34/6,56*1,18 Кпз=1/6,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1,18 (НДС 18%)	0,2	119,86		24				
			10ШТ							
12	301-5609 МС 481/пр от 28.02.17 СЦП14-2017-09	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм ЦЕНА=434,38/6,56*1,18 Кпз=1/6,56 (Индексация ПЗ)Кпз=1,18 (НДС 18%)	0,4	78,14		31				
			10ШТ							

Итого: Прокладка трубопровода

706

72

6

7,7

0

0,04

Накладные расходы по видам работ

п. 16

[4, 7]

128%*0,9

ФОТ

82

ИТОГО накладные расходы по видам работ

82

Сметная прибыль по видам работ

п. 16

[4, 7]

83%*0,85

ФОТ

50

ИТОГО сметная прибыль

50

Итого по смете:

750

104

15

11,29

0

0,07

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16		[1, 4, 7]		128%*0,9	ФОТ		119			
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					119			
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 16		[1, 4, 7]		83%*0,85	ФОТ		73			
		ИТОГО сметная прибыль					73			

	Прямые затраты					750	
	Основная зарплата					104	
	Материальные затраты					628	
	Эксплуатация машин					15	
	Транспортировка грузов с ПРР по СПГ (смета)					3	
	Накладные расходы (по смете)					119	
	Сметная прибыль (по смете)					73	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					942	
	Всего в ценах января 2000г.					942	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)			1		3	
	Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКбаз					3	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г					942	
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью			1		11	
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью					11	
	--Переход в тек. цены сентябрь 2017г (п. №01-06/702 от 09.10.2017г. ГосЭкспертиза)						
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот			15,74		1637	
	Эксплуатация машин в тек.ценах			8,5		128	
	Материалы в тек.ценах			6,56		4120	
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			9,52		29	
	Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС					29	
	НДС от транспортировки грузов по СПГ			18 %		5	
	ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС					34	
	Итого в текущих ценах без оборудования					5919	
	НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94			12,58		1497	
	СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9			11,33		827	
	Итого с НР и СП					8243	
	ИТОГО_					8243	
	ИТОГО СМР					8243	
	ИТОГО с оборудованием					8243	
	Итого без НДС					8243	
	ВСЕГО					8243	
	ИТОГО с пониж. коэфф.			0,5459177		4500	
				4839			

Составил:

Проверил:

НКО «ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Городилова ЕВ

Колесникова А. (тел. 46-03-78 (доб.1310)
сот 8-953-696-7107)