

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Электростроймонтаж"

Врио генерального директора Некоммерческая  
организация "Фонд капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов  
в Кировской области"

Гулин Е.В.

Кузьмин М.А.

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу:  
Кировская область, г. Слободской, ул. Гагарина, 16

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-2/2  
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу:  
Кировская область, г. Слободской, ул. Гагарина, 16. Дополнительные работы

Основание: 220-2016-ВК С л.1.2, акт дополнительных работ

Сметная стоимость: 21 887 руб.

-- строительных работ: 21 887 руб.

Средства на оплату труда: 5 064 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4 143 руб.

-- оплата труда машинистов: 921 руб.

Трудозатраты: 34,53 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 29,8 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 4,73 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 01 августа 2017 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатацион машин	всего	оплаты труда	эксплуатацион машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел №1 Канализация бытовая К-1</b>										
1	ТЕР01-01-014-05 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} НР: 21,00/256,00; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 Кн3=0,9 СП: 10,00/117,00; 50/50% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9 Кн3=0,85	0,014 1000 м3 грунта	10 357,25 320,18	10 032,35 1 421,96	144,00	4,00	140,00 20,00	36,018	0,50425
2	03-21-01-011 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	22,4 1 т груза	11,63 0,00	0,00 0,00	261,00	0,00	0,00 0,00	0	0
3	ТЕР01-01-009-23 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)} НР: 11,00/141,00; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 Кн3=0,9	0,016 1000 м3 грунта	5 848,11 0,00	5 848,11 838,12	94,00	0,00	94,00 13,00	0	0

		СП: 6,00/64,00; 50/50% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9 Кн3=0,85								
4	ТЕР01-02-057-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзм=1.15); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзм=1.25; Квзм=1.25)} НР: 34,00/422,00; 80/80% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 Кн3=0,9 СП: 18,00/204,00; 45/45% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9 Кн3=0,85	0,03 100 м3 грунта	1 574,33 1 574,33	0,00 0,00	47,00	47,00	0,00 0,00	177,1	5,313
5	ТЕР16-01-004-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Демонтаж: Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм { (К Кзп=1.15; Кзм=1.15); МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0,4; Кзм=0,4; Ккм=0; Квзм=0,4)} НР: 31,00/391,00; 128/128% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 Кн3=0,9 СП: 19,00/217,00; 83/83% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9 Кн3=0,85	0,086 100 м трубопровода	367,24 319,04	48,20 1,29	31,00	27,00	4,00 0,00	30,52	2,62472
6	ТЕР23-01-001-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Устройство основания под трубопроводы песчаного { (К Кзп=1.15; Кзм=1.15); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзм=1.25; Квзм=1.25)} НР: 12,00/157,00; 130/130% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 СП: 7,00/82,00; 89/89% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9 Кн3=0,85	0,086 10 м3 основания	628,41 109,13	40,78 4,80	54,00	9,00	4,00 0,00	11,73	1,00878
7	ТЕР23-01-020-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 110 мм { (К Кзп=1.15; Кзм=1.15); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзм=1.25; Квзм=1.25)} НР: 43,00/538,00; 130/130% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 СП: 25,00/279,00; 89/89% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9 Кн3=0,85	0,086 100 м трубопроводов	902,20 326,02	559,03 63,93	77,00	28,00	48,00 5,00	31,188	2,68217
	507-4376 ТССЦ Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 м	4 шт.	48,6		194,40				
	507-4370 ТССЦ Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,3 м	2 шт.	17,8		35,60				
8	ТЕР01-02-061-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком строительным { (К Кзп=1.15; Кзм=1.15); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзм=1.25;	0,12 100 м3 грунта	869,62 869,62	0,00 0,00	104,00	104,00	0,00 0,00	101,775	12,213



Смета №

28.02.2017)	Квэм=1.25}) НР: 75,00/932,00; 80/80% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 Кн3=0,9 СП: 40,00/450,00; 45/45% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9 Кн3=0,85								
408-0122 ТССЦ Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	13,8 м3	43,5		600,30				
9 ТЕР01-01- 033-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов I { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 17,00/214,00; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 Кн3=0,9 СП: 9,00/97,00; 50/50% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9 Кн3=0,85	0,17 1000 м3 грунта	886,22 0,00	886,22 119,96	151,00	0,00	151,00 20,00	0	0
10 ТЕРр66-10- 6 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 36,00/437,00; 74/74% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 СП: 24,00/266,00; 50/50% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9	1 1 м3 ила, грязи	49,54 48,07	1,47 0,00	49,00	48,00	1,00 0,00	5,45	5,45
					в базовых ценах		в текущих ценах		
	Итого ПЗ по разделу 1:					1 842,00	16 623,00		
	ФОТ					325,00	5 064,00		
	(зарплата основная)					267,00	4 143,00		
	(зарплата машинистов)					58,00	921,00		
	Эксплуатация машин					442,00	3 770,00		
	Материалы					42,00	280,00		
	Основные материалы					830,00	5 439,00		
	Накладные расходы					280,00	3 488,00		
	Сметная прибыль					158,00	1 776,00		
	Итого по разделу 1					2 280,00	21 887,00		
	Всего по разделу 1					2 280,00	21 887,00		
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:					1 842,00	16 623,00		
	[Июль 2017 г. к базе ТЕР- 2001 ред.2009 По статьям затрат для организаций, использующих УСН (письмо КОГАУ " УГЭЦС" от 11.08.2017 № 01-06/577) (Изм=15.4 Изм=8.41 Изм=15.4 Изм=6.55 Иом=6.55)]					1 581,30	13 631,53		
	Зарплата рабочих					267,00	4 143,00		
	Зарплата машинистов					58,00	921,00		
	Эксплуатация машин					442,00	3 770,00		
	Материалы					42,00	280,00		
	Основные материалы					830,30	5 438,53		
	[Индекс на перевозку грузов для строительства для таблиц 03-21 за Июль 2017 г. с учетом северного коэффициента (письмо КОГАУ " УГЭЦС" от 11.08.2017 № 01-06/577) х1,18 нде (Итого=11,4814)]					261,00	2 991,00		
	Накладные расходы					280,00	3 488,00		
"Раздел 1"	Земляные работы.					49,00	611,00		

Смета №

		выполняемые механизированным способом 95/95% ФОТ Кп1=0.94 Кп2=0.85 Кп3=0.9					
"Раздел 1"	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/80% ФОТ Кп1=0.94 Кп2=0.85 Кп3=0.9				109,00	1 354,00	
"Раздел 1"	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кп1=0.94 Кп2=0.85 Кп3=0.9				31,00	391,00	
"Раздел 1"	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130/130% ФОТ Кп1=0.94 Кп2=0.85				55,00	695,00	
"Раздел 1"	Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка 74/74% ФОТ Кп1=0.94 Кп2=0.85				36,00	437,00	
	<b>Сметная прибыль</b>				<b>158,00</b>	<b>1 776,00</b>	
"Раздел 1"	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/50% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85				25,00	278,00	
"Раздел 1"	Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85				58,00	654,00	
"Раздел 1"	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85				19,00	217,00	
"Раздел 1"	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89/89% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85				32,00	361,00	
"Раздел 1"	Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка 50/50% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9				24,00	266,00	
	<b>Итого по смете</b>				<b>2 280,00</b>	<b>21 887,00</b>	
	<b>Всего по смете</b>				<b>2 280,00</b>	<b>21 887,00</b>	

Составил:

Проверил:

МАРТИНОВ Е.В.