

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО ПКФ "Профиль"

УТВЕРЖДАЮ: Врио генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта"

Ю.А. Богомолов

М.А. Кузьмин

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Комсомольская, 3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Комсомольская, 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17-07-26/1

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: Рабочая документация, акт на дополнительные работы

Сметная стоимость 6116 руб.

строительных работ 2633 руб.

монтажных работ 3483 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 1561 руб.

Нормативная трудоемкость 9 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Дополнительные работы

1	ТЕР-46-04-006-01 МС 489/пр от 28.02.17	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных НР=99% (НР = 5 руб.) СП=59.5% (СП = 3 руб.)	0,012 100м2	610,16 368,68	241,48 108,99	7	4	3	42,86 7,41	0,51 0,09
2	ТЕР-46-03-007-03 МС 489/пр от 28.02.17	ПРОБИВКА СТЕН КАНАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ НР=99% (НР = 8 руб.) СП=59.5% (СП = 5 руб.)	0,053 м3	360,09 125,6	234,49 27,84	19	7	12 1	12,3 2,54	0,65 0,13
3	ТЕР-46-02-007-01 МС 489/пр от 28.02.17	КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ НР=99% (НР = 7 руб.) СП=59.5% (СП = 4 руб.)	0,053 м3	893,54 136,11	2,15	47	7		14,63	0,78
4	ССЦ01-404-0005 МС 482/пр от 28.02.17	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	-0,0212 1000шт	1560		-33				
5	ССЦ01-404-0037 МС 482/пр от 28.02.17	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150 Объем: ОКРУГ(0.77 * 21.2; 0)	0,016 1000шт	1154		18				
6	ССЦ01-402-0013 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	-0,0127 м3	547		-7				
7	ССЦ01-402-0015 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 Объем: 0.9 * 0.0127	0,0114 м3	593		7				
8	ТЕР-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей	0,006	1941,55	135,32	12	5	1	86,71	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	цементно-известковым раствором по камню и бетону простая стен НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	100м2 оштукатуриваемой п	896,46	77,48				7,59	0,05
9	ТЕР-15-04-007-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,006 100м2 окрашиваемой повер	1620,5 498,89	16,69 0,32	10	3		50,09 0,03	0,3
10	ТЕРм-08-02-390-0 1 МС 486/пр от 28.02.17	Короба пластмассовые шириной до 40 мм НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,18 100м	256,88 176,47	31,4 0,15	46	31	6	16,29 0,01	2,93
11	ССЦ01-509-1831 МС 483/пр от 28.02.17	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ЦЕНА=2424,24*1.18/6.58 Кпз=1.18 (Индексация ПЗ)Кмат=1/6.58 (Индексация ПЗ)	0,18 100м	434,74		78				
12	ТЕРм-08-02-399-0 1 МС 486/пр от 28.02.17	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 НР=95% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,18 100м	45,43 30,19	1,94 0,15	8	6		2,82 0,01	0,51
13	ЭТМ Коб=1.02	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (N,PE)-0.660 плоский ЦЕНА=30.8/6.58*1.02 Кмат=1/6.58 (Индексация ПЗ)Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)	18,36 М	4,77		88				
14	ТЕР-46-03-001-06 МС 489/пр от 28.02.17	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм (перекрытия) НР=99% (НР = 19 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,04 100отверстий	2512,02 224,68	817,8 243,7	100	9	33 10	20,5 19,3	0,82 0,77
15	ТЕР-46-03-001-22 МС 489/пр от 28.02.17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется до 300 мм НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,1 100отверстий	113,75 6,9	33,37 12,25	11	1	3 1	0,63 0,97	0,06 0,1
16	ТЕРм-08-03-591-0 8 МС 486/пр от 28.02.17	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,03 100шт	439,92 390,29	13 0,44	13	12		34,56 0,03	1,04
17	ЭТМ	BLANCA розетка наружная с заземлением без штор.,(тонкая) изол.пл.16А, 250В ЦЕНА=125/6.58*1.02 Кмат=1/6.58 (МЗ/6,58)Кпз=1.02 (МЗ*1,02)	3 ШТ	19,38		58				
18	ЭТМ	Коробка распределительная 80х80х40мм IP55 индивидуальная упаковка (КР2603-И) ЦЕНА=47,3/6.58*1.02 Кмат=1/6.58 (МЗ/6,58)Кпз=1.02 (МЗ*1,02)	3 ШТ	7,33		22				
Итого: Дополнительные работы						504	85	58		8,12
								13		1,14
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1-3, 14-15]			99 %	ФОТ	41				
п. 15	[8-9]			94.5 %	ФОТ	8				
п. 45.2	[10, 12, 16]			95 %	ФОТ	46				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						95				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1-3, 14-15]			59.5 %	ФОТ	24				
п. 15	[8-9]			46.75 %	ФОТ	3				
п. 45.2	[10, 12, 16]			65 %	ФОТ	32				
ИТОГО сметная прибыль						59				
Итого по смете:						504	85	58		8,12
								13		1,14
Накладные расходы по видам работ										
п. 49	[1-3, 14-15]			99 %	ФОТ	41				
п. 15	[8-9]			94.5 %	ФОТ	8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 45.2	[10, 12, 16]			95 %	ФОТ		46			
ИТОГО накладные расходы по видам работ							95			
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1-3, 14-15]			59.5 %	ФОТ		24			
п. 15	[8-9]			46.75 %	ФОТ		3			
п. 45.2	[10, 12, 16]			65 %	ФОТ		32			
ИТОГО сметная прибыль							59			
Прямые затраты							504			
Основная зарплата							85			
Материальные затраты							361			
Эксплуатация машин							58			
в т.ч. ЗП машинистов							13			
Накладные расходы (по смете)							95			
Сметная прибыль (по смете)							59			
Итого СМР в ценах января 2000 г.							658			
Всего в ценах января 2000г.							658			
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г							658			
--Переход в тек. цены декабрь 2017г (ГосЭксп №01-06/07 от 10.01.2018)-										
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот				15.93			1354			
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот				15.93			207			
Эксплуатация машин в тек.ценах				8.64			501			
Материалы в тек.ценах				6.58			2375			
Итого в текущих ценах без оборудования							4230			
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,85*0,94				12.73			1209			
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с K=Кфот*0,8*0,9				11.47			677			
Итого с НР и СП							6116			
Итого без НДС							6116			
ВСЕГО							6116			

Составил:

Пестова
Ю.А.

Проверил:

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

ГОРОДИЛОВА ЕВ

03.05.2018

