

СОГЛАСОВАНО



Наименование (объекта) стройки:

Капитальный ремонт электроснабжения (дополнительные работы). Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, 83

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 от 04.11.2017
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Основание: акт на доп. работы, РД 24-6/40
Сметная стоимость: 73 065,00 руб.
-- строительных работ: 111,00 руб.
-- монтажных работ: 72 954,00 руб.
Средства на оплату труда: 8 594,00 руб.
-- оплата труда основных рабочих: 8 468,00 руб.
-- оплата труда машинистов: 126,00 руб.
Трудозатраты: 50,62 чел.-ч
-- трудоемкость основных рабочих: 50,08 чел.-ч
-- трудоемкость машинистов: 0,54 чел.-ч
Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ноябрь 2017

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость			Затр.тр	
				всего	экс.маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш	материалы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел №1 Демонтаж											
1	ТЕР67-4-3 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Демонтаж светильников с лампами накаливания (подав) { (К Кзп=1,15; Кзпм=1,15)} НР: 2,40/29,92; 85/85% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 СП: 1,77/20,68; 65/65% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9	0,05 100 шт.	57,10 56,18	0,92 0,44	0,00	3	3	0	0	6,32 0,316
2	ТЕР67-4-1 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Демонтаж выключателей, розеток (места общего пользования) { (К Кзп=1,15; Кзпм=1,15)} НР: 0,80/5,44; 85/85% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 СП: 0,59/3,76; 65/65% ФОТ Кн1=0,8	0,01 100 шт.	51,91 51,91	0,00 0,00	0,00	1	1	0	0	5,84 0,0584

Форма №4 (12 граф)
ИТО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕРАС
" " " К.П. РАССОХИНА
г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затр.тр	
				всего	экс.маш ЗП маш	материалы	в базовых ценах	всего	зарплата	экс.маш ЗП маш	материалы	единич всего	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
		$Kn2=0,9$											
		Итого ПЗ по разделу 1:											
		ФОТ											
		(зарплата основная)											
		Накладные расходы											
		Сметная прибыль											
		Итого по разделу 1											
		Всего по разделу 1											

Раздел №2 Монтажные работы

3	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый {(К Кзп=1,15; Кзпм=1,15)} НР: 36,49/484,88; 95/95% ФОТ $Kn1=0,94$ $Kn2=0,85$ СП: 24,19/299,86; 65/65% ФОТ $Kn1=0,8$ $Kn2=0,9$	0,05 шт.	1 235,92 797,73	200,23 12,95	237,96		62	40	10 1	12	70,64 3,532
	прайс ЭТМ	Светильник светодиодный ДБП-7w 4000К 510Лм IP65 овальный пластиковый белый (46*1,02/6,56)	5 шт	72,61		72,61		363,05			363,05	
4	ТЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутонченного типа при открытой проводке {(К Кзп=1,15; Кзпм=1,15)} НР: 3,56/47,12; 95/95% ФОТ $Kn1=0,94$ $Kn2=0,85$ СП: 2,36/29,14; 65/65% ФОТ $Kn1=0,8$ $Kn2=0,9$	0,01 100 шт.	443,08 396,73	12,94 0,44	33,41		4	4	0 0	0	35,13 0,3513
	прайс этм	Родно Переключатель одноклавишный наружный 6А IP44 (116*1,02/6,56)	1 шт	18,04		18,04		18,04			18,04	
5	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм {(К Кзп=1,15; Кзпм=1,15)} НР: 240,30/3 222,40; 95/95% ФОТ	1 100 м	570,42 263,81	125,49 5,59	181,12		570	264	125 6	181	24,64 24,64

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затр.тр единиц всего
				всего зарплата	экс.маш ЗП маш	материалы	всего зарплата	экс.маш ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		$K_{n1}=0,94$ $K_{n2}=0,85$ СП: 159,30/1 992,80: 65/65% ФОТ $K_{n1}=0,8$ $K_{n2}=0,9$									
	прайс кристалл- электро	Металлоручкав РЗ-ЦПнг 20 (69,7*1,02/6,56)	100 м	10,84		10,84	1 084,00			1 084,00	
6	ТЕРм08-02-412-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 { (К Кзп=1,15; Кзпм=1,15)} НР: 25,81/346,56: 95/95% ФОТ $K_{n1}=0,94$ $K_{n2}=0,85$ СП: 17,11/214,32: 65/65% ФОТ $K_{n1}=0,8$ $K_{n2}=0,9$	0,5 100 м	76,79 57,71	3,84 0,30	15,24	39	29	2 0	8	5,39 2,695
	прайс кристалл- электро	Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3*1,5 0,66 плоский (37,1*1,02/6,56)	51 м	5,77		5,77	294,27			294,27	
7	ТЕРм08-10-010-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей { (К Кзп=1,15; Кзпм=1,15)} НР: 70,31/950,76: 95/95% ФОТ $K_{n1}=0,94$ $K_{n2}=0,85$ СП: 46,61/587,97: 65/65% ФОТ $K_{n1}=0,8$ $K_{n2}=0,9$	0,5 100 м	235,83 158,90	63,67 0,00	13,26	118	79	32 0	7	15,2 7,6
	прайс кристалл- электро	Труба гофрированная DN23мм черная (158*1,02/6,56)	50 м	24,57		24,57	1 228,50			1 228,50	
8	ТЕРм08-02-412-03 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 { (К Кзп=1,15; Кзпм=1,15)} НР: 48,06/649,04: 95/95% ФОТ $K_{n1}=0,94$ $K_{n2}=0,85$ СП: 31,86/401,38: 65/65% ФОТ $K_{n1}=0,8$ $K_{n2}=0,9$	0,8 100 м	96,89 67,34	5,76 0,44	23,79	78	54	5 0	19	6,29 5,032

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затр. тр	
				всего	экс. маш	материалы	всего	зарплата	экс. маш	материалы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	прайсе кристалл- электро	Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3*4 0,66 (94,8*1,02/6,56)	81,6 м	14,74		14,74	1 202,78			1 202,78			
9	ТЕРм08-02-148-02 ТЕР Кировская область (реакция от 28.02.2017)	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабели до 2 кг { (К Кзп=1,15; Кзпм=1,15) } НР: 57,83/782,04; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,85 СП: 38,35/483,63; 65/65% ФОТ Кн1=0,8 Кн2=0,9	0,4 100 м кабеля	265,53 160,45	59,27 2,94	45,81	106	64	24 1	18	14,64 5,856		
	прайсе кристалл- электро	Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5*16 0,66 (559*1,02/6,56)	40,8 м	86,92		86,92	3 546,34			3 546,34			
		Итого ПЗ по разделу 2:				в базовых ценах	в текущих ценах						
		ФОТ				8 714	62 450						
		(зарплата основная)				542	8 531						
		(зарплата машинистов)				534	8 405						
		Эксплуатация машин				8	126						
		Материалы				198	1 683						
		Основные материалы				245	1 607						
		Накладные расходы				7 737	50 755						
		Сметная прибыль				482	6 483						
		Итого по разделу 2				320	4 009						
		Итого по разделу 2				9 516	72 942						
		Итого ПЗ по смете, в т.ч:				9 516	72 942						
		[Октябрь 2017 г. к базе ТЕР-2001 По статьям затрат для организаций, использующих УСН (письмо КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" от 10.11.2017 № 01-06/797) #Изп=15,74 Изм=8,5 Изпм=15,74 Им=6,56 Иом=6,56]				8 718	62 513						
		Зарплата рабочих				538	8 468						
		Зарплата машинистов				8	126						
		Эксплуатация машин				198	1 683						

Смета №2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затр.тр единич всего
				всего зарплата	экс.маш ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш ЗП маш	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы				245	1 607				
		Основные материалы				7 737	50 755				
		Накладные расходы				486	6 518				
	"Раздел 1"	Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кп1=0.94 Кп2=0.85				3	35				
	"Раздел 2"	Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кп1=0.94 Кп2=0.85				482	6 483				
		Сметная прибыль				322	4 034				
	"Раздел 1"	Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9				2	24				
	"Раздел 2"	Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9				320	4 009				
		Итого по смете				9 526	73 065				
		Итого				9 526	73 065				
		Всего по смете				9 526	73 065				

Составил:



Проверил:


 ГОРОДИЛОВА ЕВ

 ИКО «ФОНД
 КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
 РАСЧЕТЫ ВЕРНЫ