

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:



2018 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Азина, 1

(наименование стройки)

2018 г.

НКО «Фонд капитального ремонта»
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
ОКРИС

К. Е. РАСКОЖНИН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 148-01 Доп.1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт холодного водоснабжения. Дополнительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочая документация ЭК-148-РД-ВК, Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость строительных работ 16990 руб.

Средства на оплату труда 2087 руб.

Сметная трудоемкость 11,9 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационных машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Холодное водоснабжение												
1	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (Работный к-т 1,15; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (110 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (63 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04	184,64 162,51	22,13 0,88		7	7			14,828	0,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (Районный к-т 1,15; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (63 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (36 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	184,64 162,51	22,13 0,88			4	4			14,828 0,3
3	ТЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (Районный к-т 1,15; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (203 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (117 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,06	248,45 208,8	39,65 1,24			15	13	2		19,052 1,14
4	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (100 м) (Районный к-т 1,15; МДС36-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (718 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (414 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,06	1118,84 761,28	332,36 0,72		25,2	67	46	20	1	69,6095 4,18
5	ООО "Алтай-Сервис"	Труба ПП D50 PN20 FV plast (м) МАТ=298,31/5,58*1,02	6,054	54,53		54,53	330			330		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м) (Районный к-т 1,15; МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (265 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (153 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	1312,54 869,07	416,14 0,37	27,33	26	17	8	11	1	79,465 1,59
7	ООО "Алтай-Сервис"	Труба ПП D40 PN20 FV plast (М) МАТ=190,685;58*1,02	2,024	34,86		34,86	71			71		
8	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) (Районный к-т 1,15; МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (312 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (180 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	1526,2 1024,4	468,2 0,17	33,6	31	20	9	2	93,6675 1,87	
9	ООО "Алтай-Сервис"	Труба ПП D25 PN20 FV plast (М) МАТ=76,275;58*1,02	2,016	13,94		13,94	28			28		
10	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) (Районный к-т 1,15; МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (374 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (216 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	1842,63 1219,33	585,34 0,13	37,96	37	24	12	1	111,4925 2,23	
11	ООО "Алтай-Сервис"	Труба ПП D20 PN20 FV plast (М) МАТ=44,075;58*1,02	2,01	8,06		8,06	16			16		
12	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф32 90гр FV plast (шт.) МАТ=21,19/5;58*1,02	3	3,87		3,87	12			12		
13	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф25 90гр FV plast (шт.) МАТ=12,71/5;58*1,02	12	2,32		2,32	28			28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф20 90гр FV plast (шт.) МАТ=9,32/5,58*1,02	2	1,7		1,7	3			3		
15	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф20 45гр FV plast (шт.) МАТ=12,71/5,58*1,02	2	2,32		2,32	5			5		
16	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф. 50-32-50 FV plast (шт.) МАТ=14,41/5,58*1,02	4	20,91		20,91	84			84		
17	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф. 50-25-50 FV plast (шт.) МАТ=120,34/5,58*1,02	2	22		22	44			44		
18	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф63-50 FV plast (шт.) МАТ=94,92/5,58*1,02	1	17,35		17,35	17			17		
19	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф50-40 FV plast (шт.) МАТ=79,66/5,58*1,02	1	14,56		14,56	15			15		
20	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф50-32 FV plast (шт.) МАТ=50,85/5,58*1,02	1	9,3		9,3	9			9		
21	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф40-32 FV plas (шт.) МАТ=47,46/5,58*1,02	3	8,68		8,68	26			26		
22	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф40-25 FV plast вн/нар (шт.) МАТ=22,88/5,58*1,02	1	4,18		4,18	4			4		
23	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф32-25 FV plast (шт.) МАТ=16,95/5,58*1,02	4	3,1		3,1	12			12		
24	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф20-32 FV plast (шт.) МАТ=16,95/5,58*1,02	1	3,1		3,1	3			3		
25	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф25-20 FV plast (шт.) МАТ=14,41/5,58*1,02	2	2,63		2,63	5			5		
26	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф. 32-20-32 FV plast (шт.) МАТ=38,14/5,58*1,02	1	6,97		6,97	7			7		
27	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф. 32-25-32 FV plast (шт.) МАТ=36,44/5,58*1,02	3	6,66		6,66	20			20		
28	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб 63х2" нар.р FV plast (шт.) МАТ=1156,78/5,58*1,02	1	211,45		211,45	211			211		
29	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб 40х1 1/4" нар.р FV plast (шт.) МАТ=601,7/5,58*1,02	2	109,99		109,99	220			220		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							2044					
Сметная прибыль							1178					
Итого							14398					
НДС 18%							2591,64					
ВСЕГО по смете							16989,64					11,9

Составил:

Проверил:


 ГОРОДИЛОВА ЕВ
 РАССЧЕТЫ ВЕРНЫ
 23 МАЯ 2018