



2018 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Азина, 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 149-01 Доп.1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт холодного водоснабжения. Дополнительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Рабочая документация ЭК-149-РД-ВК, Акт на дополнительные работы
Сметная стоимость строительных работ 8998 руб.
Средства на оплату труда 892 руб.
Сметная трудоемкость 5,06 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационных машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Холодное водоснабжение												
1	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (Работный к-т 1,15; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (63 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (36 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	184,64 162,51	22,13 0,88		4	4			14,828	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) (Работный к-т 1,15; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточек, отопления, вентиляции) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (31 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (18 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01	184,64 162,51	22,13 0,88						14,828	0,15
3	ТЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (Работный к-т 1,15; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточек, отопления, вентиляции) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (63 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (36 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	248,45 208,8	39,65 1,24		5	4	1		19,052	0,38
4	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (100 м) (Работный к-т 1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (234 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (135 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02	1118,84 761,28	332,36 0,72	25,2	22	15	7		69,6095	1,39
5	ООО "Алтай-Сервис"	Труба ПП D50 PN20 FV plast (м) МАТ=298,37/5,58*1,02	2,018	54,53		54,53	110			110		
6	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м) (Работный к-т 1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (140 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (81 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01	1312,54 869,07	416,14 0,37	27,33	13	9	4		79,465	0,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ООО "Алтай-Сервис"	Труба ПП D40 PN20 FV plast (м) МАТ=190,66/5,58*1,02	1,012	34,86		34,86	35			35		
8	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) (Рабочий к-т 1,15; МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (156 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (90 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01	1526,2 1024,4	468,2 0,17	33,6	15	10	5		93,6675	0,94
9	ООО "Алтай-Сервис"	Труба ПП D25 PN20 FV plast (м) МАТ=76,27/5,58*1,02	1,008	13,94		13,94	14			14		
10	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) (Рабочий к-т 1,15; МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (187 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (108 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01	1842,63 1219,33	585,34 0,13	37,96	18	12	6		111,4925	1,11
11	ООО "Алтай-Сервис"	Труба ПП D20 PN20 FV plast (м) МАТ=44,07/5,58*1,02	1,005	8,06		8,06	8			8		
12	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф32 90гр FV plast (шт.) МАТ=21,19/5,58*1,02	3	3,87		3,87	12			12		
13	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф25 90гр FV plast (шт.) МАТ=12,71/5,58*1,02	14	2,32		2,32	32			32		
14	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф20 90гр FV plast (шт.) МАТ=9,32/5,58*1,02	2	1,7		1,7	3			3		
15	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф20 45гр FV plast (шт.) МАТ=12,71/5,58*1,02	2	2,32		2,32	5			5		
16	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф.50-32-50 FV plast (шт.) МАТ=114,41/5,58*1,02	1	20,91		20,91	21			21		
17	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф.50-25-50 FV plast (шт.) МАТ=120,34/5,58*1,02	1	22		22	22			22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф63-50 FV plast (шт.) МАТ=94,92/5,58*1,02	1	17,35		17,35	17			17		
19	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф50-40 FV plast (шт.) МАТ=79,66/5,58*1,02	1	14,56		14,56	15			15		
20	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф50-32 FV plast (шт.) МАТ=50,85/5,58*1,02	1	9,3		9,3	9			9		
21	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф40-32 FV plas (шт.) МАТ=47,46/5,58*1,02	2	8,68		8,68	17			17		
22	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф40-25 FV plast вн/нар (шт.) МАТ=22,88/5,58*1,02	1	4,18		4,18	4			4		
23	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф32-25 FV plast (шт.) МАТ=16,95/5,58*1,02	7	3,1		3,1	22			22		
24	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф20-32 FV plast (шт.) МАТ=16,95/5,58*1,02	1	3,1		3,1	3			3		
25	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП перех. ф25-20 FV plast (шт.) МАТ=14,41/5,58*1,02	2	2,63		2,63	5			5		
26	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф 32-20-32 FV plast (шт.) МАТ=38,14/5,58*1,02	1	6,97		6,97	7			7		
27	ООО "Алтай-Сервис"	Тройник ПП перех. ф 32-25-32 FV plast (шт.) МАТ=36,44/5,58*1,02	7	6,66		6,66	47			47		
28	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб 63х2" нар.р FV plast (шт.) МАТ=156,78/5,58*1,02	1	211,45		211,45	211			211		
29	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб 40х1 1/4" нар.р FV plast (шт.) МАТ=601,7/5,58*1,02	1	109,99		109,99	110			110		
30	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб 32х1" нар.р FV plast (шт.) МАТ=220,34/5,58*1,02	1	40,28		40,28	40			40		
31	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб 25х3/4" нар.р FV plast (шт.) МАТ=144,07/5,58*1,02	2	26,34		26,34	53			53		
32	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб 20х1/2" нар.р FV plas (шт.) МАТ=88,98/5,58*1,02	1	16,27		16,27	16			16		
33	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП комб 20х1/2" вн.р FV plas (шт.) МАТ=105,93/5,58*1,02	2	19,36		19,36	39			39		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП ф20 FV plast (шт.) МАТ=7,63/5,58*1,02	2	1,39		1,39	3				3	
35	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП ф25 FV plast (шт.) МАТ=11,86/5,58*1,02	2	2,17		2,17	4				4	
36	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП ф32 FV plast (шт.) МАТ=16,95/5,58*1,02	4	3,1		3,1	12				12	
37	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта ПП ф50 FV plast (шт.) МАТ=62,71/5,58*1,02	3	11,46		11,46	34				34	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс за март 2018г. (Письмо КОГАУ Госэкспертиза № 01-06/287 от 10.04.2018 г.) ОЗП=15,93; ЗМ=7,32; ЗПМ=15,93; МАТ=5,58)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 892) (Поз. 1-37)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 892) (Поз. 1-37)												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил:

Проверил:

ИКО «Фонд
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЧЕТКИ ВЕРНЫ

ГОРОДИЛОВА ЕВ

23 МАЙ 2018