

СОГЛАСОВАНО Директор ООО "Мега-Строй"

УТВЕРЖДАЮ:



" 20 г.

20 г.

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Вятские Поляны г, Мира ул, 37
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Вятские Поляны г, Мира ул, 37
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14-15-03 /доп./

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: СЦС-14/15-16-ЭР л.1-7, ЭР.С л.1-3, акт №11 дополнительных работ

Сметная стоимость 122.519 тыс. руб.

Средства на оплату труда 29.949 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 204 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" за февраль 2018 года для УСН /НДС нет/

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел №1

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----|----|-------|-------|
| 1 | счет | БОКС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, МОДУЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ШРН- 18 IP41(1229/6,58*1,02=190,5) | 15 | 190,5 | | 2858 | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 2 | Прайс "IEK" | шины "N" ШНИ 8-12-8 (123/6,58/1,18*1,02=19,1) | 15 | 19,1 | | 287 | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 3 | Прайс "IEK" | шины "РЕ" ШНИ 8-12-8 (123/6,58*1,02=19,1) | 15 | 19,1 | | 287 | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 4 | ТЕРм-08-02-390-01 МС 486/пр от 28.02.17 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм НР=95% (НР = 237 руб.) СП=65% (СП = 162 руб.) | 1,62 | 233,84 | 31,38 | 379 | 249 | 51 | 16,29 | 26,39 |
| | | | 100м | 153,45 | 0,13 | | | | | |
| 5 | Прайс "IEK" | Кабель-канал 25х16 (30,4/6,58*1,02=4,71) | 162 | 4,71 | | 763 | | | | |
| | | | М | | | | | | | |
| 6 | ТЕРм-08-02-399-02 МС 486/пр от 28.02.17 | Провод в коробах, сечением до 35 мм ² НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.) | 1,62 | 51,05 | 1,92 | 83 | 57 | 3 | 3,76 | 6,09 |
| | | | 100м | 35,01 | 0,13 | | | | | |
| 7 | Прайс "ЭКС" | Кабель ВВГнг(А) 3*4 ЦЕНА=51,69/6,58*1,02 (М) МАТ=51,69/5,52/1,18*1,02 | 162 | 8,01 | | 1298 | | | | |
| | | | М | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|------|-----|-----|-------|-------|
| 8 | ТЕР-46-03-011-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 НР=99% (НР = 324 руб.) СП=59.5% (СП = 195 руб.) | 0,6 | 1521,09 | 1091,59 | 913 | 258 | 655 | 47,25 | 28,35 |
| | | | 100м борозд | 429,5 | 114,46 | | | 69 | | |
| 9 | ТЕР-46-03-011-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР=99% (НР = 179 руб.) СП=59.5% (СП = 108 руб.) | 1 | 511,18 | 369,01 | 511 | 142 | 369 | 15,64 | 15,64 |
| | | | 100м борозд | 142,17 | 38,69 | | | 39 | | |
| 10 | ТЕР-15-02-016-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен НР=94.5% (НР = 94 руб.) СП=46.75% (СП = 46 руб.) | 0,1 | 2230,99 | 133,64 | 223 | 92 | 13 | 98,72 | 9,87 |
| | | | 100м2 оштукатуриваемой п | 919,05 | 70,93 | | | 7 | | |
| 11 | ССЦ01-405-0219 МС 482/пр от 28.02.17 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | -0,0006 | 663 | | -1 | | | | |
| | | | т | | | | | | | |
| 12 | ССЦ01-402-0083 МС 482/пр от 28.02.17 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | -0,187 | 554 | | -104 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 13 | прайс | Штукатурка гипсовая Ротгипс (8кг/м2 т.10мм) (расход штукатурки = 10м2 х8кгх3=240кг)(280/30/6,58*1,02= 1,45 | 240 | 1,45 | | 348 | | | | |
| | | | КГ | | | | | | | |
| 14 | ТЕР-15-04-025-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен НР=94.5% (НР = 31 руб.) СП=46.75% (СП = 15 руб.) | 0,063 | 1272,43 | 12,14 | 80 | 33 | 1 | 58,66 | 3,7 |
| | | | 100м2 окрашиваемой повер | 527,37 | 0,16 | | | | | |
| 15 | ТЕР-15-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен НР=94.5% (НР = 26 руб.) СП=46.75% (СП = 13 руб.) | 0,064 | 1544,72 | 16,8 | 99 | 28 | 1 | 49,34 | 3,16 |
| | | | 100м2 окрашиваемой повер | 438,09 | 0,33 | | | | | |
| 16 | ТЕРр-69-02-001 МС 493/пр от 28.02.17 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича НР=78% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 14 руб.) | 0,6 | 56,66 | 10,32 | 34 | 28 | 6 | 5,49 | 3,29 |
| | | | 100отверстий | 46,34 | | | | | | |
| 17 | ТЕРр-69-02-002 МС 493/пр от 28.02.17 Коб=2,5 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 380мм НР=78% (НР = 52 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.) | 1,5 | 54,49 | 9,93 | 82 | 67 | 15 | 5,28 | 7,92 |
| | | | 100отверстий | 44,56 | | | | | | |

115

Раздел №2

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|-----|-----|-------|-------|
| 18 | ТЕРм-08-02-411-0 1 МС 486/пр от 28.02.17 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР=95% (НР = 285 руб.) СП=65% (СП = 195 руб.) | 1,15 | 1123,27 | 159,55 | 1292 | 297 | 183 | 27,76 | 31,92 |
| | | | 100м | 258,45 | 2,3 | | | 3 | | |
| 19 | счет | Рукав металлический наружным диаметром: 20 мм (45,2 /6,58*1,02=7,01) | 115 | 7,01 | | 806 | | | | |
| | | | М | | | | | | | |
| 20 | ТЕРм-08-02-412-0 2 МС 486/пр от 28.02.17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 НР=95% (НР = 55 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.) | 1,15 | 69,26 | 3,84 | 80 | 58 | 4 | 5,39 | 6,2 |
| | | | 100м | 50,18 | 0,26 | | | | | |
| 21 | Прайс "ЭКС" | Кабель ВВГнг(А) 3*1,5 ЦЕНА=22,2/6,58*1,02 (М) | 115 | 3,44 | | 396 | | | | |
| | | | М | | | | | | | |
| 22 | ТЕРм-08-02-403-0 | Провод групповой | 0,7 | 207,55 | 3,84 | 145 | 107 | 3 | 16,5 | 11,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-------|-------|
| | 3 МС 486/пр от 28.02.17 | осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах НР=95% (НР = 102 руб.) СП=65% (СП = 70 руб.) | 100м | 153,62 | 0,26 | | | | | |
| 23 | Прайс "ЭКС" | Кабель ВВГнг(А) 3*1,5 ЦЕНА=22,2/6,58*1,02(М) | 70 М | 3,44 | | 241 | | | | |
| 24 | ТЕР-46-03-011-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР=99% (НР = 126 руб.) СП=59.5% (СП = 76 руб.) | 0,7 100м борозд | 511,18 142,17 | 369,01 38,69 | 358 | 100 | 258 27 | 15,64 | 10,95 |
| 25 | ТЕР-15-02-016-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен(штукатурка штрабы) НР=94.5% (НР = 32 руб.) СП=46.75% (СП = 16 руб.) | 0,035 100м2 оштукатурки ваемой п | 2230,99 919,05 | 133,64 70,93 | 78 | 32 | 5 2 | 98,72 | 3,46 |
| 26 | ССЦ01-402-0083 МС 482/пр от 28.02.17 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | -0,0654 м3 | 554 | | -36 | | | | |
| 27 | ССЦ01-405-0219 МС 482/пр от 28.02.17 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | -0,0002 т | 663 | | -1 | | | | |
| 28 | прайс | Штукатурка гипсовая Ротгипс (8кг/м2 т.10мм) (расход штукатурки = 3,5м2 х8кгх3=84кг)280/30/6,58*1,02=1,4 5 | 84 КГ | 1,45 | | 122 | | | | |
| 29 | ТЕРм-08-03-591-0 1 МС 486/пр от 28.02.17 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР=95% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.) | 0,16 100шт | 359,3 310,31 | 12,94 0,38 | 57 | 49 | 2 | 31,6 | 5,06 |
| 30 | счет | Выключатель "Хит"1кл о/у (52,01/6,58*1,02=8,06) | 16 ШТ | 8,06 | | 129 | | | | |
| 31 | ТЕРр-67-04-005 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.) | 0,16 100ШТ | 144,5 142,05 | 2,45 0,88 | 23 | 23 | | 17,89 | 2,86 |
| 32 | ФЕРм-08-03-593-0 6 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ (сущ) ОЗП=700,75*0,99 ЭМ=226,27*1,04 Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 107 руб.) СП=65% (СП = 73 руб.) | 0,16 100ШТ | 1443,41 693,74 | 235,32 11,76 | 231 | 111 | 38 2 | 70,64 | 11,3 |

Итого: по разделу №2

3921 777 493 83,3

34

Итого по смете:

12061 1731 1607 187,71

149

Накладные расходы по видам работ

| | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|-----|-----|
| п. 45.2 | [4, 6, 18, 20, 22, 29, 32] | 95 % | ФОТ | 887 |
| п. 49 | [8-9, 24] | 99 % | ФОТ | 629 |
| п. 15 | [10, 14-15, 25] | 94.5 % | ФОТ | 183 |
| п. Р19 | [16-17] | 78 % | ФОТ | 74 |
| п. Р17 | [31] | 85 % | ФОТ | 20 |

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1793

Сметная прибыль по видам работ

| | | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-----|-----|
| п. 45.2 | [4, 6, 18, 20, 22, 29, 32] | 65 % | ФОТ | 607 |
| п. 49 | [8-9, 24] | 59.5 % | ФОТ | 379 |
| п. 15 | [10, 14-15, 25] | 46.75 % | ФОТ | 90 |
| п. Р19 | [16-17] | 50 % | ФОТ | 48 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

п. Р17

[31]

65 %

ФОТ

15

ИТОГО сметная прибыль

1139

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Прямые затраты | | 12061 |
| Основная зарплата | | 1731 |
| Материальные затраты | | 8723 |
| Эксплуатация машин | | 1607 |
| в т.ч. ЗП машинистов | | 149 |
| Накладные расходы (по смете) | | 1793 |
| Сметная прибыль (по смете) | | 1139 |
| Итого СМР в ценах января 2000 г. | | 14993 |
| Всего в ценах января 2000г. | | 14993 |
| Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г | | 14993 |
| Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью | 1 | 188 |
| Трудозатраты машинистов со стесненностью | 1 | 16 |
| Итого норм. трудоемкость со стесненностью | | 204 |
| -- Переход в тек. цены за февраль 2018 КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве". №01-06/203 от 12.03.2018) | | |
| З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот | 15.93 | 27575 |
| З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот | 15.93 | 2374 |
| Эксплуатация машин в тек.ценах | 8.63 | 13868 |
| Материалы в тек.ценах | 6.58 | 57397 |
| Итого в текущих ценах без оборудования | | 98840 |
| НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94 \cdot 0,9$ | 11.46 | 20548 |
| СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9 \cdot 0,85$ | 9.75 | 11105 |
| Итого с НР и СП | | 130493 |
| ИТОГО_ | | 130493 |
| ИТОГО СМР | | 130493 |
| ИТОГО с оборудованием | | 130493 |
| ИТОГО с пониж. коэфф. | 0.938895 | 122519 |
| Итого без НДС | | 122519 |
| ВСЕГО | | 122519 |



Составил: Директор ООО "Мега-Строй"

З.Н. Шагабудинов

Проверил:

Мартынова Е.В.