



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Монтаж Регион"

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта"

Хохлов А.А.

Кузьмин М.А.

20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д.20.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д.20.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №136-1-3-доп

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: Рабочая документация ЭК-138-РД-ВК, акт на дополнительные работы

Сметная стоимость 97031 руб.
 строительных работ 97031 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 28721 руб.
 Нормативная трудоемкость 172 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. в базе ТСНБ-2014 с пересчетом на март 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1	ТЕР-46-03-010-03 МС 489/пр от 28.02.17 п1.46.11, п1.46.33; прил46.1 п3.3 Козп=1,75; Кэм=1,75 ОП п1.46.11, п1.46.33; прил46.1 п3.4 Козп=1,1; Кэм=1,1	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм) (в железобетонных конструкциях) НР=99% (НР = 1220 руб.) СП=59,5% (СП = 733 руб.)	0,48	7354,92	5348,63	3530	963	2567	212,98	102,23
			100отверстий	2006,29	560,81			269	58,85	28,25
2	ТЕРр-69-01-003 МС 493/пр от 28.02.17	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для прокладки труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича НР=78% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 47 руб.)	0,1	925,28		93	93		119,7	11,97
			100отверстий	925,28						
3	ТЕР-46-03-017-01 МС 483/пр от 28.02.17	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР=99% (НР = 198 руб.) СП=59,5% (СП = 119 руб.) Объем: 3,14 * 0,1 * 0,1 * 0,3 * 48	0,4522	981,24	21,28	444	200	10	55,16	24,94
			м3 заделки	441,83						
4	ССЦ01-204-0100 МС 480/пр от 28.02.17	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,0317	5433		-172				
			т							
5	ТЕР-46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и	0,0707	1035,01	34,57	73	43	2	75,22	5,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 489/пр от 28.02.17	борозд в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2 НР=99% (НР = 43 руб.) СП=59,5% (СП = 26 руб.) Объем: 3.14 * 0.075 * 0.075 * 0.4 * 10	м3 заделки	602,51						
6	402-0115 МС 482/пр от 28.02.17 СЦП14-2017-09С	Цементно-песчаные смеси рецепт № 5, марка 150 ЦЕНА=4030,93/6,58*1,18 Кмат=1/6,58 (Пересчет в ц.2001(март 2018))Кмат=1,18 (НДС 18%)	1,15	722,87		831				
7	101-2388 МС 479/пр от 28.02.17 СЦП14-2017-09С	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ЦЕНА=221,67/6,58*1,18 Кмат=1/6,58 (Пересчет в ц.2001(март 2018))Кмат=1,18 (НДС 18%)	6	39,75		239				
8	101-8013 МС 479/пр от 28.02.17 СЦП14-2017-09С	Герметик силиконовый SOUDAL, SILIRUB 2 прозрачный, белый, черный ЦЕНА=374,35/6,58*1,18 Кмат=1/6,58 (Пересчет в ц.2001(март 2018))Кмат=1,18 (НДС 18%)	3	67,13		201				
9	прайс ООО ПКФ "Элгисс"	Колено 110/90 Политэк (50) ЦЕНА=46,6/6,58 Кмат=1/6,58 (Пересчет в цены 2001 г. (марта 2018 г.))	10	7,08		71				
10	301-5609 ТСЦ2016-05	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108-116 ММ ЦЕНА=43,51/6,5*1,18 Кмат=1/6,5 (Пересчет в ц.2001(май 2016))Кмат=1,18 (НДС 18%)	126	7,9		995				

Итого: водоотведение 6305 1299 2579 144,46
269 28,25

Накладные расходы по видам работ

п. 49 [1, 3, 5] 99 % ФОТ 1461
п. Р19 [2] 78 % ФОТ 73

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1534

Сметная прибыль по видам работ

п. 49 [1, 3, 5] 59,5 % ФОТ 878
п. Р19 [2] 50 % ФОТ 47

ИТОГО сметная прибыль 925

Итого по смете: 6305 1299 2579 144,46
269 28,25

Накладные расходы по видам работ

п. 49 [1, 3, 5] 99 % ФОТ 1461
п. Р19 [2] 78 % ФОТ 73

ИТОГО накладные расходы по видам работ 1534

Сметная прибыль по видам работ

п. 49 [1, 3, 5] 59,5 % ФОТ 878
п. Р19 [2] 50 % ФОТ 47

ИТОГО сметная прибыль 925


Прямые затраты	6305
Основная зарплата	1299
Материальные затраты	2427
Эксплуатация машин	2579
в т.ч. ЗП машинистов	269
Накладные расходы (по смете)	1534
Сметная прибыль (по смете)	925
Итого СМР в ценах января 2000 г.	8764
Всего в ценах января 2000г.	8764
ОЗП с районным коэфф. (РК)	1,15 1494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗПМ с районным коэфф. (РК)		1,15		309				
		ЭМ с учётом РК				2619				
		НР с учётом РК=		1,15		1764				
		СП с учётом РК=		1,15		1064				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г				9368				
		Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью		1		144				
		Трудозатраты машинистов со стесненностью		1		28				
		Итого норм. трудоемкость со стесненностью				172				
		--Переход в тек. цены марта 2018г (ГосЭксп)-								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,93		23799				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,93		4922				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,63		22602				
		Материалы в тек.ценах		6,58		15970				
		Итого в текущих ценах без оборудования				62371				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,73		22456				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,47		12204				
		Итого с НР и СП				97031				
		ИТОГО_				97031				
		ИТОГО СМР				97031				
		ИТОГО с оборудованием				97031				
		Итого без НДС				97031				
		(НДС не начисляется)								
		ВСЕГО				97031				

Составил: Инженер

Перешеина О.А.

Проверил:


 ГОРОДИЛОВА ЕВ
 09 ИЮН 2018

