



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Монтаж Регион"

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта"

Хохлов А.А.

Кузьмин М.А.

"\_\_\_" 20\_\_\_ г.

"\_\_\_" 20\_\_\_ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д.20.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д.20.

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №136-1-1-доп**

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: Рабочая документация ЭК-138-РД-ВК, акт на дополнительные работы

Сметная стоимость 2610 руб.

строительных работ 2610 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 350 руб.

Нормативная трудоемкость 2 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. в базе ТСНБ-2014 с пересчетом на март 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

**холодное водоснабжение**

1	ФЕР-16-04-005-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 63 мм НР=115,2% (НР = 22 руб.) СП=70,55% (СП = 13 руб.)	0,026	1157,93	394,78	30	19	10	77,61	2,02
			100м	738,1	0,95				0,08	
2	Прайс ООО ПКФ Элгисс	Труба арм. стекловолокном 63x10,5 FV-Plast (12) ЦЕНА=640,4/6,58 Кмат=1/6,58 (Пересчет в цены 2001 г. (март 2018 г.))	2,6182	97,33		255				
			М							

Итого: холодное водоснабжение

285 19 10 2,02

0 0

Накладные расходы по видам работ

п. 16 [1] 115,2 % ФОТ 22

**ИТОГО накладные расходы по видам работ 22**

Сметная прибыль по видам работ

п. 16 [1] 70,55 % ФОТ 13

**ИТОГО сметная прибыль 13**

Итого по смете:

285 19 10 2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		0

Накладные расходы по видам работ				
п. 16	[ 1]	115,2 %	ФОТ	22
ИТОГО накладные расходы по видам работ				22
Сметная прибыль по видам работ				
п. 16	[ 1]	70,55 %	ФОТ	13
ИТОГО сметная прибыль				13

Прямые затраты			285	
Основная зарплата			19	
Материальные затраты			256	
Эксплуатация машин			10	
Накладные расходы (по смете)			22	
Сметная прибыль (по смете)			13	
Итого СМР в ценах января 2000 г.			320	
Всего в ценах января 2000г.			320	
ОЗП с районным коэфф. (РК)	1,15		22	
ЭМ с учётом РК			10	
НР с учётом РК=	1,15		25	
СП с учётом РК=	1,15		15	
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г			328	
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1		2	
Итого норм. трудоемкость со стесненностью			2	
--Переход в тек. цены марта 2018г (ГосЭксп)-				
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93		350	
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,63		86	
Материалы в тек.ценах	6,58		1684	
Итого в текущих ценах без оборудования			2120	
НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$	12,73		318	
СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$	11,47		172	
Итого с НР и СП			2610	
ИТОГО_			2610	
ИТОГО СМР			2610	
ИТОГО с оборудованием			2610	
Итого без НДС			2610	
(НДС не начисляется)				
ВСЕГО			2610	

Составил: Инженер

Перешеина О.А.

Проверил:

  
ГОРОДИЛОВА ЕВ  
09 ИЮН 2018