

СОГЛАСОВАНО:



2018г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-кт, 9

(наименование стройки)


 УТВЕРЖДАЮ: «ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА»
З.А.М. НАЧ. ОКРИС
К.Н. С.2018г.НОВ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 Доп.1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения. Дополнительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СЧС-20/14-16-ВК п.1-17, ВК.С.п.1-7, Акт на дополнительные работы

26349 руб.

Сметная стоимость строительных работ _____ 1928 руб.

Сметная трудоемкость _____ 11,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные машины	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные машины	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Прокладка трубопровода												
1	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) (Работный к-т 1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; НР (1638 руб.): 128% (0,9*0,85) от ФОТ СП (944 руб.): 83% (0,85*0,8) от ФОТ	3	175,52 34,6	11,27 0,37	129,65	527	104	34 1	389	3,3465	10,04
2	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.)	-6	42,9		42,9	-257			-257		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ООО "Алтай-Сервис"	Кран шаровый 11С22п Ду 65 Ру16 L200 ВРЕЕZE присоед. фланец/фланец (шт)	2	525,91		525,91	1052			1052		
4	ООО "Алтай-Сервис"	Кран шаровый 11С22п Ду 80 Ру16 L210 ВРЕЕZE присоед. фланец/фланец (шт)	1	621,51		621,51	622			622		
5	ООО "Алтай-Сервис"	Фланец Ду65 (шт)	3	59,64		59,64	179			179		
6	ООО "Алтай-Сервис"	Бурт 75мм (шт)	4	24,13		24,13	97			97		
7	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф20 90гр (шт.)	55	0,84		0,84	46			46		
8	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник ПП соедин. ф32 90гр (шт.)	27	2,82		2,82	76			76		
9	ООО "Алтай-Сервис"	Муфта комб. РРР НР Д40-1/4 (шт.)	1	52,75		52,75	53			53		
10	ООО "Алтай-Сервис"	Угольник комб. РРР НР Д20-1/2 (шт.)	6	11,11		11,11	67			67		
11	ООО "Алтай-Сервис"	Пена монтажная SOUDALFOAM FR жарост. 750мл ручная (шт.)	9	74,51		74,51	671			671		
12	ТЕР16-02-006-03	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм (100 м трубопровода) (Районный к-тп 1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (250 руб.); 128% (0,9*0,85) от ФОТ СП (144 руб.); 83% (0,85*0,8) от ФОТ	0,016	12486,21 1021,3	227,58 5,15	11237,33	200	16	4	180	91,839	1,47
13	ТСЦЦ-302-1597	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 80 мм (м)	-1,6	112		112	-179			-179		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЛ-103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)	1,5	37		37	56			56		
15	ТССЛ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (шт.)	1	24		24	24			24		

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			3234	120	38	3076		11,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс за март 2018г. (Письмо КОГАУ Госэкспертиза № 01-06/287 от 10.04.2018 г.) ОЗП=15,93; ЗМ=7,32; ЗПМ=15,93; МАТ=5,58)			19354	1912	278	17164		11,51
Накладные расходы			1888					
В том числе, справочно:								
128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1928) (Поз. 1-15)			1888					
Сметная прибыль			1088					
В том числе, справочно:								
83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1928) (Поз. 1-15)			1088					
Итого по смете:			22330					11,51
Итого								
В том числе:								
Материалы			17164					
Машины и механизмы			278					
ФОТ			1928					
Накладные расходы			1888					
Сметная прибыль			1088					
Итого			22330					
НДС 18%			4019,4					
ВСЕГО по смете			26349,4					11,51

Составил:

И.И. ФОНД

Мартынова Е.В.

Проверил:

А.И. ФЕДОРОВ

«АБСЛЕНКА ВЕРНЫ»

18 ИЮН 2018