

СОГЛАСОВАНО:



2018 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-кт, 9

(наименование стройки)

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03 Доп.1

(локальная смета)



НКО «ФОНД
УТВЕРЖДЕНИЯ
РЕМОНТА»
РЕМОНТА
К.Н. СИМОНОВ

2018 г.

на Капитальный ремонт системы водоотведения. Дополнительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СЦС-20/14-16-ВК л.1-17, ВК.С л.1-7, Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость строительных работ 70105 руб.

Средства на оплату труда 22398 руб.

Сметная трудоемкость 133,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные машины	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные машины	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР16-01-005-01	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (Работный к-т 1,15; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоспокоя, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (2309 руб.): 128% * (0,9 * 0,85) от ФОТ СП (1331 руб.): 83% * (0,85 * 0,8) от ФОТ	0,43	374,02 340,62	33,4 1,41		161	147		14	1	31,08	13,36
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							161	147		14	1		13,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Прокладка трубопровода												

2	ТЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (Рейонный к-т п. 1, 15; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4945 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2850 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,43	1846,09 737,77	13,27 0,99	1095,05	794	317	6	471	68,908	29,63
3	ТСЦ-507-4329	Трубы безанпорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (м)	-42,91	10,7		10,7	-459			-459		
4	ТСЦ-507-4329	Трубы безанпорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (ССЦ 03.2018) (м) МАТ=48,41/5,58	42,91	8,68		8,68	372			372		
5	ТСЦ-530-9157-15	Тройники полипропиленовые 50х50, угол 45гр., толщина стенки 1,8 мм для канализационных труб (ССЦ 03.2018) (10шт) МАТ=225,5/5,58	1,5	40,41		40,41	61			61		
6	ТСЦ-530-9157-16	Тройники полипропиленовые 50х50, угол 87,5гр., толщина стенки 1,8 мм для канализационных труб (ССЦ 03.2018) (10шт) МАТ=242,78/5,58	0,7	43,51		43,51	30			30		
7	ООО"Алтай-Сервис"	Отвод ф 50мм 90гр (шт) МАТ=9,3/5,58	30	1,67		1,67	50			50		
8	ООО"Алтай-Сервис"	Отвод ф 50мм 45гр (шт) МАТ=9,28/5,58	35	1,66		1,66	58			58		
9	ООО"Алтай-Сервис"	Патрубок компенс. ф 110 (шт) МАТ=48,4/5,58	4	8,67		8,67	35			35		
10	ООО"Алтай-Сервис"	Отвод ф 110мм 15гр (шт) МАТ=43,72/5,58	5	7,84		7,84	39			39		
11	ООО"Алтай-Сервис"	Отвод ф 110мм 30гр (шт) МАТ=44/5,58	5	7,89		7,89	39			39		
12	ООО"Алтай-Сервис"	Отвод ф 110мм 67гр (шт) МАТ=50,95/5,58	5	9,13		9,13	46			46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРР65-6-12	Снятие и установка унитазов типа «Компакт» (100 приборов) (Рабочий к-т 1,15) НР (13124 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (7195 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	0,22	52272,61 4266,7	88,56 11,03	47917,33	11500	939	19	10542	412,7	90,79
14	ТСЦ-301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт» (компл.)	-22	472,01		472,01	-10384		25	-10384		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2181	1256	2	900		120,42
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				2342	1403	39	900					133,78
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс за март 2018г. (Письмо КОГАУ Госэкспертиза № 01-06/287 от 10.04.2018 г.) ОЗП=15,93; ЗМ=7,32; ЗПМ=15,93; МАТ=5,58)				27657	22350	285 48	5022					133,78
Накладные расходы												
В том числе, справочно:				20378								
103%*0,85 ФОТ (от 14990) (Поз. 13-14)				13124								
128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7408) (Поз. 1-12)				7254								
Сметная прибыль				11376								
В том числе, справочно:												
60%*0,8 ФОТ (от 14990) (Поз. 13-14)				7195								
83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7408) (Поз. 1-12)				4181								
Итого по смете:												
Итого				59411								133,78
В том числе:												
Материалы				5022								
Машины и механизмы				285								
ФОТ				22398								
Накладные расходы				20378								
Сметная прибыль				11376								
Итого				59411								
НДС 18%				10693,98								
ВСЕГО по смете				70104,98								133,78

Составил:

Проверил:

И.И. «ФОНД»
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Мартынова Е.В.

18 ИЮН 2019