

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Монтаж Регион"

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта"

Хохлов А.А.

20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск,
ул.Комсомольская, д.24
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск,
ул.Комсомольская, д.24
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №143-02-доп

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: Рабочая документация ЭК-143-РД-КР, акт на дополнительные работы

Сметная стоимость	54618 руб.
строительных работ	54618 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	19307 руб.
Нормативная трудоемкость	117 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. в базе ТСНБ-2014 с пересчетом в цены марта 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Кабельная сеть

1	ТЕР-46-03-011-01 МС 489/пр от 28.02.17	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР=99% (НР = 268 руб.) СП=59,5% (СП = 161 руб.)	1,5	511,18	369,01	767	213	554	15,64	23,46
			100м борозд	142,17	38,69			58	4,06	6,09
2	ТЕР-53-14-001 МС 493/пр от 28.02.17	Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором НР=86% (НР = 310 руб.) СП=70% (СП = 253 руб.)	15	34,92		524	361		2,71	40,65
			10м трещин	24,06						
3	ССЦ01-402-0004 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,3	541		-162				
			м3							
4	402-0077 МС 482/пр от 28.02.17 СЦП14-2018-03С	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ЦЕНА=13,62/6,5 Кмат=1/6,5 (Пересчет в ц.2001(март 2018))	268	2,1		563				
			кг							
5	ТЕР-15-04-025-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 482/пр от 28.02.17	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен НР=94,5% (НР = 52 руб.) СП=46,75% (СП = 26 руб.)	0,105	1272,43	12,14	134	55	1	58,66	6,16
			100м2 окрашиваемой поверх	527,37	0,16				0,01	

Итого: Кабельная сеть

1826	629	555	70,27
		58	6,09

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49	[1]			99 %	ФОТ	268				
п. Р3	[2]			86 %	ФОТ	310				
п. 15	[5]			94,5 %	ФОТ	52				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						630				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[1]			59,5 %	ФОТ	161				
п. Р3	[2]			70 %	ФОТ	253				
п. 15	[5]			46,75 %	ФОТ	26				
ИТОГО сметная прибыль						440				

Освещение

6	ТЕР-46-03-011-01 МС 489/пр от 28.02.17	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР=99% (НР = 144 руб.) СП=59,5% (СП = 86 руб.)	0,8	511,18	369,01	409	114	295	15,64	12,51
			100м борозд	142,17	38,69			31	4,06	3,25
7	ТЕРр-53-14-001 МС 493/пр от 28.02.17	Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором НР=86% (НР = 165 руб.) СП=70% (СП = 134 руб.)	8	34,92		279	192		2,71	21,68
			10м трещин	24,06						
8	ССЦ01-402-0004 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,16	541		-87				
			м3							
9	402-0077 МС 482/пр от 28.02.17 СЦП14-2018-03С	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ЦЕНА=13,62/6,58 Кмат=1/6,58 (Пересчёт в ц.2001(март2018))	143	2,07		296				
			кг							
10	ТЕР-15-04-025-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 486/пр от 28.02.17	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен НР=94,5% (НР = 28 руб.) СП=46,75% (СП = 14 руб.)	0,056	1272,43	12,14	71	30	1	58,66	3,29
			100м2 окрашивае мой повер	527,37	0,16				0,01	

Итого: Освещение 968 336 296 37,48
31 3,25

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[6]	99 %	ФОТ	144
п. Р3	[7]	86 %	ФОТ	165
п. 15	[10]	94,5 %	ФОТ	28
ИТОГО накладные расходы по видам работ				337

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[6]	59,5 %	ФОТ	86
п. Р3	[7]	70 %	ФОТ	134
п. 15	[10]	46,75 %	ФОТ	14
ИТОГО сметная прибыль				234

Итого по смете: 2794 965 851 107,75
89 9,34

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 6]	99 %	ФОТ	412
п. Р3	[2, 7]	86 %	ФОТ	475
п. 15	[5, 10]	94,5 %	ФОТ	80
ИТОГО накладные расходы по видам работ				967

Сметная прибыль по видам работ


п. 49	[1, 6]	59,5 %	ФОТ	247
п. Р3	[2, 7]	70 %	ФОТ	387
п. 15	[5, 10]	46,75 %	ФОТ	40
ИТОГО сметная прибыль				674

	Прямые затраты		2794
	Основная зарплата		965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				978				
		Эксплуатация машин				851				
		в т.ч. ЗП машинистов				89				
		Накладные расходы (по смете)				967				
		Сметная прибыль (по смете)				674				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4435				
		Всего в ценах января 2000г.				4435				
		ОЗП с районным коэфф. (РК)		1,15		1110				
		ЗПМ с районным коэфф. (РК)		1,15		102				
		ЭМ с учётом РК				864				
		НР с учётом РК=		1,15		1112				
		СП с учётом РК=		1,15		775				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г				4839				
		--Переход в тек. цены марта 2018г (ГосЭксп)-								
		З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот		15,93		17682				
		З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот		15,93		1625				
		Эксплуатация машин в тек.ценах		8,63		7456				
		Материалы в тек.ценах		6,58		6435				
		Итого в текущих ценах без оборудования				31573				
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,85 \cdot 0,94$		12,73		14156				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{фот} \cdot 0,8 \cdot 0,9$		11,47		8889				
		Итого с НР и СП				54618				
		ИТОГО_				54618				
		ИТОГО СМР				54618				
		ИТОГО с оборудованием				54618				
		Итого без НДС				54618				
		(НДС не начисляется)								
		ВСЕГО				54618				

Составил: Инженер

Проверил:


 ГОРОДИЛОВА ЕВ
 13 ИЮН 2018

Перешеина О.А.

