

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО Строительная фирма "Спектр"

Плюснин С.Г.

" " Г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта"

Кузьмин М.А.

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома находящегося по адресу: г.Киров, ул.Орловская,16А

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 32-6/40-1-2

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома находящегося по адресу: г.Киров, ул.Орловская,16А

Основание: Рабочая документация, Акт №1 на дополнительные работы

Сметная стоимость: 10 727,00 руб.

-- строительных работ: 10 727,00 руб.

Средства на оплату труда: 2 999,00 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 2 998,00 руб.

-- оплата труда машинистов: 1,00 руб.

Трудозатраты: 17,21 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 17,21 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на май 2018

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел №1 Дополнительные работы</b>										
1	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15); МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}НР: 172,96/2 759,08; СП: 95,88/1 529,49;	0,195 100 м	1 485,57 965,16	490,29 0,37	290	188	96 0	88,251	17,20895
	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	1,97145 10 м	0		0,00				
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	21,645 шт.	0		0,00				
2	прайс Элгисс от 16.04.18	Труба ПН 16 32x4,5 FV-Plast Баз.цена=118.40/6.59	19,5 м	17,97		350			0	0
3	прайс Элгисс от 16.04.18	Тройник однозн. 32 FV-Plast Баз.цена=32.30/6.59	2 шт	4,90		10			0	0
4	прайс Элгисс на 16.04.18	Тройник редуцир. 32x20x32 FV-Plast Баз.цена=37.20/6.59	2 шт	5,64		11			0	0
5	прайс Элгисс от 16.04.18	Тройник редуцир. 32x25x32 FV-Plast Баз.цена=38.20/6.59	2 шт	5,80		12			0	0
6	прайс Элгисс от 16.04.18	Переход редуцир. 25x20 FV-Plast Баз.цена=15.70/6.59	3 шт	2,38		7			0	0
						в базовых ценах		в текущих ценах		
		Итого ПЗ по разделу 1:				680		6 439		

	ФОТ				188	2 999
	(зарплата основная)				188	2 998
	(зарплата машинистов)				0	1
	Эксплуатация машин				96	831
	Материалы				6	39
	Основные материалы				390	2 571
	Накладные расходы				173	2 759
	Сметная прибыль				96	1 529
	Итого по разделу 1				949	10 727
	Всего по разделу 1				949	10 727
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:				680	6 439
	[Май 2018 г. к базе ТЕР-2001 По статьям затрат для организаций, использующих УСН (письмо КОГАУ " Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" от 13.06.2018 № 01-06/477) (Исп=15.93 Изм=8.69 Изпм=15.93 Им=6.59 Иом=6.59)]				680	6 439
	Зарплата рабочих				188	2 998
	Эксплуатация машин				96	831
	Материалы				6	39
	Основные материалы				390	2 571
	Накладные расходы				173	2 759
"Раздел 1"	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.85 Кн3=0.9				173	2 759
	Сметная прибыль				96	1 529
"Раздел 1"	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.9 Кп3=0.85				96	1 529
	Итого по смете				949	10 727
	Всего по смете				949	10 727

Составил:

Жидкова Г.В.

Проверил:



ГОРОДИЛОВА ЕВ

27 ИЮН 2018