

Директор ООО "Монтаж Регион"

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта"

Хохлов А.А.

20__ г.

Кузьмин М.А.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.27

(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №137-01-2

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Основание: Рабочая документация ЭК-137-РД-ВК, акт на изменение перечня работ

Сметная стоимость 256302 руб.

строительных работ 256302 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 75675 руб.

Нормативная трудоемкость 433 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. в базе ТСНБ-2009 (изм.1 вып.2013)с пересчетом на июнь 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

горячее водоснабжение

1	ТЕР-16-02-002-02 УК ТЕР изд4 п5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР=115,2% (НР = 29 руб.) СП=70,55% (СП = 18 руб.)	0,18	163,33	22,02	29	25	4	14,83	2,67
		100М ТРУБОПРО ВОДА		141,31	0,77				0,06	0,01
2	ТЕР-16-02-002-03 УК ТЕР изд4 п5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) НР=115,2% (НР = 145 руб.) СП=70,55% (СП = 89 руб.)	0,89	163,33	22,02	145	125	20	14,83	13,2
		100М ТРУБОПРО ВОДА		141,31	0,77			1	0,06	0,05
3	ТЕР-16-02-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,35	163,33	22,02	57	49	8	14,83	5,19