

СОГЛАСОВАНО: Ген. директор ООО «КСО»

Васенин А.А.

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

НКО

Капитального

ремонта

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Даровской пгт, Кооперативная ул, 35
(наименование стройки)Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Даровской пгт, Кооперативная ул, 35
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-16-02

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-16/16-16- ВК л.1-3 Акт по дополнительным работам

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	23146 руб.	2685 руб.
строительных работ	19946 руб.	2685 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	1912 руб.	245 руб.
Нормативная трудоемкость	13 чел. час.	

Смета составлена в ценах ТЕР-2001 (ред. 2014 г.) с индексами пересчета для УСНО за декабрь 2017 (п. №01-06/07 от 10.01.2018г. ГосЭкспертиза)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

19/06/2017 Концевик сделан на основе ТЕР-02Ф15 в связи с переходом на новые базы ФЕР-01 ред2017 и ТСНБ14-Киров.

Прокладка трубопровода

1	ТЕР-46-03-017-05 МС 489/пр от 28.02.17	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ² НР = 110%*0,9 (НР = 48 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 29 руб.) ФОТ (48 руб.)	0,08	1035,01	34,57	83	48	3	75,22	6,02
		м3 заделки		602,51						
2	ССЦ01-102-0025 МС 479/пр от 28.02.17	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-0,0168	790		-13				
		м3								
3	ССЦ01-102-0057 МС 479/пр от 28.02.17	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	-0,0144	756		-11				
		м3								
4	ССЦ01-402-0064 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор асбоцементный	0,08	395		32				
		м3								
5	ССЦ01-101-1705 МС 479/пр от 28.02.17	Пакля пропитанная	13,6	7,96		108				
		кг								
6	ССЦ01-103-0623 МС 479/пр от 28.02.17	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8 мм	4	175		700				
		шт								
7	ССЦ01-301-5609	Хомут металлический с	1,8	156		281				

ЗАО «СИТЭК»
610035 г. Киров ул. Калинина д. 89 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 481/пр от 28.02.17	шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	10шт							
8	ТЕР-26-01-017-01 МДС 81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс») трубками НР = 100%*0,9 (НР = 65 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 43 руб.) ФОТ (72 руб.)	1,8	608,47	27,78	1095	72	50	4,05	7,25
			10м трубопрово да	39,76						
9	ССЦ01-113-0394 МС 479/пр от 28.02.17	Очиститель для клея «Армофлекс»	-0,036	186		-7				
			л							
10	ССЦ01-113-0393 МС 479/пр от 28.02.17	Клей «Армофлекс» 520	-0,2574	88,7		-23				
			л							
11	Прайс "Элгисс"	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА ИЗОКОМ 110х13 ЦЕНА=83/6,58*1,02 Кпз=1/6,58 (В базовые цены) Кпз=1,02 (Заг-складские)	19,8	12,87		255				
			М							
Итого: Прокладка трубопровода						2500	120	53		13,3

0 (

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	110%*0,9	ФОТ	48
п. 20	[8]	100%*0,9	ФОТ	65

ИТОГО накладные расходы по видам работ 113

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	70%*0,85	ФОТ	29
п. 20	[8]	70%*0,85	ФОТ	43

ИТОГО сметная прибыль 72

Итого по смете: 2500 120 53 13,3
0 (

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	110%*0,9	ФОТ	48
п. 20	[8]	100%*0,9	ФОТ	65

ИТОГО накладные расходы по видам работ 113

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	70%*0,85	ФОТ	29
п. 20	[8]	70%*0,85	ФОТ	43

ИТОГО сметная прибыль 72

	Прямые затраты		2500
	Основная зарплата		120
	Материальные затраты		2327
	Эксплуатация машин		53
	Накладные расходы (по смете)		113
	Сметная прибыль (по смете)		72
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		2685
	Всего в ценах января 2000г.		2685
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		2685
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	13
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью		13
	--Переход в тек. цены декабрь 2017г (п. №01-06/07 от 10.01.2018г. ГосЭкспертиза)		
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93	1912
	Эксплуатация машин в тек.ценах	8,64	458
	Материалы в тек.ценах	6,58	15312
	Итого в текущих ценах без оборудования		17682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с K=Kфот*0,85*0,94		12,73		1438				
		СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с K=Kфот*0,8*0,9		11,47		826				
		Итого с НР и СП				19946				
		ИТОГО_				19946				
		ИТОГО СМР				19946				
		Итого без НДС				19946				
		Затраты на проведение экспертизы сметной документации				3200		по договору № 11060(665)-18-Д9/1 по акту № 1		
		ВСЕГО				23146				

Составил:



Колесникова А.А. (тел. 46-03-78 (доп.1310)
сот. 8-953-696-7107)

Проверил:


ИКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной
программе



Мартынова Е.В.



СОГЛАСОВАНО: _____, директор ООО «КСО»

УТВЕРЖДАЮ: _____

"_____" 20__ г.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Даровской пгт, Кооперативная ул, 37
(наименование стройки)Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Даровской пгт, Кооперативная ул, 37
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-16-02**

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: СЦС-16/16-16- ВК л.1-3 Акт по дополнительным работам

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	36773 руб.	4523 руб.
строительных работ	33573 руб.	4523 руб.
монтажных работ	0 руб.	0 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Средства на оплату труда	3138 руб.	421 руб.
Нормативная трудоемкость	21 чел. час.	

Смета составлена в ценах ТЕР-2001 (ред. 2014 г.) с индексами пересчета для УСНО за декабрь 2017 (п. №01-06/07 от 10.01.2018г. ГосЭкспертиза)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

19/06/2017 Концевик сделан на основе ТЕР-02Ф15 в связи с переходом на новые базы ФЕР-01 ред2017 и ТСНБ14-Киров.

Прокладка трубопровода

1	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм НР = 128%*0,9 (НР = 89 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 54 руб.) ФОТ (77 руб.)	0,11	7857,75	8,69	864	77	1	70,84	7,76
		100м трубопровода		695,65	0,8				0,06	0,01
2	ССЦ01-302-3340 МС 481/пр от 28.02.17	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	-10,978	70,4		-773				
		м								
3	507-0630 МС 483/пр от 28.02.17 СЦП14-2017-12	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм ЦЕНА=4697,16/6,58*1,18 Клз=1/6,58 (В базовые цены)Клз=1,18 (НДС 18%)	1,0978	842,35		925				
		10м								
4	507-0810 МС 483/пр от 28.02.17 СЦП14-2017-12	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) ЦЕНА=473,12/6,58*1,18 Клз=1/6,58 (В базовые цены)Клз=1,18 (НДС 18%)	8	84,85		679				
		шт								
5	ТЕР-46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и	0,08	1035,01	34,57	83	48	3	75,22	6,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 489/пр от 28.02.17	борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 НР = 110%*0,9 (НР = 48 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 29 руб.) ФОТ (48 руб.)	м3 заделки	602,51						
6	ССЦ01-102-0025 МС 479/пр от 28.02.17	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-0,0168 м3	790		-13				
7	ССЦ01-102-0057 МС 479/пр от 28.02.17	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	-0,0144 м3	756		-11				
8	ССЦ01-402-0064 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор асбоцементный	0,08 м3	395		32				
9	ССЦ01-101-1705 МС 479/пр от 28.02.17	Память пропитанная	13,6 кг	7,96		108				
10	ССЦ01-103-0623 МС 479/пр от 28.02.17	Муфты к трубам буровым, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8 мм	4 шт	175		700				
11	ССЦ01-301-5609 МС 481/пр от 28.02.17	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-118 мм	1,8 10шт	156		281				
12	ТЕР-26-01-017-01 МДС 81-35.2004 п.4.7 Кзм=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистирола («Термофлекс») трубками НР = 100%*0,9 (НР = 65 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 43 руб.) ФОТ (72 руб.)	1,8 10м трубопровода	608,47 39,76	27,78	1095	72	50	4,05	7,25
13	ССЦ01-113-0394 МС 479/пр от 28.02.17	Очиститель для клея «Армофлекс»	-0,036 л	186		-7				
14	ССЦ01-113-0393 МС 479/пр от 28.02.17	Клей «Армофлекс» 520	-0,2574 л	88,7		-23				
15	Прайс «Элгисс»	ТЕПЛОИЗОЛ. ТРУБА Изоком 110х13 ЦЕНА=83/6,58*1,02 Кпз=1/6,58 (В базовые цены) Кпз=1,02 (Заг-складские)	19,8 м	12,87		255				
Итого: Прокладка трубопровода						4195	197	54		21,1
								0		0,01

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1]	128%*0,9	ФОТ	89
п. 49	[5]	110%*0,9	ФОТ	48
п. 20	[12]	100%*0,9	ФОТ	65
ИТОГО накладные расходы по видам работ				202

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1]	83%*0,85	ФОТ	54
п. 49	[5]	70%*0,85	ФОТ	29
п. 20	[12]	70%*0,85	ФОТ	43
ИТОГО сметная прибыль				126

Итого по смете:

4195	197	54	21,1
		0	0,01

Накладные расходы по видам работ

п. 16	[1]	128%*0,9	ФОТ	89
п. 49	[5]	110%*0,9	ФОТ	48
п. 20	[12]	100%*0,9	ФОТ	65
ИТОГО накладные расходы по видам работ				202

Сметная прибыль по видам работ

п. 16	[1]	83%*0,85	ФОТ	54
п. 49	[5]	70%*0,85	ФОТ	29
п. 20	[12]	70%*0,85	ФОТ	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ИТОГО сметная прибыль

126

	Прямые затраты			4195	
	Основная зарплата			197	
	Материальные затраты			3944	
	Эксплуатация машин			54	
	Накладные расходы (по смете)			202	
	Сметная прибыль (по смете)			126	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			4523	
	Всего в ценах января 2000г.			4523	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г			4523	
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1		21	
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью			21	
	--Переход в тек. цены декабрь 2017г (п. №01-06/07 от 10.01.2018г. ГосЭкспертиза)				
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93		3138	
	Эксплуатация машин в тек.ценах	8,64		467	
	Материалы в тек.ценах	6,58		25952	
	Итого в текущих ценах без оборудования			29557	
	НР от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,85 \cdot 0,94$	12,73		2571	
	СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,8 \cdot 0,9$	11,47		1445	
	Итого с НР и СП			33573	
	ИТОГО_			33573	
	ИТОГО СМР			33573	
	Итого без НДС			33573	
	Затраты на проведение экспертизы сметной документации			3200	Акт №2 по договору №11060(665)-18 - АУ/2
	ВСЕГО			36773	

Составил:



Колесникова А.А. (тел. 46-03-78 (доп.1310) сот. 8-953-696-7107)

Проверил:



Мартынова Е.В.

