



УТВЕРЖДАЮ: ОТДЕЛА ОКРИСК

«  » К. Д. РАССОХИН
20 г.

20 г.

Капитальный ремонт фасада, электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл, пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6
(наименование стройки)

Капитальный ремонт фасада, электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская обл, пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-32/17-1

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Кировская обл., Кикнур пгт, Гагарина ул, 6

Основание: рабочая документация, Акт на дополнительные работы

Сметная стоимость 148471 руб.

строительных работ	148471 руб.
--------------------	-------------

монтажных работ	0 руб.
-----------------	--------

оборудования	0 руб.
--------------	--------

прочих работ	0 руб.
--------------	--------

Средства на оплату труда 32314 руб.

Нормативная трудоемкость 239 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" на 01.10.2017 для УСНО года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-09-001 МС 493/пр от 28.02.17	Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм НР = 86% (НР = 990 руб.) СП = 70% (СП = 806 руб.) ФОТ (1151 руб.)	0,41 100м венца	6706,96 2795,62	386,62 11,51	2750	1146	159 5	322,82	132,36
2	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	1,5703 т							
3	ТЕР-10-01-091-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления НР = 118%*0,9 (НР = 12 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 6 руб.) ФОТ (11 руб.)	0,205 100м2 обработыв аемой пов	284,22 54,6	49,31 0,55	58	11	10	5,87	1,2
4	ССЦ01-113-8070 МС 479/пр от 28.02.17	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины	-2,3575 кг	15,6		-37				
5	Стройполимер	СЕНЕЖ УЛЬТРА ЦЕНА=59/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	5,125 КГ	9,17		47				
6	ТЕРр-53-20-001 МС 493/пр от 28.02.17	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен НР = 86% (НР = 22 руб.) СП = 70% (СП = 18 руб.) ФОТ (25 руб.)	0,005 100м3 кладки	83010,65 4672,9	4042,35 498,81	415	23	20 2	563	2,82
7	ССЦ01-402-0013 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	-0,12 м3	547		-66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-404-0005 МС 482/пр от 28.02.17	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	-0,1964 1000шт	1560		-306				
9	ССЦ01-404-0056 МС 482/пр от 28.02.17	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100	0,1512 1000шт	1390,01		210				
10	ССЦ01-402-0015 МС 482/пр от 28.02.17	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	0,108 м3	593		64				
11	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка элементов каркаса из брусьев НР = 118%*0,9 (НР = 137 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 69 руб.) ФОТ (129 руб.)	0,6 м3 древесины в конструкц	1640,51 214,76	41,23	984	129	25	25,88	15,52
12	ТЕР-10-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Обшивка каркасных стен досками обшивки НР = 118%*0,9 (НР = 440 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 222 руб.) ФОТ (414 руб.)	1,16 100м2 обшивки стен (за в	3358,36 356,93	60,3	3896	414	70	41,75	48,42
13	ССЦ01-203-0367 МС 480/пр от 28.02.17	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без ребра от 70 до 90 мм	-1,6588 м3	1730		-2870				
14	ССЦ01-102-0052 МС 479/пр от 28.02.17	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта Объем: 1.6588 : 0.013 * 0.025	3,19 м3	928		2960				
15	ТЕРр-56-02-002 МС 493/пр от 28.02.17	Снятие оконных переплетов остекленных НР = 82% (НР = 4 руб.) СП = 62% (СП = 3 руб.) ФОТ (5 руб.)	0,0122 100м2 оконных переплетов	394,63 366,11	28,52 11,89	5	5		46,11	0,56
16	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,0417 т							
17	ТЕРр-56-10-001 МС 493/пр от 28.02.17	Снятие дверных полотен НР = 82% (НР = 40 руб.) СП = 62% (СП = 30 руб.) ФОТ (49 руб.) Объем: 0.9 * 2.1 * 9	0,1701 100м2 дверных полотен	285,52 285,52		49	49		36,28	6,17
18	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,2007 т							
19	ТЕРр-56-09-004 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках НР = 82% (НР = 39 руб.) СП = 62% (СП = 30 руб.) ФОТ (48 руб.)	0,09 100коробок	530,44 530,44		48	48		67,4	6,07
20	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,1206 т							
21	ТЕР-10-01-034-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 НР = 118%*0,9 (НР = 22 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 11 руб.) ФОТ (21 руб.) Объем: 0.74 * 0.55 * 3	0,0122 100м2 проемов	11544,06 1700,51	525,64 28,14	141	21	6	196,36	2,4
22	Ваши окна	Блок оконный из ПВХ профиля 740*550 ЦЕНА=1300/6,56*1,02 Кпз=1/6,56 (Перевод в ц 2001 (09.2017))Кпз=1,02 (Загот-склад 2%)	3 ШТ	202,13		606				
23	ТЕР-10-01-039-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка блоков в наружные и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 НР = 118%*0,9 (НР = 212 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 107 руб.) ФОТ (200 руб.) Объем: 2.1 * 0.9 * 9	0,1701 100м2 проемов	2602,67 1174,38	416,91	443	200	71	132,25	22,5
24	ССЦ01-203-0216 МС 480/пр от 28.02.17	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Ц, площадь 1,8 м2	17,01 м2	382		6498				
Итого по смете:						15895	2046	361		238,01

7

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р3	[1, 6]			86%	ФОТ	1012				
п. 10	[3, 11, 12, 21, 23]			118%*0,9	ФОТ	823				
п. Р6	[15, 17, 19]			82%	ФОТ	83				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						1918				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р3	[1, 6]			70%	ФОТ	824				
п. 10	[3, 11, 12, 21, 23]			63%*0,85	ФОТ	415				
п. Р6	[15, 17, 19]			62%	ФОТ	63				
ИТОГО сметная прибыль						1302				
Прямые затраты						15895				
Основная зарплата						2046				
Материальные затраты						13488				
Эксплуатация машин						361				
в т.ч. ЗП машинистов						7				
Накладные расходы (по смете)						1918				
Сметная прибыль (по смете)						1302				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						19115				
Всего в ценах января 2000г.						19115				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г						19115				
Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью						1	238			
Трудозатраты машинистов со стесненностью						1	1			
Итого норм. трудоемкость со стесненностью							239			
-Пересчет в текущие цены индексами на 01.10.2017 г. (КО ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" №01-06/702 от 09.10.2017 г.)-										
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот				15,74		32204				
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот				15,74		110				
Эксплуатация машин в тек.ценах				8,5		3069				
Материалы в тек.ценах				6,56		88481				
Итого в текущих ценах без оборудования						123754				
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94				12,58		24128				
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9				11,33		14752				
Итого с НР и СП						162634				
ИТОГО_						162634				
ИТОГО СМР						162634				
ИТОГО с оборудованием						162634				
ИТОГО с пониж. коэфф. по итогам аукциона				0,9129128		148471				
Итого без НДС				0044		148471				
(НДС не начисляется)						148471				
ВСЕГО						148471				

Составил:

Проверил:

Мартынова Е.В.

12 ИЮЛ 2018

