

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Металстрой" С.И. Магазулин

НКО «Фонд капитального ремонта»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАДАЧ

УТВЕРЖДАЮ

К.А. РАССОХИН

2017 г

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу : Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Дружбы ул, 16  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-02-01 /изм./**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада, Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу : Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Дружбы ул, 16  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СЦС-15/02-16-АС л.1-9, акт №1 на изменение перечня работ

Сметная стоимость строительных работ 413,191 тыс. руб.

Средства на оплату труда 69,655 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 515,1 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.07.2016 для УСН /НДС нет/

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Устройство крыльца</b>										
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) НР (36 руб.) 110%*0.9 * (0.85*0.94) от ФОТ (46 руб.) СП (20 руб.) 70%*0.85 * (0.8*0.9) от ФОТ (46 руб.)	0,04	78,95 66,32	12,63	3	3		8,58	0,34
2	ТЕРр58-18-01 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) НР (245 руб.) 83%*(0.85*0.94) от ФОТ (370 руб.) СП (173 руб.) 65%*(0.8*0.9) от ФОТ (370 руб.)	0,066	936,73 359,66	15,79	62	24	1	45,7	3,02
3	ТСЦ-102-0072 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта (м3)	-0,0528	690		-36				
4	ТСЦ-609-9900 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,0838							
5	ТСЦ-102-0072 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта (м3)	0,084	690		58				
6	ТЕРр58-01-02 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) НР (41 руб.) 83%*(0.85*0.94) от ФОТ (62 руб.) СП (28 руб.) 65%*(0.8*0.9) от ФОТ (62 руб.)	0,02	211,73 181,67	30,06 3,71	4	4		22,68	0,45
7	ТСЦ-609-9900 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,018							
8	ТЕР12-01-023-01 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (345 руб.) 120%*0.9 * (0.85*0.94) от ФОТ (400 руб.) СП (158 руб.) 65%*0.85 * (0.8*0.9) от ФОТ (400 руб.)	0,066	1158,91 378,84	152,05 12,63	76	25	10 1	44,3095	2,92
9	ТСЦ-101-1998 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м)	-1,056	15,3		-16				
10	ТСЦ-101-1846 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм (шт.)	-5,346	0,67		-4				
11	ТСЦ-101-1845 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (шт.)	-42,57	0,51		-22				
12	ТСЦ-101-9495 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Металлочерепица (м2)	-8,052							
14	ТСЦ-101-4534 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 /СЦЦ 07.2016/ (250/6,69х1,18=44,17) (м2)	7,59	44,17		335				
15	ТСЦ-101-4648 Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм (10 шт.)	5,3	5,3		28				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 х расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (120 руб.) 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (139 руб.) СП (55 руб.) 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (139 руб.)	0,03	7634,67 304,87	30,53 2,56	229	9	1	36.1215	1,08
17	<b>ТСЦ-509-9900</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,2016							
18	<b>ТСЦ-101-1875</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,0136	12934		-176				
20	<b>ТЕР01-02-058-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 х расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (36 руб.) 80%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (62 руб.) СП (17 руб.) 45%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (62 руб.)	0,0024	1609 1609		4	4		208,15	0,5
21	<b>ТЕР11-01-001-02</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 х расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР 123%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП 75%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	0,001	780,25 73,5	104,19 10,95	1			8,855	0,01
22	<b>ТСЦ-408-0015</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	-0,01	118		-1				
23	<b>ТСЦ-408-0015</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)	0,01	118		1				
24	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Устройство бетонной подготовки /ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК В ГРУНТЕ/ (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 х расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	0,0003	6192,44 1600,11	2376,63 287,78	2		1	207	0,06
25	<b>ТСЦ-401-0006</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	0,0306	622		19				
26	<b>ТЕР08-01-003-03</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеиваемая в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 х расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (27 руб.) 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (31 руб.) СП (15 руб.) 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (31 руб.)	0,008	4002,99 195,09	137,28	32	2	1	23,115	0,18
27	<b>ТСЦ-101-1742</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2)	-1,76	5,34		-9				
28	<b>ТСЦ-101-1564</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Гидроизол (м2)	1,76	10,3		18				
29	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 х расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2302 руб.) 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3557 руб.) СП (1850 руб.) 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3557 руб.)	0,3342	1641,5 630,2	796,65 61,31	549	211	266 20	72,772	24,32
30	<b>ТСЦ-103-1531</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм (м)	14,062 (3,174+3,857)*2	142		1997				
31	<b>ТСЦ-103-1543</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 140х140 мм, толщина стенки 6 мм (м)	0,48 0,12*4	233		112				
32	<b>ТСЦ-103-1543</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 140х140 мм, толщина стенки 6 мм (м)	0,6 0,15*4	233		140				
33	<b>ТСЦ-101-1694</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Швеллеры: № 12 сталь марки ВСт3пс5 (т)	0,11378 0,06802+0,04576	5042		574				
34	<b>ТСЦ-103-1789</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 50х25 мм, толщина стенки 2 мм (м)	3,1 1,55*2	19,2		60				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	<b>ТСЦ-103-1465</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20x20 мм, толщина стенки 1,5 мм (м)	3,1 1,55*2	7,26		23				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4063	282	280		32,88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 01.07.2016 г. (за Июнь 2016 г.) к ТСНБ 2001 для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (НДС нет) - Письмо №01-06/387 от 07.07.2016г КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" г. Киров ОЗП=15,4, ЭМ=8,09, ЗПМ=15,4, МАТ=6,69 (Поз. 1-18, 20-35))						30030	4343	2265 323		32,88
Накладные расходы						3152				
Сметная прибыль						2318				
<b>Итого по разделу 1 Устройство крыльца</b>						<b>35500</b>				<b>32,88</b>
<b>Раздел 2. Замена крыльца</b>										
36	<b>ТЕРп57-01-02</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) НР (20 руб.) 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (31 руб.) СП (15 руб.) 65%*(0,85*0,91) от ФОТ (31 руб.)	0,027	59,29 59,29		2	2		7,67	0,21
37	<b>509-9900</b>	Строительный мусор (т)	0,0189							
38	<b>ТЕР27-03-008-04</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (100 м3 конструкций) НР (87 руб.) 142%*(0,85*0,94) от ФОТ (77 руб.) СП (45 руб.) 95%*(0,85*0,91) от ФОТ (77 руб.)	0,003	6226,79 1479,75	4747,04 439,87	19	4	15 1	179,8	0,54
39	<b>ТЕР11-01-002-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (518 руб.) 123%*0,9*(0,85*0,94) от ФОТ (586 руб.) СП (269 руб.) 75%*0,85*(0,8*0,9) от ФОТ (586 руб.)	1	122,65 33,53	36,39 3,58	123	34	36 4	3,9215	3,92
40	<b>ТСЦ-408-0122</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-1,2	43,5		-52				
41	<b>ТСЦ-408-0200</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	1,2	68,33		82				
42	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Устройство бетонной подготовки /КРЫЛЬЦО/ (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (163 руб.) 105%*0,9*(0,85*0,94) от ФОТ (216 руб.) СП (86 руб.) 65%*0,85*(0,8*0,9) от ФОТ (216 руб.)	0,0075	6192,44 1600,11	2376,63 287,78	46	12	18 2	207	1,55
43	<b>401-9021</b>	Бетон (м3) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	0,765							
44	<b>ТСЦ-401-0006</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	0,765	622		476				
45	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (35 руб.) 105%*0,9*(0,85*0,94) от ФОТ (46 руб.) СП (18 руб.) 65%*0,85*(0,8*0,9) от ФОТ (46 руб.)	0,0212	5802,83 127,48	44,81 2,56	123	3	1	14,536	0,31
46	<b>ТСЦ-204-0100</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т)	-0,0212	5433		-115				
47	<b>ТСЦ-204-0084</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Сетка из проволоки холоднотянутой (т)	0,0212	8800		187				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						891	55	70		6,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 01.07.2016 г. (за Июнь 2016 г.) к ТСНБ 2001 для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (НДС нет) - Письмо №01-06/387 от 07.07.2016г КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" г. Киров ОЗП=15,4, ЭМ=8,09, ЗПМ=15,4, МАТ=6,69 (Поз. 36-47))						6538	848	566 108		6,53
Накладные расходы						823				
Сметная прибыль						433				
<b>Итого по разделу 2 Замена крыльца</b>						<b>7794</b>				<b>6,53</b>
<b>Раздел 5. Замена дверей</b>										
75	<b>ТЕРп56-10-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (71 руб.) 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (108 руб.) СП (48 руб.) 62%*(0,85*0,91) от ФОТ (108 руб.)	0,02535 1,3*1,95/100	285,52 285,52		7	7		36,28	0,92
76	<b>ТСЦ-509-9900</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,0299							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	<b>ТЕРп56-09-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (142 руб.) 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (216 руб.) СП (96 руб.) 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (216 руб.)	0,01	1784,46 1423,64	360,82 37,83	18	14	4	179,3	1,79
78	<b>ТСЦ-509-9900</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,105							
79	<b>ТЕРп56-11-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Снятие наличников (100 м наличников) НР (20 руб.) 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (31 руб.) СП (14 руб.) 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (31 руб.)	0,052	33,13 33,13		2	2		4,21	0,22
80	<b>ТСЦ-509-9900</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,0208							
81	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (Переход от сметной стоимости исчисленной в ФСНБ-2001 к ТСНБ-2001 ОЗП=0,99, ЭМ=1,04, ЗПМ=0,99 п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (688 руб.) 90%*0,9*(0,85*0,94) от ФОТ (1063 руб.) СП (553 руб.) 85%*0,85*(0,8*0,9) от ФОТ (1063 руб.)	2,535	77,62 27,11	24,79	197	69	63	2,76	7
82	<b>Прайс "Двери ДПМ"</b>	Противопожарная двустворчатая дверь ДПМ-02 Е60 (13114/6,69х1,02=1999,34) (шт)	1	1999,34		1999				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2223	92	67		9,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 01.07.2016 г. (за Июнь 2016 г.) к ТСНБ 2001 для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (НДС нет) - Письмо №01-06/387 от 07.07.2016г КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" г. Киров ОЗП=15,4, ЭМ=8,09, ЗПМ=15,4, МАТ=6,69 (Поз. 75-82))						15767	1417	542		9,93
Накладные расходы						920				
Сметная прибыль						711				
<b>Итого по разделу 5 Замена дверей</b>						<b>17398</b>				<b>9,93</b>
<b>Раздел 6. Замена окон</b>										
83	<b>ТЕРп56-02-02</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Снятие оконных переплетов, остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (71 руб.) 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (108 руб.) СП (48 руб.) 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (108 руб.)	0,0198	394,63 366,11	28,52 10,21	8	7	1	46,11	0,91
84	<b>ТСЦ-509-9900</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,0677							
85	<b>ТЕРп56-01-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (101 руб.) 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (154 руб.) СП (69 руб.) 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (154 руб.)	0,01	1194,67 1041,43	153,24 21,5	12	10	2	128,73	1,29
86	<b>ТСЦ-509-9900</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,1066							
87	<b>ТЕРп56-11-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Снятие наличников (100 м наличников) НР (20 руб.) 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (31 руб.) СП (14 руб.) 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (31 руб.)	0,0572	33,13 33,13		2	2		4,21	0,24
88	<b>ТСЦ-509-9900</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Строительный мусор (т)	0,0229							
89	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (562 руб.) 118%*0,9*(0,85*0,94) от ФОТ (662 руб.) СП (255 руб.) 63%*0,85*(0,8*0,9) от ФОТ (662 руб.)	0,0198	14643,29 2151,94	627,66 24,15	290	43	12	248,492	4,92
90	<b>ТСЦ-203-9096</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) 0998 (ССЦ 07.2016) (3995/6,69х1,18=704,65) (м2)	1,9824 1,18*1,68	704,65		1397				
91	<b>ТЕР15-01-050-04</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (140 руб.) 105%*0,9*(0,85*0,94) от ФОТ (185 руб.) СП (62 руб.) 55%*0,85*(0,8*0,9) от ФОТ (185 руб.)	0,0069	2351,47 1740,19	56,83 1,1	16	12		191,4405	1,32
92	<b>ТСЦ-101-3434</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером 2700х250х10 мм /ССЦ 07.2016/ (183,81/6,69х1,18=32,42) (м2)	0,69 4,6*0,15	32,42		22				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	<b>ТЕР01-01-035-01</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Установка подоконных досок из ПВХ. в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичный технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (39 руб.) 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (46 руб.) СП (18 руб.) 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (46 руб.)	0,013	3025,09 205,67	17,56 0,55	39	3		24,3685	0,32
94	<b>ТСЦ-101-2906</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм /ССЦ 07.2016/ (191,81/6,69х1,18=33,83) (м)	1,3	33,83		44				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1830	77	15		9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 01.07.2016 г. (за Июнь 2016 г.) к ТСНБ 2001 для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (НДС нет) - Письмо №01-06/387 от 07.07.2016г. КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" г. Киров ОЗП=15,4, ЭМ=8,09, ЗПМ=15,4, МАТ=6,69 (Поз. 83-90, 93-94, 91-92))						12934	1186	121		9
Накладные расходы						933				
Сметная прибыль						466				
<b>Итого по разделу 6 Замена окон</b>						<b>14333</b>				<b>9</b>
<b>Раздел 7. Ремонт деревянных окон</b>										
95	<b>ТЕРp62-09-12</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон. за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (1585 руб.) 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (2479 руб.) СП (892 руб.) 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (2479 руб.)	0,111	2306,49 1451,79	5,13	256	161	1	169,8	18,85
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						256	161	1		18,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 01.07.2016 г. (за Июнь 2016 г.) к ТСНБ 2001 для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (НДС нет) - Письмо №01-06/387 от 07.07.2016г. КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" г. Киров ОЗП=15,4, ЭМ=8,09, ЗПМ=15,4, МАТ=6,69 (Поз. 95))						3116	2479	8		18,85
Накладные расходы						1585				
Сметная прибыль						892				
<b>Итого по разделу 7 Ремонт деревянных окон</b>						<b>5593</b>				<b>18,85</b>
<b>Раздел 8. Окраска фасада /ЗАМЕНЯЕТСЯ НА ОБЛИЦОВКУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ/</b>										
99	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ правительства Кировской обл от 03.07.15 №47/373	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичный технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (16645 руб.) 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (18973 руб.) СП (9289 руб.) 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (18973 руб.)	2,88	782,28 427,72	7,49	2253	1232	22	50,025	144,07
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2253	1232	22		144,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 01.07.2016 г. (за Июнь 2016 г.) к ТСНБ 2001 для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (НДС нет) - Письмо №01-06/387 от 07.07.2016г. КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" г. Киров ОЗП=15,4, ЭМ=8,09, ЗПМ=15,4, МАТ=6,69 (Поз. 99))						25834	18973	178		144,07
Накладные расходы						16645				
Сметная прибыль						9289				
<b>Итого по разделу 8 Окраска фасада /ЗАМЕНЯЕТСЯ НА ОБЛИЦОВКУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ/</b>						<b>51768</b>				<b>144,07</b>
<b>Раздел 10. Вывоз мусора</b>										
108	<b>ФССЦпг01-01-01-041</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1	42,98		43				
109	<b>ФССЦпг03-21-01-012</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 12 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1	12,2		12				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						55				
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						606				
<b>Итого по разделу 10 Вывоз мусора</b>						<b>606</b>				
<b>Раздел 11. доп.работы по акту №1 замены перечня работ: ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ НАЛИЧНИКОВ НА ОТКОСНУЮ ПЛАНКУ С ВОДОУЛИВАМИ, УСТРОЙСТВО ПОДШИВА КАРНИЗА И УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЦОКОЛЯ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ, УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА И ЦОКОЛЯ С ОБЛИЦОВКОЙ</b>										
110	<b>101-1706 /ССЦ 07.2016/</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм /желоб водосточный/ (т) МАТ=53823,28/6,69*1,18	0,003456 3*0,3*3,84/1000	9493,49 53823,28/6,69*1,18		33				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	<b>ТЕР15-01-070-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (9662 руб.) 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (12797 руб.) СП (4307 руб.) 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (12797 руб.)	50,6784 (1,5*1,2*21)+(1,5*1,5*5)+(1,38*1,18)	146,15 16,4	0,58	7407	831	29	1,7825	90,33
112	<b>ТЕР15-01-070-02</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием /ВХОДНОЙ ДВЕРИ/ (1 м2 проемов) (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (384 руб.) 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (508 руб.) СП (171 руб.) 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (508 руб.)	1,82 (1,95*2+1,3)/0,35	169,27 17,99	0,65	308	33	1	1,955	3,56
113	<b>ТЕР10-01-022-06</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву /прим. для подшивки карниза/ (100 м2 потолка) (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1529 руб.) 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1802 руб.) СП (695 руб.) 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1802 руб.)	0,504 (21,9+14,1)*2*0,7/100	6499,27 231,66	11,76	3276	117	6	28,635	14,43
114	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (Т)	-0,2117	14822		-3138				
115	<b>101-1706 /ССЦ 07.2016/</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (Т) МАТ=53823 28*6 69*1 18	0,2117	9493,49 53823 28*6 69*1 18		2010				
116	<b>ТЕРp53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №493/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЦОКОЛЯ/ (1 м3 кладки) НР (6370 руб.) 86%*(0,85*0,94) от ФОТ (9271 руб.) СП (4673 руб.) 70%*0,8*0,9 от ФОТ (9271 руб.)	2,1	1075,02 281	28,35 5,5	2258	590	60 12	35,39	74,32
<b>УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ</b>										
117	<b>ТЕР26-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (100 м2 поверхности) (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (543 руб.) 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (755 руб.) СП (323 руб.) 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (755 руб.)	0,3272	271,2 150,71	11,63 0,48	89	49	4	18,469	6,04
118	<b>ТССЦ-113-8076</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" (кг)	-5,562	6,4		-36				
119	<b>ПРАЙС-ЛИСТ ООО "КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ" Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ</b>	Клей для минераловатных плит Ceresit СТ 180 25 кг (КГ) МАТ=500/25*6 69*1 02	5,562	3,05 500/25*6 69*1 02		17				
120	<b>ТССЦ-101-2797</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм /5*32,72=163шт / (10 шт.)	16,3	6,82		111				
121	<b>ПРАЙС-ЛИСТ ООО "КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ" Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ</b>	ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 (М3) МАТ=2700/6 69*1 02	1,636 32 72*0 05	411,66 2700/6 69*1 02		673				
<b>ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ</b>										
122	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Облицовка ЦОКОЛЯ стальным профилированным листом (100 м2) (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1086 руб.) 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1678 руб.) СП (873 руб.) 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1678 руб.)	0,3272	386,58 328,68	46,6 1,91	126	108	15 1	37,4785	12,26
123	<b>101-4562 СЦ 06.2017 КИРОВ</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (М2) МАТ=251 77*1 18*6 69	32,72	44,41 251 77*1 18*6 69		1453				
<b>ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА</b>										
124	<b>ТЕР15-01-065-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №489/пр	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя (100 м2 поверхности облицовки) (п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (9942 руб.) 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (13167 руб.) СП (4432 руб.) 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (13167 руб.)	0,46	10198,82 1857,95	1210,19	4691	855	557	201,9515	92,9



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	ТССЦ-101-2405 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (42м на 100м2) /0,42*46=19м/ (п.м)	19	6.47		123				
126	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (55м на 100м2) /0,55*46=25м/ (п.м)	25	33		825				
127	ТССЦ-101-2403 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» (12м на 100м2) /0,12*46=5м/ (п.м)	5	17.6		88				
128	ТССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №479/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм (10 шт.)	23	6.82		157				
129	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ" Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ	Изоспан А – (ветрозащитный гидроизоляционный мембранный материал) (м2) МАТ=21,25*6,69*1,02	55	3,24 21,25*6,69*1,02		178				
130	101-3146 СЦ ИЮНЬ 2016 КИРОВ	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер (м2) МАТ=361,73*1,18*6,69	46	63.8 361,73*1,18*6,69		2935				
131	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ" Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ	ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 (м3) МАТ=2700*6,69*1,02	2,3 46*0,05	411,66 2700*6,69*1,02		947				
132	ТССЦ-201-1115 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №480/пр	Профиль стоечный ПС-3 65/35/0,55 (м)	109	5.18		565				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						25096	2583	672		293.84
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 01.07.2016 г. (за Июнь 2016 г.) к ТСНБ 2001 для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (НДС нет) - Письмо №01-06/387 от 07.07.2016г. КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" г. Киров ОЗП=15,4; ЭМ=8,09; ЗПМ=15,4; МАТ=6,69 (Поз. 110, 113-115, 111-112, 124-127, 132, 116-120, 128, 121, 129, 131, 122-123, 130))						191333	39779	5436 13 200		293.84
Накладные расходы						29517				
Сметная прибыль						15475				
Итого по разделу 11 доп.работы по акту №1 замены перечня работ: ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ НАЛИЧНИКОВ НА ОТКОСНУЮ ПЛАНКУ С ВОДОУЛИВАМИ, УСТРОЙСТВО ПОДШИВА КАРНИЗА И УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЦОКОЛЯ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ, УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА И ЦОКОЛЯ С ОБЛИЦОВКОЙ						236325				293.84
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						36667	4482	1127		515.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						286159	69024	9117		515.1
В том числе, справочно								631		
Переход в текущие цены по состоянию на 01.07.2016 г. (за Июнь 2016 г.) к ТСНБ 2001 для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения (НДС нет) - Письмо №01-06/387 от 07.07.2016г. КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" г. Киров ОЗП=15,4; ЭМ=8,09; ЗПМ=15,4; МАТ=6,69 (Поз. 1-18, 121, 129, 131, 20-23, 39-41, 24-25, 42-47, 26-28, 99, 130, 29-35, 81-82, 122-123, 36-38, 75-80, 83-90, 93-94, 110, 113-115, 91-92, 111-112, 124-127, 132, 95, 116-120, 128)						248941	64541	7990 590		
01-01 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ПЗ=9,73 (Поз. 108)						375				
Перевозка грузов автомобильным транспортом ФССЦпр-81-01-2001 ПЗ=8 (Поз. 109)						84				
НДС на перевозку грузов ПЗ=18% (Поз. 109)						17				
НДС таб.01-01 ПЗ=18% (Поз. 108)						75				
Накладные расходы						53574				
В том числе, справочно										
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2510) (Поз. 36-37, 95)						1605				
80%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 62) (Поз. 20)						36				
82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 647) (Поз. 75-80, 83-88)						424				
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 431) (Поз. 2-7)						286				
86%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9271) (Поз. 116)						6370				
90%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 6298) (Поз. 29-35, 81-82, 122-123)						4076				
100%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 755) (Поз. 117-120, 128)						543				
105%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 26919) (Поз. 24-25, 42-47, 91-92, 111-112, 124-127, 132)						20326				
110%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 46) (Поз. 1)						36				
118%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 2510) (Поз. 89-90, 93-94, 110, 113-115)						2130				
120%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 539) (Поз. 8-18, 121, 129, 131)						465				
122%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 19004) (Поз. 26-28, 99, 130)						16672				
123%*0,9*(0,85*0,94) ФОТ (от 586) (Поз. 21-23, 39-41)						518				
142%*(0,85*0,94) ФОТ (от 77) (Поз. 38)						87				
Сметная прибыль						29584				
В том числе, справочно:										
45%*0,85*(0,8*0,9) ФОТ (от 62) (Поз. 20)						17				
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 2479) (Поз. 95)						892				
55%*0,85*(0,8*0,9) ФОТ (от 26657) (Поз. 91-92, 111-112, 124-127, 132)						8973				
62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 647) (Поз. 75-80, 83-88)						289				
63%*0,85*(0,8*0,9) ФОТ (от 2510) (Поз. 89-90, 93-94, 110, 113-115)						968				
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 431) (Поз. 2-7)						202				
65%*0,85*(0,8*0,9) ФОТ (от 801) (Поз. 8-18, 121, 129, 131, 24-25, 42-47)						318				
68%*(0,8*0,9) ФОТ (от 31) (Поз. 36-37)						15				
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9271) (Поз. 116)						4673				
70%*0,85*(0,8*0,9) ФОТ (от 801) (Поз. 1, 117-120, 128)						343				
75%*0,85*(0,8*0,9) ФОТ (от 586) (Поз. 21-23, 39-41)						269				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80%*0.85 * (0.8*0.9) ФОТ (от 19004) (Поз. 26-28, 99, 130)						9304				
85%*0.85 * (0.8*0.9) ФОТ (от 6298) (Поз. 29-35, 81-82, 122-123)						3276				
95%*0.85 * (0.8*0.9) ФОТ (от 77) (Поз. 38)						45				
<b>Итого по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						102				0.34
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						1322				3.47
Кровли						16030				4
Земляные работы, выполняемые ручным способом						115				0.5
Полы						2164				3.99
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						5398				1.92
Конструкции из кирпича и блоков						71739				144.25
Строительные металлические конструкции						59582				43.58
Полы (ремонтно-строительные)						66				0.21
Автомобильные дороги						315				0.54
Проемы (ремонтно-строительные)						1417				5.37
Деревянные конструкции						30975				19.67
Отделочные работы						138961				188.11
Малярные работы (ремонтно-строительные)						5593				18.85
Погрузо-разгрузочные работы										
Итого Поз. 108						43				
Всего с учетом "01-01 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ПЗ=9,73"						418				
Всего с учетом "НДС таб.01-01 ПЗ=18%"						493				
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого Поз. 109						12				
Всего с учетом "Перевозка грузов автомобильным транспортом ФССЦпг-81-01-2001 ПЗ=8"						96				
Всего с учетом "НДС на перевозку грузов ПЗ=18%"						113				
Стены (ремонтно-строительные)						31372				74.32
Теплоизоляционные работы						3560				6.04
Итого						369317				515.1
В том числе:										
Материалы						207412				
Машины и механизмы						9117				
ФОТ						69655				
Накладные расходы						53574				
Сметная прибыль						29584				
Аукционное предложение 369 317 * 1,118799						413191				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>413191</b>				<b>515,1</b>



Составил Директор ООО "Мега-Строй" \_\_\_\_\_ 3 И. Шагабудинов  
(должность, подпись, расшифровка)

«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА»  
РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

ГОРОДИЛОВА ЕВ